

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_7OG_PayPal **Umbaumaßnahmen 7.OG, Bauteil A+B**

Positionsnummer Text

2. **Ausbau KG300**

2.1. **Boden**

2.1.140. **Aufnahme der Bodenplatten für TGA-Arbeiten**

Annahme ca. 20 % der Fläche der Eigenleistungen

2.2. **Wände, Türen**

2.2.50. **akustisch wirksame Trockenbauschotte unter Hohlboden**

Alternativ Mineralwoll-Schott aus Isover Topdec DF 2-040 angeboten.

2.2.160. **Glas-Systemwand mit erhöhtem Schallschutz, 2500mm hoch**

Angeboten haben wir unser Verglasungssystem Lindner Life Clear mit einem Schalldämmwert von Rw 42 dB.

2.2.170. **Glas-Systemwand mit erhöhtem Schallschutz, 2825mm hoch**

Angeboten haben wir unser Verglasungssystem Lindner Life Clear mit einem Schalldämmwert von Rw 42 dB.

2.2.190. *** Bedarfposition ohne GB

Optional: Glas-Systemwand - Zulage für akustisch wirksame Trockenbauschotte unter Hohlboden

Alternativ Mineralwoll-Schott aus Isover Topdec DF 2-040 angeboten

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal
LV: KEB_7OG_PayPal Umbaumaßnahmen 7.OG, Bauteil A+B

Positionsnummer Text

2.2.210. **Budget für Brandschutzanpassungsmaßnahmen (inkl. evtl. Schottungen)**

Keine näheren Angaben vorhanden.

2.2.220. **Akustikfliesen AK-01**

Der Gesamtpreis gilt für alle gemäß aktueller Planung mit Baux bekleideten Flächen. Die Flächen und deren Geometrie ist mit der Architektin abgestimmt. Planänderungen ziehen Preisänderungen nach sich.

2.2.230. **Akustikfliesen AK-02**

In Pos. 2.2.220 enthalten

2.2.250. **Akustikfliesen AK-04**

In Pos. 2.2.220 enthalten

2.2.260. **Akustikfliesen AK-05**

In Pos. 2.2.220 enthalten

2.2.270. **Akustikfliesen AK-07**

In Pos. 2.2.220 enthalten

2.2.280. **Akustikfliesen AK-08**

In Pos. 2.2.220 enthalten

2.2.290. **Akustikfliesen AK-09**

In Pos. 2.2.220 enthalten

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_7OG_PayPal **Umbaumaßnahmen 7.OG, Bauteil A+B**

Positionsnummer Text

2.2.330. **Anstrich A-05**

Inkl. einmalige vollflächige Feinspachtelung

2.2.340. **Anstrich A-06**

Inkl. einmalige vollflächige Feinspachtelung

2.2.350. **Anstrich A-07**

Inkl. einmalige vollflächige Feinspachtelung

2.2.360. **Anstrich A-08**

Inkl. einmalige vollflächige Feinspachtelung

2.2.440. **Aluminium-Glasrahmen-Tür-T30**

Wir haben hier (aufgrund fehlender Angaben) ein Rahmenaußenmaß von 1.000 x 2.150 mm berücksichtigt.

2.2.450. **Türen im Bestand überarbeiten - einseitig**

Türgröße bis 2,50 qm

2.2.460. **Türen im Bestand überarbeiten - zweiseitig**

Türgröße bis 5,00 qm

2.3. **Decken**

2.3.30. **Staubbindender Schutzanstrich Betondecke**

Einmaliger Lasurauftrag

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_7OG_PayPal **Umbaumaßnahmen 7.OG, Bauteil A+B**

Positionsnummer Text

2.3.60. **Farbentfernung an der Betondecke im sichtbaren Bereich**

Entfernung von max. 1 Farbschicht. Der angebotene Einheitspreis wurde ohne vorherige Musterfläche kalkuliert und muss evtl. bei mehreren Farbschichten angepasst werden. Mit Farbresten in Poren, Lunkern und Vertiefungen muss gerechnet werden. Material für die Decken- und Wandanstriche: Kein Innotop

2.3.70. **Abgehängte Metall-Bandrasterdecke D-01**

Gerechnet als Flurdecke LMD-E-300; l/b 1200/497 mm

2.4. **Ausstattung**

2.4.160. **Anpassungen allgemein, Kleinteile**

Nicht kalkulierbar, keine Angaben.

3. **TGA KG400**

3..140. **Inspektionen, Genehmigungen und Abnahmen**

Hier sind ausschließlich Koordinationstätigkeiten berücksichtigt, keine Beauftragung von Fachplanern, Sachverständigen, etc.

5. **Baunebenkosten**

5..60. **GU-Zuschlag**

Zuschlag 15%