

# Kulturpalast

Dresden, Deutschland





© Christian Gahl / gmp Architekten

# Projektbeschreibung

Seit 1969 war der Dresdner Kulturpalast eine der prägendsten Kulturstätten der DDR und galt auch nach der Wende als wichtigster Veranstaltungsort der Stadt. Nach über 40 Jahren schloss der "Kulti" 2012 für eine umfangliche Komplettsanierung und Neugestaltung.

Die Lindner AG war hierbei zuständig für den Ausbau sowie die Gesamtkoordination aller Gewerke einschl. TGA/Bühnentechnik des Konzertsaals und des Kabarettsaals sowie für die Erneuerung der denkmalgeschützten Mogi-Decke im Foyer. Es erfolgte eine Einbindung in das Projekt unmittelbar nach der Beauftragung, indem die komplette Werk- u. Montageplanung sowie die technische Bearbeitung in 3D-Modellen für den Saal von Lindner geleistet wurde. Als Vorbereitung der Sanierung wurde die Lindner Gerüstbau GmbH mit einer komplexen Gerüstkonstruktion für den 21.500 m<sup>3</sup> großen Konzertsaal beauftragt. Innerhalb von 18 Tagen wurden so ca. 110 t Gerüstmaterial unter besonders anspruchsvollen Bedingungen verbaut. Die Stahl-Unterkonstruktion des Saales wurde mit an den Deckenflächen mit speziell gefalteten, dreiecksförmigen Paneelen auf Gipsfaserbasis verkleidet. Im Hinblick auf die Wände wurden sowohl Gipssysteme als auch echtholz furnierte Brandschutz-Wandverkleidungen des Typs FIREwood installiert. Als Bodensystem wurde der spezialisierte FLOOR and more® arena gewählt. Im UG entstand mit dem Kabarettsaal ein vollständig entkoppelter Saal, für den Lindner unter anderem eine akustisch wirksame Streckmetallwand- und Deckenverkleidung entwickelte und weitere Deckenverkleidungen sowie Sondertüren erbrachte. Der Auftrag für die originalgetreue Restauration der denkmalgeschützten monolithischen Gipsdecke (Mogi) im Foyer konnte durch die Auffindung und Fortentwicklung von Originalmustern vollumfänglich umgesetzt werden.

# Allgemein

<b>Gebäudetyp</b>	Veranstaltungsräume, Konzerthäuser, Theater und Opern
<b>Unternehmensbereich</b>	Lindner SE   Ausbau Mitte-Ost, Lindner SE   Objekt design
<b>Fertigstellung</b>	2017
<b>Kunde</b>	Kommunales Immobilienmanagement Dresden
<b>Architektur</b>	gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

# Ausführung der Gewerke

- **Boden**
  - Calciumsulfatplatten
  - FLOOR and more® arena 1900 m<sup>2</sup>
  - NORTEC 300 m<sup>2</sup>
- **Decke**
  - Streckmetalldecken 250 m<sup>2</sup>
- **Wand**
  - Wand- und Deckenbekleidungen
  - FIREwood 3150 m<sup>2</sup>
- **Türen**
  - Holztüren 300 Stk.
- **Komplettausbau**
  - Einrichtung
  - Gipskarton Deckensysteme 5400 m<sup>2</sup>
  - Gipskarton Wandsysteme 1900 m<sup>2</sup>
  - Sonstige Planungsleistungen
  - Baustelleneinrichtung
  - Gerüstbauarbeiten

Tischlerarbeiten  
Schlosserarbeiten  
Malerarbeiten  
Bodenbelagsarbeiten  
Stahlbauarbeiten





