

Umbau Zentralapotheke, InnKlinikum Altötting

Altötting, Deutschland





Projektbeschreibung

Ziel des InnKlinikum Altötting und Mühldorf ist die Einführung der patientenindividuellen Verblisterung von Arzneimitteln. Für die Umsetzung war eine Erweiterung der bisherigen Betriebsräume mit einem umfassenden Umbau erforderlich, um eine zukunftsorientierte und GMP-konforme Infrastruktur zu schaffen. Neben der Optimierung des Materialflusses wurde ein getrenntes Schleusenkonzept für Material und Personal umgesetzt, sowie ein hochmoderner Verblisterungsautomat integriert.

Präzision und Qualität im Reinraumausbau

Im Rahmen dieses anspruchsvollen Projekts trug die Lindner Group wesentlich zur Umsetzung der hohen technischen und hygienischen Anforderungen bei. Mit dem **Reinraumwandsystem** Multiclean – in ein- und zweischaliger Ausführung – wurde eine flexible, GMP- sowie DIN EN ISO 14644-konforme Lösung realisiert, die höchste Ansprüche an Funktionalität, Qualität und Design erfüllt. Die verdeckte Medienführung und die Ausführung in Reinweiß ermöglichen eine saubere und zugleich ästhetische Raumgestaltung innerhalb der Zentralapotheke.

Bewährte Systeme für optimale Arbeitsbedingungen

Zur Ergänzung des Wandkonzepts kamen robuste Metall-Wandschalen zum Einsatz, die eine langlebige und pflegeleichte Oberfläche bieten. Großzügige Verglasungen schaffen helle, transparente Arbeitsbereiche, die Kommunikation und Sichtbeziehungen fördern – ohne dabei die hygienischen Anforderungen zu beeinträchtigen.

Für den kontrollierten Zugang wurden **Swing MPH Drehflügeltüren** integriert, die speziell für Reinraumanwendungen konzipiert sind und reibungslose Arbeitsabläufe sicherstellen.

Auch im Deckenbereich setzte die Lindner Group mit der **Clip-Decke** in Reinweiß auf eine GMP-gerechte und wirtschaftliche Lösung. Das Deckensystem mit Klemm-Klapp-Funktion ermöglicht eine einfache Montage und Wartung und trägt so langfristig zu einem effizienten Apothekenbetrieb bei.

Allgemein

Gebäudetyp	Kliniken und Krankenhäuser, Öffentliche- und Institutionelle Gebäude
Unternehmensbereich	Lindner SE I Reinraumtechnik
Fertigstellung	2024 - 2025
Bauherr	InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf

Ausführung der Gewerke

• Reinraum		
Systemtrennwände 100		
Multiclean CLVT		69 m²
Multiclean CLVT 437		4 Stk.
Reinraum Drehflügeltüren		
Swing MPH		8 Stk.
Klemmkassettendecken		
Clip K3		80 m²





