

Kulturpalast

Dresden, Deutschland





Projektbeschreibung

Seit 1969 war der Dresdner Kulturpalast eine der prägendsten Kulturstätten der DDR und galt auch nach der Wende als wichtigster Veranstaltungsort der Stadt. Nach über 40 Jahren schloss der "Kulti" 2012 für eine umfängliche Komplettsanierung und Neugestaltung.

Die Lindner AG war hierbei zuständig für den Ausbau sowie die Gesamtkoordination aller Gewerke einschl. TGA/Bühnentechnik des Konzertsaals und des Kabarettsaals sowie für die Erneuerung der denkmalgeschützten Mogi-Decke im Foyer. Es erfolgte eine Einbindung in das Projekt unmittelbar nach der Beauftragung, indem die komplette Werk- u. Montageplanung sowie die technische Bearbeitung in 3D-Modellen für den Saal von Lindner geleistet wurde. Als Vorbereitung der Sanierung wurde die Lindner Gerüstbau GmbH mit einer komplexen Gerüstkonstruktion für den 21.500 m³ großen Konzertsaal beauftragt. Innerhalb von 18 Tagen wurden so ca. 110 t Gerüstmaterial unter besonders anspruchsvollen Bedingungen verbaut. Die Stahl-Unterkonstruktion des Saales wurde mit an den Deckenflächen mit speziell gefalteten, dreiecksförmigen Paneelen auf Gipsfaserbasis verkleidet. Im Hinblick auf die Wände wurden sowohl Gipssysteme als auch echtholz furnierte Brandschutz-Wandverkleidungen des Typs FIREwood installiert. Als Bodensystem wurde der spezialisierte FLOOR and more® arena gewählt. Im UG entstand mit dem Kabarettsaal ein vollständig entkoppelter Saal, für den Lindner unter anderem eine akustisch wirksame Streckmetallwand- und Deckenverkleidung entwickelte und weitere Deckenverkleidungen sowie Sondertüren erbrachte. Der Auftrag für die originalgetreue Restauration der denkmalgeschützten monolithischen Gipsdecke (Mogi) im Foyer konnte durch die Auffindung und Fortentwicklung von Originalmustern vollumfänglich umgesetzt werden.

Allgemein

Gebäudetyp	Veranstaltungsräume, Konzerthäuser, Theater und Opern, Kulturbauten
Unternehmensbereich	Lindner SE Ausbau Mitte-Ost, Lindner SE I Objekt design
Fertigstellung	2017
Kunde	Kommunales Immobilienmanagement Dresden
Architektur	gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Ausführung der Gewerke

• Boden	
Calciumsulfatplatten	
FLOOR and more® arena	1900 m²
NORTEC	300 m²
• Decke	
Streckmetalldecken	250 m²
• Wand	
Wand- und Deckenbekleidungen	
FIREwood	3150 m²
• Türen	
Holztüren	300 Stk.
• Komplettausbau	
Einrichtung	
Gipskarton Deckensysteme	5400 m²
Gipskarton Wandsysteme	1900 m²
Sonstige Planungsleistungen	
Baustelleneinrichtung	
Gerüstbauarbeiten	

Tischlerarbeiten
Schlosserarbeiten
Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Stahlbauarbeiten



