Pôle d'Échange Serra

Luxemburg, Luxembourg

Lindner


© www.Lindner-Group.com

Projektbeschreibung

Der Pôle d`Échange Serra befindet sich direkt gegenüber des Messe- und Kongresszentrums Luxexpo in Kirchberg, Luxemburg. Das Areal verbindet einen neuen Busbahnhof für Regionalbusse und Stadtbusse, ein Park & Ride Parkhaus mit rund 600 Stellplätzen und zwei Bürogebäude mit einer Fläche von insgesamt ca. 8.000 m². Mithilfe von Ladesäulen für Elektroautos, einem kleinen Kiosk und hohen Sicherheitsmaßnahmen an dem Busbahnhof soll das Projekt den Wechsel vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten.

Die Lindner Group war am Ausbau der Büroflächen beteiligt. Der ursprüngliche Auftrag beinhaltete die Gewerke Boden und Wand, darunter die Verlegung des Doppelbodens NORTEC mit Teppichboden und den Einsatz von Holz- und Glastrennwänden. Ergänzt wurden diese durch passende Türsysteme und Wandbekleidungen aus Holz. Aufgrund der hohen Zufriedenheit des Kunden mit den Leistungen von Lindner wurde der Auftrag während der Innenausbauarbeiten schnell erweitert: Im Zuge dessen verwirklichte Lindner eindrucksvolle Ecophon Akustikbaffeln für die Besprechungsräume. Außerdem sollten nun mobile Trennwände im 4. und 7. OG Einzug finden. Die Raumhöhe von über 5 m im 7. OG machten die Installation zur Herausforderung: Durch die statische Auslegung und anschließende Ausführung einer mit Gips verkleideten Stahlkonstruktion konnte der Anschluss der 4 m hohen Trennwand jedoch problemlos erfolgen. Ein weiteres Highlight des Innenausbaus sind die Wandabsorber in den Besprechungssälen, welche zudem als Akustikbilder dienen. Die perforierte CPL-Platte entstand in Kooperation mit Topakustik durch eine neue Fertigungsweise. Das Perforationsmuster entspricht dabei einem Morsecode, der für die luxemburgische Nationalhymne steht.

Allgemein

Gebäudetyp	Bürogebäude, Industrie- und Gewerbebau
Unternehmensbereich	Lindner Luxembourg S.à.r.l.
Fertigstellung	2022 - 2023
Architektur	Steinmetzdemeyer urban architects
Bauherr	Fonds de Kirchberg

Ausführung der Gewerke

- **Boden**

  Calciumsulfatplatten
  NORTEC
  Oberbeläge

- **Wand**

  Trennwandsystem Vollwand
  Lindner Logic 100 Timber
  Trennwandsysteme Glas
  Lindner Life Contour 126
  Wand- und Deckenbekleidungen
  Lindner Free Timber

- **Trockenbau**

- **Türen**

  Holztüren
  Aluminium-Rohrrahmentüren
  ATB 68


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com


© www.Lindner-Group.com