ALLGEMEINE UMBAUBESCHREIBUNG

ALLGEMEINE UMBAUBESCHREIBUNG
Bauvorhaben: 2426 KLU Großer Grasbrook 17

Bauort: Großer Grasbrook 17
20457 Hamburg

Bauherr: KÜHNE IMMOBILIA GMBH
vertreten durch Karl Gernandt (GF)
Thies Sponholz (GF) / Tobias Kunz (Prokurist)

Badestraße 24
20148 Hamburg

Allgemeine Grundlagen
Das bereits bestehende Gebäude mit 2 Untergeschossen (Tiefgarage) sowie 6 Obergeschossen wurde als Büro- und Schulungsgebäude für das Unternehmen SAP errichtet und in den Jahren 2013/14, nach dem Auszug von SAP, für die Bedürfnisse der KLU als neuen Hauptmieter und die MSH als Untermieter
aus- und umgebaut.

Mit der aktuellen Planung soll das Bestandsgebäude für die Wachstumsziele der KLU weiterentwickelt werden und durch Nachverdichtungsmaßnahmen das geplante Wachstum auf bis zu 1.060 Studenten aufnehmen. Die Nachverdichtungsmaßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf das 1.UG bis 2.OG.

Allgemeine Vorhabenbeschreibung
Der Bauherr - die Kühne Immobilia GmbH - beabsichtigt das Bestandsgebäude den Wachstumszielen des Nutzers - die Kühne Logistics Universitiy (KLU) - durch Nachverdichtung in den vorhandenen Strukturen gerecht zu werden. Durch die Neustrukturierung und teilweise Umverlagerungen von Nutzungsbereichen und damit mögliche Nachverdichtungsmaßnahmen werden neue Lehrräume, Aufenthaltsbereiche und soziale Flächen im EG bis 2. OG geschaffen, die eine lebendige und durchdachte Umgebung für Lehr-, Forschungs- und Kommunikationszwecke einer modernen international aufgestellten Hochschule entsprechen. Mit diesen Nachverdichtungsmaßnahmen soll das Gebäude künftig bis zu 1.060 Studenten aufnehmen.

Die Nachverdichtungsmaßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf das 1. UG, EG, 1.OG und das 2.OG. Zudem entsteht eine neue Dachterrasse auf der Nord-West-Seite des Daches sowie eine Außenterrasse auf der Nordseite des Gebäudes.

Insgesamt werden im EG, 1. OG sowie 2. OG durch Umbaumaßnahmen sowie durch Verlagerung von Nutzungen 10 neue Schulungsräume ("Lecture-Rooms") sowie durch Teilung und Umnutzung von Bestandsräumen 11 neue

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Kleingruppenräume (sog. "Breakout-Rooms") geschaffen.

In den weiteren Geschossen befinden sich die Büro- und Verwaltungsflächen, welche ebenfalls im Bestand verbleiben und daher nicht Bestandteil der Planung und des Bauantrages sind. Lediglich durch angrenzende Maßnahmen werden Anpassungsarbeiten in diesen Geschossen erforderlich.

Die Flächen der MSH im Nordriegel im 1.OG und 2.OG verbleiben ebenfalls im Bestand.

Aufgrund der bauordnungsrechtlich notwendigen Maßnahmen werden im Außenbereich Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Dies betrifft v.a. die Gebäude-Ostseite, da hier die Außentreppen angepasst werden müssen (Verbreiterung von 1,80 auf 2,40m) und den damit einhergehenden Anpassungen der Gehweg- und Rampensituationen.

Auf der Gebäude-Nordseite ist im Bereich Achse G / 1-4 eine Außenterrasse vorgesehen als Außenbereich zum geplanten neu geplante "NewStudyCafé". Hieraus resultierend werden die Pflanzflächen angepasst (siehe Erläuterung zuvor unter Bauleitplanung).

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Das Gebäude im Bestand wird mit seinen Abmessungen und Konstruktionen nicht verändert. Auf die Baubeschreibung mit Formular wird daher verzichtet und an dieser Stelle nachfolgend die Maßnahmen im Einzelnen je Geschoss erläutert. Sofern im Rahmen der Anpassungsmaßnahmen in die vorhandene Konstruktion eingegriffen wird - z.B. durch Herstellung neuer Ausgänge in der Erdgeschoss-Fassade - so werden die neuen Elemente an den vorhandenen Bestand angepasst.

Die Maßnahmen im Rahmen dieses Bauantrages sind im Einzelnen wie folgt:

2. UG

Das 2. UG verbleibt wie im Bestand. Es sind keine Umbaumaßnahmen vorgesehen. Es erfolgen ggf. Anpassungsarbeiten bei TGA-Leitungen resultierend aus den Umbaumaßnahmen im 1.UG.

1. UG

Der Fitness-Bereich inkl. der dazugehörigen Umkleiden befindet sich aktuell im EG auf der Südseite des Gebäudes im Bereich Achse D-F / 6-10. Diese Räume werden in das 1.UG verlagert. Hier ist ein neuer großer Fitnessraum vorgesehen sowie direkt angrenzend die Umkleiden für die Damen und Herren, so dass künftig der Zugang zum Fitness-Bereich direkt über die Umkleiden und nicht mehr über einen Flur erfolgen muss. An die Dusch-WC-Bereiche der jeweiligen Umkleiden schließen sich weitere WC-Anlagen für Damen und Herren sowie auch ein behindertengerechtes WC an, die v.a. für die Versorgung der neuen "Student-Lounge" dienen sollen.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Die "Student-Lounge" soll als Gemeinschaftsraum für die Studierenden konzipiert sein. Als Freizeit- und Begegnungsfläche wird sie in der Atmosphäre einer Sportsbar angelehnt. Die Ausstattung erfolgt mit einer Teeküche (Spüle, Spülmaschine, Kühl-/Tiefkühlschränke, TW-SW-Anschluss, kein Fettwasser),
mit der die Lounge im studentischen Betrieb selbst organisiert wird.

Als besonderes Szenario soll die "Student-Lounge" außerhalb der Lehrveranstaltungen im EG bis 2. OG in den Abendbereichen sowie außerhalb der Lehrveranstaltungen als "Student-Club" mit bis zu 150 Personen genutzt werden. Bei diesen einzelnen größeren Veranstaltungen sollte die Versorgung
über einen externen Catering-Service erfolgen.

Erschließung der Fläche erfolgt über das vorhandenen Haupttreppenhaus des Gebäude-Südriegels sowie zusätzlich über ein neu geschaffenes Treppenhaus bis zum EG an der gegenüberliegenden Seite im Bereich Achse E / 10-11 mit einem direkten Ausgang ins Freie, so dass 2 bauliche Erschließungswege und damit natürlich auch gleichzeitig Rettungswege vorhanden sind. Die Treppe
wird als Stahltreppe mit Gitterroststufen ausgeführt.

Nördlich angrenzend ist der Technik-Raum für die neue Lüftungsanlage (keine Lüftungszentrale) positioniert, die der Versorgung der neuen Flächen dient. Die hier direkt angrenzenden nicht mehr nutzbaren Flächen für PKW-Stellplätze werden neu zu Flächen für Fahrrad-Abstellflächen umgenutzt.

Der Ausbau der Flächen erfolgt mit den angrenzenden Wänden zur Tiefgarage. Die weiteren raumbildenden Maßnahmen erfolgen aus statischen Gründen in Leichtbauweise (Trockenbau). Die Dämmung an der UK Decke EG wird abgebrochen.

Um die geringe Höhe im Bestand im 1.UG nicht noch weiter zu reduzieren bzw. niedriger wirken zu lassen, wird auf einen Fußbodenaufbau mit Estrich + Trittschall verzichtet (siehe Hinweis zuvor unter Schallschutz) und stattdessen lediglich eine Bodenbeschichtung vorgesehen. Die Decken werden bis auf in den Nassbereichen als sichtbare Rohdecken belassen und ggf. zusammen mit den sichtbaren Installationen mit einem Anstrich versehen.

Die Fläche der Tiefgarage reduziert sich mit der Maßnahme von ca. 2.400 m² auf ca. 1.850 m². Die verbleibenden Flächen für die PKW-Stellplätze und Fahrrad-Stellplätze sind jedoch weiterhin ausreichend vorhanden (siehe Stellplatz-Nachweis und Erläuterung zuvor).

EG
Wesentlicher Bestandteil der Umbaumaßnahmen finden im EG statt, d hier

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

v.a. durch den Abbruch der nicht mehr in dieser Form benötigten Großküche große Flächen frei werden und Potential für die benötigte und geplante Nachverdichtung der Hochschule verwendet werden können. Der Fitness-Bereich wird in das 1. UG verlagert, so dass weitere Flächen künftig für den Hochschulbetrieb umgenutzt werden können.

Der Bereich der ehemaligen Mensa (Achse A-C1 / 1-5) wird wieder reaktiviert und als neuer sozialer, kultureller und akademischer Mittelpunkt der Universität als "New Study Café" um- und ausgebaut, in dem künftig auch die Bibliotheksnutzung integriert werden soll. Die Versorgung soll mittels einer Ausgabeküche erfolgen (kein Fettabscheider, siehe Betreiberkonzept Ausgabeküche).

Im Bereich der ehemaligen Großküche entstehen 4 neue "Lecture-Rooms" sowie im Bereich der ehemaligen Fitness-Räume 2 weitere "Lecture-Rooms". Die Warenannahme im Bestand bleibt für die Versorgung des Gebäudes erhalte. Die angrenzende Werkstatt wird in den Innenbereich (ehem. Umkleiden) verlagert, um hier Platz für den notwendigen Treppenraum zwischen dem 1.UG und EG zu
schaffen. Die WC- und Umkleidebereiche der ehemaligen Großküche werden ebenfalls zurückgebaut, damit die bestehenden WC-Anlagen für die Schulungsräume zu erweitern und auf die erhöhte Personenzahl im Erdgeschoss anzupassen.

Für die Erschließung des neuen Bereichs wird ein neuer Flur mit einem neuen Durchgang zum Foyer unterhalb der Treppe geschaffen (Achse C1 / 9) . Ein weiterer neuer Durchgang (Achse C1 / 6-7) erschließt einen Lecture-Room sowie die Ausgabeküche für das "New Study Café". Im angrenzenden
Außenbereich ist eine Außenterrasse geplant. Für eine sinnvoll nutzbare Fläche wird hierfür die Pflanzfläche 1 reduziert, jedoch im Gegenzug die Pflanzfläche 3 bis zur Grundstücksgrenze vergrößert, so dass in Bilanz die Freiflächen wie im Bestand verbleiben (siehe Bilanzrechnung Freianlagen).

Das "Goldene Ei" mit dem großen Auditorium (Raum 0.05 Audimax) sowie das kleine Auditorium (Raum 0.03 Auditorium kl.) verbleiben unverändert im Bestand und sind daher nicht Bestandteil des Bauantrages.

Der Ausbau der Flächen erfolgt in Leichtbauweise (Trockenbau). Im Bereich der ehemaligen Küche erfolgt der Abbruch des Bodens bis zur Rohdecke und den Anforderungen entsprechend neu aufgebaut. Der Raum "Lecture 4" wird als Schulungsraum mit Ebenen (Arena-Teaching) ausgebildet.
Die Schulungsräume "Lecture 1" und "Lecture 2" sollen durch eine Faltwand bei Bedarf flexibel miteinander verbunden und genutzt werden.

Die Schulungsräume im EG werden auf der Gebäude-Süd- und -Ostseite mit einem außenliegenden Sonnenschutz nachgerüstet, der in seiner Gestaltung

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

an die Bestandsfassade angepasst wird.

Im angrenzenden Außenbereich auf der Gebäude-Ostseite werden die Gehwegsituation sowie Standorte der Müllbehälter an die neuen Erfordernisse angepasst, die vor allem aus der notwendigen Verbreiterung der Außentreppen resultieren.

1. OG
Die Wesentlichen Umbaumaßnahmen finden im Bereich Achse A-D / 9-11 statt. Hier werden zum Einen Büroflächen zugunsten eines weiteren "Lecture-Rooms" umgebaut. Angrenzend werden des Weiteren der Student-Info-Point ins EG verlagert und hier weitere "Breakout-Rooms" geschaffen. Zur besseren
Belichtung der innenliegenden Räume werden diese mit Oberlichtern zu den vorderen Räumen ausgestattet.

Auf dem Foyer im 1. OG werden die Ausgänge aufgrund der höheren zu entfluchtenden Personenzahl in diesem Bereich von 1,80m auf 2,40m verbreitert ebenso wie die Außentreppen. Diese werden wie vor auch als Stahltreppe mit Gitterroststufen ausgeführt.

Im Bereich Achse D / 10-11 wird ein neuer Treppenraum erforderlich, um die Entfluchtung aus dem 2. OG sicher zu stellen. Der Türaufschlag der Ausgangstür in der Bestandsfassade des Foyers wird ebenfalls angepasst. Die Treppe wird aus statischen Gründen als Stahltreppe (nicht Stahlbeton) mit geschlossenen Treppenstufen ausgeführt.
Der Sanitätsraum, der sich zuvor an der Stelle des neu geplanten Treppenraumes befand, wird in den Nordflügel neben den neuen "Lecture-Room" verlagert.

Im Bereich Achse E-F / 6-7 wird durch die Teilung eines vorhandenen Raumes (ehem. ein kleiner Seminarraum) 2 weitere benötigte "Breakout-Rooms" geschaffen.

Alle Umbaumaßnahmen werden in Leichtbauweise (Trockenbau) ausgeführt.

Die weiteren Teilbereiche Im Nordriegel, welche durch die MSH genutzt werden, sowie im Südriegel werden im Bestand belassen und sind somit nicht Bestandteil der Umbaumaßnahme.

2. OG
Der Nordriegel im 2.OG wird vollständig durch die MSH genutzt und ist nicht Bestandteil des Bauantrages. Die Umbaumaßnahmen finden im Bereich der Verbindungsbrücke sowie im Südriegel statt.

Hier werden in Achse D-F / 1-3 zwei neue "Lecture-Rooms" vorgesehen. Die zehn "Breakout-Rooms" aus diesem Bereich werden entweder durch die Teilung von größeren bzw. die Umnutzung von Räumen verlagert. Im ehemaligen Stillarbeitsbereich der Bibliothek auf der Gebäude-Süd-Ost-

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Seite wird ein weiterer "Lecture-Room" geplant. Hierzu wird die innere Erschließungstreppe zur darüber
liegenden ehemaligen Bibliothek abgebrochen und das Treppenloch erschlossen.
Die "Student Lounge" auf dem Brückenbau wird im Wesentlichen in das 1. UG verlagert, so dass dieser Raum nunmehr zu einer "kleineren" Teeküche umgebaut werden kann und die weiteren Flächen für "Breakout-Rooms" ausgebildet werden können.

Alle Umbaumaßnahmen werden in Leichtbauweise (Trockenbau) ausgeführt.

3. OG
Im 3.OG werden 3 Teilnutungseinheiten an die Anforderungen der neuen Büromieter angepasst. Dies betrifft in dem nördlichen Gebäuderiegel auf der Westseite das "EIC/Startup-Center", an der Ostseite das "KCC" und im Südflügel an der Ostseite das "HelpCenter".
Die innere Treppe zwischen dem 2.OG und dem 3.OG im Bereich der ehem. Bibliothek wird verschlossen, um hier die Flächen auf den beiden Geschossen unabhängig voneinander zu nutzen.

4. OG
Das 4. OG verbleibt wie im Bestand. Es sind keine Umbaumaßnahmen vorgesehen.

5. OG / Dach
Das 5. OG verbleibt wie im Bestand. Lediglich zur Erschließung der neu geplanten Dachterrasse wird das Treppenhaus 3, welches vorher "nur" als Wartungszugang zum Dach genutzt wurde, dahingehend angepasst, dass dieses den bauordnungsrechtlichen Anforderungen und den Anforderungen aus dem
Brandschutz entspricht. Hierzu wird die Treppe mit Anzahl Steigungen, max. Steigungshöhe angepasst, die Türen mit Breite und Türaufschlag geändert.

Im Weiteren wird die Zuwegung auf dem Dach mit Ausbildung eines Podests sowie einer Rampe und der vorhandene Gehweg ebenfalls den Anforderungen gem. BSK und ASR ertüchtigt, so dass der Zugang zur Dachterrasse auf der nord-westlichen Dachfläche ermöglicht wird. Die Dachterrasse wird mind. 3-seitig mit einem Glasgeländer als Sicht- und Windschutz eingefasst.
Die Kiesschüttung auf dem Dach wird beseitigt und der Terrassenbelag (Gehwegplatte, Betonstein in grau oder WPC-Dielen in Holzoptik) verlegt.
Der Zugang zu den weiteren Dachflächen, die nur zu Wartungszwecken begehbar sind, wird durch entsprechende Einzäunungen von der Dachterrasse abgegrenzt, so dass sicher
gestellt werden kann, dass keine unerlaubte Nutzung der weiteren Dachflächen erfolgt.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

GRUNDLAGEN

GRUNDLAGEN
Grundlage für die nachfolgende Leistungsbeschreibung ist die Planung:

Abbruch- und Ausführungspläne:
- ARC-AP-191-LA-UE-A-Uebersicht-20260109.pdf
- ARC-AP-192-LA-FA-A-Freianlagen-20260109.pdf
- ARC-AP-198-GR-UG2-C-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-200-GR-UG1-C-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-201-GR-EG0-C-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-202-GR-OG1-C-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-203-GR-OG2-C-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-204-GR-OG3-F-Planung-TB1-KCC-20260401.pdf
- ARC-AP-205-GR-OG3-B-Planung-TB2-Südflügel-20260401.pdf
- ARC-AP-206-GR-OG3-B-Planung-TB3-EIC-20260401.pdf
- ARC-AP-208-GR-OG5-B-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-209-GR-DA-B-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-213-GR-UG1-C-Abbruch-20260109.pdf
- ARC-AP-214-GR-EG0-D-Abbruch-20260109.pdf
- ARC-AP-215-GR-OG1-D-Abbruch-20260109.pdf
- ARC-AP-216-GR-OG2-D-Abbruch-20260109.pdf
- ARC-AP-217-GR-OG3-E-Abbruch-20260212.pdf
- ARC-AP-219-GR-OG5-D-Abbruch-20260109.pdf
- ARC-AP-220-GR-DA-D-Abbruch-202601009.pdf
- ARC-AP-253-UE-UG1-B-Übersicht BS DS-20260121.pdf
- ARC-AP-254-UE-EG0-B-Übersicht BS DS-20260121.pdf
- ARC-AP-255-UE-OG1-B-Übersicht BS DS-20260121.pdf
- ARC-AP-256-UE-OG2-B-Übersicht BS DS-20250121.pdf
- ARC-AP-259-UE-OG5-B-Übersicht BS DS-20260121.pdf
- ARC-AP-260-UE-DA-B-Übersicht BP DP-20260121.pdf
- ARC-AP-263-DS-UG1-C-Deckenspiegel-20260121.pdf
- ARC-AP-264-DS-EG0-D-Deckenspiegel-20260219.pdf
- ARC-AP-265-DS-OG1-C-Deckenspiegel-20260121.pdf
- ARC-AP-266-DS-OG2-C-Deckenspiegel-20260121.pdf
- ARC-AP-267-DS-OG3-A-TB1-KCC-Deckenspiegel-20260304.pdf
- ARC-AP-268-DS-OG3-A-TB2-Südflügel-Deckenspiegel-20260129.pdf
- ARC-AP-269-DS-OG3-A-TB3-EIC-Deckenspiegel-20260129.pdf
- ARC-AP-271-DS-OG5-C-Deckenspiegel-20260121.pdf
- ARC-AP-272-DS-DA-C-Deckenspiegel-20260121.pdf
- ARC-AP-279-WA-UG1-B-Wandabwicklung MW-20260401.pdf
- ARC-AP-301-DT-UG1-A-Detail 1 Treppe UG1-EG-20260401.pdf
- ARC-AP-302-DT-OG2-A-Detail 2 Treppe OG1-OG2-20260401.pdf
- ARC-AP-303-DT-DA-B-Detail 3 Dachausgang-20260401.pdf
- ARC-AP-304-DT-EG0-A-Detail 4 Außentreppe-20260211.pdf
- ARC-AP-305-DT-UG1-B-Detail 5 Bodenaufbauten-20260401.pdf
- ARC-AP-309-DT-EG0-A-Detail 9 Decke an Fassade-20260219.pdf
- ARC-AP-310-DT-EG0-A-Detail 10 TB-Anschluss Fassade-20260218.pdf
- ARC-AP-311-DT-EG0-A-Detail 11 TB-Anschluss Lecture-20260218.pdf
- ARC-AP-312-DT-OG1-A-Detail 12 TB-Anschluss Lecture-20260218.pdf

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

- ARC-AP-313-DT-OG1-A-Detail 13 TB-Anschluss Breakout-20260218.pdf
- ARC-AP-350-SN-AA-C-Planung-20260401.pdf
- ARC-AP-357-AN-N-A-Planung-20260109.pdf
- ARC-AP-358-AN-O-A-Planung-20260109.pdf
- ARC-AP-359-AN-S-A-Planung-20260109.pdf
- ARC-AP-360-AN-W-A-Planung-20260109.pdf
- ARC-AP-999-TU-XX-D-Türenliste-20260407.pdf

Projektzeitplan:
- KLU_260207_WSRE-RSI_Graphik-Bauphasenplan_v3.pdf
- KLU_260207_RSI Grobablaufplan.pdf

Baugenehmigung:
- __Genehmigung_nach_HBauO__2005_.pdf

Fachplanung Brandschutz:
- E2501304.001_KLU_Nachverdichtung_BS Bauphase_Stlgn_signed.pdf
- E2501304.001_KLU_Nachverdichtung_BSK_Index 1.pdf
- E2501304.002_KLU_Räumungssimulation_Bericht_V1.1.pdf
- E2501304.001_BSP-01_LP.pdf
- E2501304.001_BSP-02_KG.pdf
- E2501304.001_BSP-03_EG.pdf
- E2501304.001_BSP-04_1OG.pdf
- E2501304.001_BSP-05_2OG.pdf
- E2501304.001_BSP-06_3OG.pdf
- E2501304.001_BSP-07_4OG.pdf
- E2501304.001_BSP-08_5OG.pdf
- E2501304.001_BSP-09_6OG.pdf

Fachplanung Statik:
- TWP-BA-001-BR-XX-B-KLU Genehmigungsstatik Teil 1 (LP4) und Angaben zur
- Ausführung (LPH5)_ Vorbemerkungen, UG1 und UG2.pdf
- TWP-BA-008-PO-UG1-B-Decke über 1.Untergeschoss.pdf
- TWP-BA-009-PO-UG2-B-Decke über 2.Untergeschoss.pdf
- TWP-BA-001-BR-XX-A-KLU Genehmigungsstatik (LP4) und Angaben zur
Ausführung (LPH5).pdf
- TWP-BA-007-PO-EG0-A-Decke über Erdgeschoss.pdf
- TWP-BA-006-PO-OG1-A-Decke über 1.Obergeschoss.pdf
- TWP-BA-005-PO-OG2-A-Decke über 2.Obergeschoss.pdf
- TWP-BA-004-PO-OG3-A-Decke über 3.Obergeschoss.pdf
- TWP-BA-003-PO-OG4-A-Decke über 4.Obergeschoss.pdf
- TWP-BA-002-PO-OG5-A-Decke über 5.Obergeschoss.pdf
- TWP-BA-001-PO-DA-A-Decke über 6.Obergeschoss.pdf

TERMINE
TERMINE

- Abgabe des Angebotes bis 07.05.2026
- Bindefrist 18.06.2026
- Ausführungszeitraum gesamtes Bauvorhaben: Juli 2026 bis August 2027

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Die Leistungsbereitschaft ist ab Beginn des Ausführungszeitraumes sicherzustellen. Der genaue Einsatztermin wird von der Objektüberwachung vorgegeben.

Ausführungsfristen
- gem. anliegendem Projektterminplan (Stand 07.02.2026)
- in Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Gewerken

Das auf der Baustelle eingesetzte Personal muss den
Das auf der Baustelle eingesetzte Personal muss den Sicherheitsanforderungen
der KLU genügen, d.h. insbesondere:
- eine Selbstauskunft ausfüllen,
- die Hausordnung und das Verhalten im Gebäude der KLU bestätigen und einhalten,
- sich arbeitstäglich beim Emfang melden und nach Beendigung der Arbeiten wieder abmelden.

Im Umbaubereich und die den angrenzenden Bereichen finden auch während der
Umbaumaßnahme Lehrveranstaltungen und Bürotätigkeiten mit Publikumsverkehr sowie Wochenend- und Abendveranstaltungen statt.

Daher sind "längere" lärmintensive Arbeiten (wie z.B. Bohr- & Stemmarbeiten) nur
außerhalb der Hauptbürozeiten, d.h. 6:00 bis 8:00 Uhr und ab 16:00 Uhr sowie in
im Detail mit der Bauleitung und dem Nutzer abzustimmenden Zeiten zulässig; die
übrigen Arbeiten sind während der normalen Arbeitszeiten möglich. Zudem behält sich der Auftraggeber vor, bei einzelnen Veranstaltungen oder in den Prüfungswochen "lärmintensive Arbeiten" zu untersagen. Dieses ist bei der Kalkulation in den einzelnen Position zu berücksichtigen.

Abhängigkeiten der Gewerke untereinander sind zu beachten und ebenfalls in den einzelnen Positionen zu berücksichtigen.

Das zu demontierende Material ist zu den vom Auftragnehmer bereitzustellenden
Containern zu transportieren.
Der AN ist für den Abtransport und die Entsorgung der demontierten Materialien
verantwortlich. In den Einheitspreise sind, sofern nicht explizit beschrieben, die Demontage einschl dem erforderlichen Transportweg bis zu den Containern zu berücksichtigen. Der Transportweg aus den einzelnen Umbaubereichen beträgt bis zu ca. 200 m.
Der Transport aller Materialien und der Abbruchmassen ist über Treppen oder in Abstimmung mit dem Nutzer und durch den Unternehmer auszukleidenden Aufzug möglich. In allen Fällen isind durch den

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Unternehmer ausreichende Schutzmaßnahmen (auch der Zuwege) zuerbringenden. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle demontierten Materialien gehen, wenn nicht anders beschrieben, in das
Eigentum der ausführenden Firma über und müssen von der Baustelle abgefahren werden. Der gesamte Transport ist in die Einheitspreise einzurechnen, unter Berücksichtigung des Schrottpreises.
Baustelleneinrichtungsflächen oder Stellplätze können durch den Bauherrn nicht
zur Verfügung gestellt werden. Aufstellflächen für Entsorgungungscontainer stehen auf der Ostseite des Gebäudes im Bereich der Anlieferung im begrenzten Umfang zur Verfügung. Die Anlieferung kann über die Warenannahme der KLU erfolgen, jedoch nur in abgestimmten Zeitfenstern.
Lagerflächen stehen auf der Baustelle ebenso nicht zur Verfügung, so dass das zu verbauende Material arbeitstäglich anzuliefern ist, die Restmaterialien sind zum
Feierabend zu entsorgen und die Fläche sind arbeitstäglich durch den Unternehmer zu säubern ist.
Der Anbieter hat sich vor Ort einen Überblick über den Umfang der Demontagearbeiten zu verschaffen.

Sämtliche Restarbeiten und Mängelbeseitigungen sind abschnittsweisefertigzustellen. Sollte sich dieser Zeitpunkt aus unvorhersehbaren Gründen verschieben, wird der AN von der Objektüberwachung rechtzeitig unterrichtet.

Eine vorzeitige Nutzung der Leistung durch die Auftraggeberin bedeutet entgegen der VOB/B keine Abnahme.

Nachstehende Leistungen sind Nebenleistungen gemäß VOB und daher in die Einheitspreise einzukalkulieren:

- Vom Auftragnehmer sind angemessene Schutzmaßnahmen der bauseits vorhandenen Oberflächen und der angrenzenden Bauteile anderer Gewerke und des Bestandes vorzunehmen

- Staubentwicklungen sind zu vermeiden oder durch wirksame örtliche Maßnahmen wie z.B. Folien, Staubwände oder Annässen zu verhindern. Arbeitstägliche besenreine Reinigung der benutzten öffentlich zugänglichen Bereiche des Hauses wie Flur, Treppen und Aufzüge

- Die Demontage hat so zu erfolgen, dass die Freisetzung von Faserstäuben
verhindert wird. Bei den Demontagearbeiten sind die Maßnahmen der Expositionskategorie 1 und 2 nach TRGS 521 zu beachten. Schutzkleidung, Atemschutz usw. sind in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

- Bei sämtlichen Demontagen von Wärmedämmmaterialien ist davon auszugehen, dass diese die Anforderungen an die Kanzerogenitätsindex (KI) >
40-Klassifizierung nicht einhalten.
Die Demontage und Entsorgung von Wärmedämmmaterial ohne KI - 40 - Klassifizierung muss nach TRGS 521 erfolgen.
Die Dämmmaterialien sind möglichst zerstörungsfrei zu demontieren. Dabei müssen diese vor der Demontage mit Wasser durchtränkt werden, um die Faserfreisetzung zu minimieren.

- Aufhängungen, Konsolen und Halter müssen bis ca. 2 cm unter Putz ggfs. freigestemmt und abgetrennt werden.

- Bei Anlagenteile sind das Entfernen von Befestigungsmaterialien und festen Anbauteilen, wie z. B. Gewindestangen, Konsolen, Grundrahmen, Stellmotoren, Schaltern, Revisionsklappen, Kanaleinbaugitter usw. einzurechnen.

- Weiter im Betrieb befindliche Anlagenteile müssen erhalten/geschützt werden

- Arbeitstägliche besenreine Reinigung inkl. der benutzten öffentlich zugänglichen
Bereiche des Hauses wie Flur, Treppen und Aufzüge

- Vorhalten der Kleingeräte und Werkzeuge

Mit Abschluss der Arbeiten hat der Unternehmer folgende Unterlagen vorzulegen

- Entsorgungsnachweise
- Fachunternehmererklärung
- Fachbauleitererklärung

Außerdem sind insbesondere bei den Brandschutzmaßnahmen (Kabelschotts, Rohrschotts, Brandabschnittsverlagerungen, BSK, Türen und Wänden) folgende Unterlagen zur Abnahme vorzulegen:

- Verwendbarkeitsnachweis der verwendeten Materialien
- Übereinstimmungserklärung der Montagearbeiten mit örtlichem Bezug zu diesen Arbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM ANGEBOT

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM ANGEBOT
Die technischen Angaben dieser Ausschreibung stellen qualitative Mindestanforderungen dar, die an keiner Stelle der Leistung unterschritten werden dürfen. Soweit andere Vorschriften, Normen und sonstige Regeln der Technik höhere Anforderungen stellen, sind diese einzuhalten.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Die anzubietenden Leistungen verstehen sich immer als fix und fertige, betriebsbereite Leistungen.

Alternativangebote und Sondervorschläge, die für die Auftraggeberin qualitative oder preisliche Vorteile (bei mindestens gleichbleibender Qualität) gegenüber der Ausschreibung bieten, sind ausdrücklich erwünscht. Sie sind gesondert in der Bieterergänzung auszuweisen und ausführlich zu beschreiben. Sie gelten jedoch nur in Verbindung mit den vollständig ausgefüllten Angebotsunterlagen.

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung verändern sich nicht, wenn innerhalb der Positionen des LV`s Massenverschiebungen eintreten, und zwar weder aus Forderungen der Auftraggeberin noch aus solchen des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Vorkehrungen zum Schutze von Arbeitern, Passanten, Straßenverkehr und öffentlichen Einrichtungen, in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde, getroffen werden.

Sollten aufgrund des Straßenverkehrs einige Arbeiten nur nach Feierabend bzw. an Wochenenden ausgeführt werden dürfen, hat der Auftragnehmer die erforderlichen Genehmigungen für Wochenendarbeit etc. selbst einzuholen. Anfallende Kosten für diese Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit, einschl. aller Gebühren etc. sind einzukalkulieren.
Wird Wochenend- oder Nachtarbeit erforderlich, um die vereinbarten Vertragstermine einzuhalten, so trägt ebenfalls der Auftragnehmer ausschließlich die hieraus entstehenden Kosten und Gebühren.

Darüber hinaus ist es Sache des Auftragnehmers, sämtliche erforderlichen Abstimmungen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mit Behörden wie z.B. Ordnungsbehörde, Baubehörde, Tiefbauamt. etc. sowie Polizei vorzunehmen, Anträge zu erstellen, Auflagen zu erfüllen und anfallende Gebühren zu entrichten.

Werden durch Teile der geplanten Baustelleneinrichtung Anlieger direkt oder indirekt behindert, hat der Auftragnehmer die erforderliche Genehmigung vorher einzuholen.

Der Auftragnehmer hat alle öffentlichen und nichtöffentlichen Anlagen in Verbindung mit seinem Arbeitsbereich, wie Straßen und Zugänge, Rohrleitungen, Kanäle und Kabel gegen Beschädigungen zu sichern bzw. erfolgte Beschädigungen auf seine Kosten in dem von der Behörde geforderten Umfang zu beseitigen. Beschädigungen und Beschmutzung von Straßen, Gehwegen und Zufahrtswegen sind, soweit sie vom Auftragnehmer verursacht worden sind, sofort und auf eigene Kosten wieder fachgerecht zu beseitigen.

Der Zustand der öffentlichen Straßen, Wege und sonstigen durch die

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Baumaßnahmen beeinträchtigten Flächen ist vor Beginn der Arbeiten durch eine gemeinsame Aufnahme mit der Bauleitung und dem Wegewart der Behörde durch ein Protokoll festzustellen, nötigenfalls auch mit Fotos.
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baulärm von Baumaschinen verhindert wird, soweit er nach dem Stand der Technik vermeidbar ist.

Jedes Gewerk hat für die Säuberung der benutzten Flächen selbst zu sorgen und Materialreste sowie Abfälle ständig unaufgefordert zu beseitigen. Sollte dies nach einmaliger Aufforderung durch die Bauleitung nicht geschehen, wird eine unverzügliche Reinigung durch eine Fremdfirma veranlasst. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu übernehmen.

Dem Auftragnehmer wird die Statik der Genehmigungsplanung zur Verfügung gestellt. Die Lieferung der statischen Ausführungsplanung und der Werkpläne erfolgt durch den Auftragnehmer und ist in das Angebot mit einzukalkulieren.

Zur Erfüllung der Prüfung ist der Ausführende verpflichtet, eigene Ausführungsunterlagen für seine Ausführungen zu erstellen. Diese Montagezeichnungen (digital als pdf-Dokument) sind so rechtzeitig beim Architekten (Prüfzeit 8 Tage) zur Freigabe einzureichen, dass die vereinbarten Termine erreicht werden.

Der Bieter verpflichtet sich, vor Abgabe des Angebotes eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.

Grundlagen für Angebote, Ausführungen und Vertag

Für Angebote und Ausführungen gelten grundsätzlich in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung:

- die Teile B und C der VOB, soweit keine anderen Bedingungen vorrangig vereinbart sind.
- die Baugenehmigung, alle Gesetze und Auflagen der Behörden
- alle Vorschriften und Richtlinien, z.B. DIN, die Energieeinsparverordnung EnEV
- alle Empfehlungen der Fachverbände, bzw. Innungen

Vertrags- und Lieferbedingungen der anbietenden bzw. beauftragten Firmen, sind nur insofern gültig, soweit sie nicht im Widerspruch zu diesen allgemeinen Vertragsbedingungen stehen.
Die allgemeinen Vertragsbedingungen gelten auch für Auftragserweiterungen und Zusatzaufträge, sofern in diesen nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter eingehend über die anzubietenden Leistungen zu informieren. Er ist verpflichtet, eine ihm gestellte Leistungsbeschreibung in technischer Hinsicht und im Hinblick auf

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

örtliche Gegebenheiten zu überprüfen.

Mit Abgabe des Angebotes garantiert der Bieter, dass alle Planungs- und Koordinierungsleistungen und mind. 1/3 aller Arbeiten an der Baustelle durch eigenes Personal und Gerät ausgeführt werden.
Auf die Einschaltung anderer "Vertragsfirmen", in welcher Form auch immer, ist bereits bei Angebotsabgabe mit Angabe der Leistungsteile hinzuweisen. Die Einschaltung anderer Firmen bedarf grundsätzlich der schriftlichen Genehmigung der Auftraggeberin. Diese Genehmigung kann bei Erfüllungsmängeln fristlos entzogen werden. Im Übrigen gilt § 4 Nr. 7 Abs. 1 bis 3 VOB/B.

Aufträge

Alle Aufträge bedürfen der Schriftform.

Für die effektiven Massen des LV wird die Auftragserteilung erst mit der Anforderung (Freigabe) in den Baubesprechungen wirksam.
Dies gilt insbesondere für Stundenlohnarbeiten und hier mit einem Irrtumsvorbehalt, der auch für die Abzeichnung von Stundenzetteln besteht.

Wenn festgestellt wird, dass Stundenlohnarbeiten in Positionen oder Auftragsbedingungen enthalten sind, bestätigen die Abzeichnungen nur, dass die Arbeiten erbracht wurden, nicht jedoch den Abrechnungsmodus nach Aufwand. In dem Fall werden die Arbeiten, wie in den Positionen des LV vorgesehen, abgerechnet.

Ausführungsunterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm übergebenen Unterlagen auf ihre Richtigkeit und insbesondere in fachtechnischer Hinsicht zu überprüfen und bei Bedarf weiter zu entwickeln. Alle Maße sind in den Zeichnungen und am Bau zu prüfen.

Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören für seine Leistung auch:
- Nachweise der Standsicherheit und der Erfüllung der funktionalen und behördlichen Anforderungen.
- über die Baugenehmigung hinausgehende, notwendige Genehmigungen und Ausnahmebescheinigungen durch die Behörden.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Ausführung, hat er dies der Auftraggeberin schriftlich mitzuteilen, die Arbeiten sofort einzustellen und erst wieder aufzunehmen, wenn er die Ausführung und deren Planung wieder voll gewährleisten kann.

Ausführungen und Baustellenordnung

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zu Anordnungen auf der Baustelle ist nur die Bauleitung der Auftraggeberin berechtigt, sie allein hat das Hausrecht auf der Baustelle.

Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsbeginn seinen bevollmächtigten Vertreter als seine Firmenbauleitung an der Baustelle zu benennen. Jeder Wechsel bedarf der Zustimmung der Auftraggeberin.

Zu den Pflichten des Auftragnehmers gehört auch die eigenverantwortliche Absicherung seines Arbeitsbereiches gegen Unfallgefahren und die laufende Kontrolle der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Entsprechend den Vorschriften ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen der Auftraggeberin einen Wochen-, bzw. Tagesbericht mit Angaben über Leistungs-, Personal- und Materialeinsatz zu führen.

Die Verwahrung und Sicherung aller Materialien, Werkzeuge und Ausführungen ist ausschließlich Sache des Auftragnehmers. Dies gilt auch für alle Einbauten, da der Risikoübergang auf die Auftraggeberin erst mit vollzogenen Abnahmen erfolgt.

Alle Auftragnehmer sind zur Beseitigung des von ihnen verursachten Bauschuttes verpflichtet.

Steuerung des Ablaufes und Termine

Die Steuerung des Gesamtablaufes erfolgt in von der Auftraggeberin organisierten Baubesprechungen. Alle aufgeforderten Auftragnehmer sind zur Teilnahme verpflichtet.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zur Sicherstellung seiner Terminvorgaben selbständig auf andere auf der Baustelle tätige Unternehmer einzuwirken, deren Vorleistungen aufgrund fachlicher Abhängigkeiten terminbestimmend für seine Leistungen sind.

Vergabe und Abrechnung

Sämtliche Preise sind, sofern nicht Lohn- und Materialklauseln vereinbart wurden, Festpreise für Komplett-Leistungen.

Rechnungen sind digital (pdf) per Mail an klu@wsre-gmbh (cc: claus.bruch@kuehne-holding.com) einzureichen.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Stoffe und Bauteile

Sämtliche zur Verwendung kommenden Materialien müssen den einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen und gemäß den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sach- und fachgerecht eingebaut und verarbeitet werden.

Empfindliche Baustoffe sind sorgsam zu behandeln, abzuladen und in einwandfreiem Zustand zu verarbeiten.

Ausführung

Alle ausgeschriebenen Positionen verstehen sich in fix und fertiger Leistung, einschließlich aller erforderlichen Materialien und aller Nebenleistungen gem. VOB C, funktionsfähig, sach- und fachgerecht ausgeführt nach den "allgemein anerkannten Regeln der Technik".

Das Herstellen aller für die eigenen Arbeiten erforderlichen Verankerungen, Ankerlöcher und dergleichen, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Befestigungsmittel, Bolzen, Dübel und Verguss, ist Sache des Auftragnehmers.

Nebenleistungen und Besondere Leistungen
Vom Auftragnehmer sind der Bauaufsichtsbehörde vor Beginn der Arbeiten die Namen des Übernehmers, des verantwortlichen Bauleiters sowie seines örtlichen Stellvertreters und derjenigen Personen, die mit der Durchführung der Bauarbeiterschutzvorschriften beauftragt sind, anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat als Nebenleistung alle vermessungstechnischen Arbeiten in eigener Verantwortung zu übernehmen. Alle Einmessungen sind vom Auftragnehmer auf eigene Verantwortung und Kosten auszuführen. Falls im Zuge der Arbeiten einer dieser Hauptpunkte oder ein Grenzpunkt zerstört wird, ist er auf Kosten des Auftragnehmers wieder herzustellen.

Sämtliche für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfsmittel wie z.B. Hebezeuge u.ä. sind, soweit im LV nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dasselbe gilt für die erforderlichen Schalungs-, Arbeits- und Schutzgerüste, Abdeckungen und Umwehrungen von Öffnungen. Für Öffnungen sind Abdeckungen oder Umwehrungen herzustellen, für Deckenränder Umwehrungen.

Maßnahmen für den Verkehr überschwerer Geräte auf dem Grundstück sind Sache des Auftragnehmers und werden mit der allgemeinen Baustelleneinrichtung abgegolten.

Bestandteil der Baustelleneinrichtung ist ferner die Herstellung und die fortlaufende Überwachung von an Ort und Stelle herzustellenden

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Abdeckungen von Aussparungen bzw. die notwendigen Umwehrungen von Schächten und Nottreppengeländern. Die Unterhaltung dieser Teile ist auch dann Sache des Auftragnehmers, wenn sie durch andere Ausbauhandwerker entfernt wurde, z.B. auch mehrfach. Die Kosten hierfür sind einzurechnen.

Veröffentlichungen über das Bauvorhaben bedürfen der Zustimmung und Abstimmung mit der Auftraggeberin und dem Architekten.

Sollten durch Ausführungen Schutzrechte von Dritten verletzt werden, so ist die ausführende Firma verpflichtet, anfallende Entschädigungsansprüche von Dritten zu tragen.

Erfüllungsort und Gerichtstand ist der Geschäftssitz der Auftraggeberin. Sollte eine der Vertragsbedingungen unwirksam sein, ist dies ohne Einfluss auf die Wirksamkeit anderer Vertragsbedingungen.

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTS- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTS- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Abrechnungen, Zahlungen

Die Abrechnung geschieht in der Regel nach Einheitspreisen. Es wird ein gemeinsames Aufmaß durchgeführt. Abrechnungszeichnungen hierfür sind Nebenleistungen und Sache des Auftragnehmers. Rechnungen und Anträge auf Abschlagszahlungen einschl. Leistungsaufstellung sind der Auftraggeberin oder deren Bevollmächtigten, ausgestellt auf den Namen der Auftraggeberin, einzureichen. Abschlagszahlungen sind im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren, eine Auszahlung erfolgt zu 90 % der nachgewiesenen Leistungen.

Nach Abnahme der Gesamtleistungen des Auftragnehmers ist umgehend eine prüffähige Schlussrechnung einzureichen, für deren Aufstellung sinngemäß § 14 VOB/B heranzuziehen ist. Diese gilt als zugegangen, wenn alle zur Prüfung notwendigen Unterlagen vollständig eingegangen sind. Evtl. erforderliche Revisionszeichnungen und dergleichen sind spätestens bei Vorlage der Schlussrechnung vorzulegen. Die Herstellkosten hierfür sind mit dem Auftrag selbst abgegolten!

2. Ausführungstermine

Ein Grobterminplan, der im Auftragsfall genauer abgestimmt wird, ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Wesentlich ist bei dem vorliegenden Bauvorhaben die Einhaltung des Abnahmetermins. Die Anbieter müssen bei ihrer Preisfindung alle Kosten, die aufgrund der Einhaltung dieses Termins zu berücksichtigen sind, einrechnen.

3. Vertragsstrafe

Für den Fall schuldhafter Überschreitung des Fertigstellungstermins wird eine Vertragsstrafe fällig. Die Vertragsstrafe beträgt für jeden Werktag der schuldhaften Überschreitung 0,2 % der Brutto-Vertragssumme, begrenzt auf maximal 5 % der Abrechnungssumme. Zur Wahrung des Anspruchs auf Vertragsstrafe ist ein entsprechender Vorbehalt bei der Abnahme

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

erforderlich. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden. Weitergehende Schadenersatzansprüche können geltend gemacht werden, wobei die Vertragsstrafe hierauf angerechnet wird.

4. Sicherheit
Bei Aufträgen bis zu EURO 20.000,00 Netto-Schlussrechnungssumme wird keine Sicherheit vereinbart. Bei höheren Aufträgen werden 5% der Schlussrechnungssumme, für die Dauer der Gewährleistungsfrist als Bareinbehalt vereinbart. Die Sicherheit dient der Sicherung sämtlicher vertraglicher und deliktischer Ansprüche der Auftraggeberin gegenüber dem Auftragnehmer und dessen Rechtsnachfolger oder ggfs. Insolvenzverwalter, aus dem der Vertragsdurchführung zugrundeliegenden Bauvorhaben, insbesondere Mängelansprüche, einschließlich der termingerechten Ausführung der Vertragsleistung, Überzahlung, Nichterfüllung, Schlechterfüllung, Vertragsstrafe, Schadenersatz- und Regressansprüche auch aus dem Einsatz von Arbeitskräften und Leiharbeitnehmern (AEntG, SGB IV, SGB VII). Die Sicherheit kann durch einfache. selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Großbank oder eines öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts gestellt werden. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht der Vorausklage (§771 BGB) abzugeben. Sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt sein und ist erst nach dem Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben, wenn sie nicht vorher in Anspruch genommen wird.

5. Bauleitung
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Überwachung seiner Leistungen durch einen von der Auftraggeberin beauftragten Bauleiter. Er ist allein zuständig für die Koordination, Abwicklung und Kontrolle aller von ihm zu erbringenden Leistungen, für die Richtigkeit der Ausführung, die Einhaltung der Termine sowie die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle. Jedem Auftragnehmer obliegt auch die öffentlich-rechtliche Fachbauleitung im Sinne der Landesbauordnung.

Jeder Auftragnehmer hat bei Vertragsabschluss eine geeignete Person als Fachbauleiter zu benennen, die gleichzeitig Ansprechpartner für die Auftraggeberin bzw. deren Vertreter ist. Diese Person darf nur ersetzt werden, wenn dies unvermeidbar und der Auftraggeberin zumutbar ist.

6. Haftungsabgrenzung, Mängelansprüche
Für die Richtigkeit, Brauchbarkeit und Vollständigkeit der Ausführung ist der Auftragnehmer in jeder Hinsicht allein verantwortlich. In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer alle ihm zur Verfügung gestellten Planungs- und Ausführungsunterlagen selbst verantwortlich zu prüfen. Der Auftraggeberin oder deren Vertretern zur Durchsicht vorgelegte Ausführungsunterlagen des Auftragnehmers, überprüft diese lediglich auf Übereinstimmung mit ihren Planungen und Absichten, nicht auf deren innere, maßliche, statische, konstruktive oder sonstige technische Richtigkeit. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Auftraggeberin den Schaden zu ersetzen, der dieser aus Wiederholung von Abnahmen wegen

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

wesentlicher Mängel, aus mehr als einmaliger Nachbesichtigung wegen unwesentlicher Mängel oder aus allgemein nicht vertragsgemäßen Handeln des Auftragnehmers entsteht. Hierzu gehören auch die entsprechenden Architekten- und/oder Ingenieurleistungen. Ebenso verpflichtet er sich, dem Bauleitenden den Schaden zu ersetzen, der diesem daraus entsteht, dass ihn die Auftraggeberin wegen Verletzung seiner Bauaufsichtspflicht in Anspruch nimmt, die mangelhafte Leistung aber vom Auftragnehmer zu vertreten ist.
Die Gewährleistungsbedingungen richten sich nach den gesetzlichen Regelungen mit folgenden Verjährungsfristen:
- für Gebäudeabdichtungsarbeiten 10 Jahre
- für Bauwerke 5 Jahre

Mängelansprüche kann der Bauherr bereits vor der Abnahme geltend machen.

7. Versicherung
Die Auftraggeberin schließt eine Bauleistungsversicherung mit Mindestselbstbeteiligung ab. Im Schadensfall übernimmt der betroffene Auftragnehmer die Selbstbeteiligung. Die Prämie wird in Form einer Pauschalen mit 0,2% der Bruttoabrechnungssumme auf die Auftragnehmer umgelegt.

8. Bauleistungsabzugssteuer
Jeder Unternehmer hat bereits bei Angebotsabgabe eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b, Absatz 1, Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) seinem Angebot beizufügen. Sollte deren Gültigkeit zu Zeitpunkt der Werklohnzahlung nicht mehr gegeben sein, behält die Auftraggeberin 15 % des Werklohnes bis zur Vorlage ein, die sie nach angemessener Zeit an das Finanzamt abzuführen hat.

9. Baustelleneinrichtung
Wenn erforderlich, ist ein Lageplan, aus dem die Zu- und Abfahrten, Grundstücksgrenzen, Flächen für die Baustelleneinrichtung und Arbeitsflächen hervorgehen, den Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Alle hierzu notwendigen Leistungen sind gemäß VOB/C Nebenleistungen. Kosten für die Baustelleneinrichtung des eigenen Gewerkes sind somit in die Einheitspreise einzurechnen, wenn eine gesonderte Position nicht ausgeschrieben ist.
Baustrom und Bauwasser werden dem Unternehmer durch den Auftraggeber an im Gebäude vorhandenen Übergabepunkten im Umlageverfahren zur Verfügung gestellt. Die Umlage erfolgt bei Schlussrechnungslegung mit einer Pauschalen in Höhe von 0,3% der Bruttoabrechnungssumme (Umlageverfahren)
.

BESTÄTIGUNG
BESTÄTIGUNG

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

_____
(Stempel und Unterschrift des Auftragnehmers)

Ort:_____ Datum:_____

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftragnehmer, alle Ausschreibungsunterlagen ausreichend eingesehen, die Baustelle und die örtlichen Verhältnisse besichtigt und sich ein klares Bild von den ausgeschriebenen Leistungen verschafft zu haben, und erklärt sich mit den Bedingungen der Ausschreibung vollinhaltlich einverstanden.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.	**Baustelleneinrichtung Gerüst und Bauzaun**				
1.1.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
1.1.1.	**Gerüstarbeiten**				
1.1.1.1	**Gerüst im Bereich des Treppenloch UG/EG** für Arbeiten an der Decke und den Wänden im EG auch zur Mitbenutzung anderer auf der Baustelle tätigen Handerwerker liefern/herstellen, vorhalten und am Ende der Baumaßnahme wieder abbauen. GrundflächeTeppenloch 4,50x3,20m2 Treppe: - Höhe ca. 3,06m - 17 STG 18,0/26,2 - halbgewendetlt - Laufbreite ca 1,20m - 2 Zwischenpodeste ca 1,20x1,20m Höhe Treppenraum i.L.6,25m Bereich: -1.19 Treppe NEU	1,000	PSCH		4.178,79
1.1.1.2	**Gerüst im Bereich des Treppenloch OG1/OG2** für Arbeiten an der Decke und den Wänden im EG auch zur Mitbenutzung anderer auf der Baustelle tätigen Handerwerker liefern/herstellen, vorhalten und am Ende der Baumaßnahme wieder abbauen. GrundflächeTeppenloch6,50x2,85m2 Treppe: - Höhe ca. 3,06m - 19 STG 18,75/26,2 - halbgewendetlt - Laufbreite ca 1,20m - Zwischenpodeste ca 1,20x2,60m Höhe Treppenraum i.L.7,20m Bereich: 1.14 TH3/2.32 TH3	1,000	PSCH		6.195,22

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Sonstiges Sonstiges				
1.1.1.3	Montage 300 **Stundensatz Gerüstbau-Werker** Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung werden berechnet für: Gerüstbau-Werker. Nur auf Anforderung der Bauleitung	5,000	Std	82,25	411,25
1.1.1.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	41,12	Nur Einh.-Pr.
1.1.1.5	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 1.1.1. Gerüstarbeiten				**10.785,26**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.1.2.	**Bauzaun**				
1.1.2.1	**Schutzzaun als Fertigbauzaun Höhe 2 m** Schutzzaun als Fertigbauzaun, versetzbar aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohr und Vergitterung, einschl. Standfüßen, Höhe Zaunoberkante über Gelände 2 m Grundeinsatzzeit vier Wochen	130,000	m	12,02	1.562,60
1.1.2.2	**Schutzzaun wie vor, jedoch Verlängerung je Woche**	3.800,000	mWo	0,24	912,00
1.1.2.3	**Zulage Tor 2-flg**	1,000	Stk	404,64	404,64
1.1.2.4	**Zulage Schutzplane als Sichtschutz** Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit Schutzplane als Sichtschutz.	35,000	m	20,23	708,05
	Summe 1.1.2. Bauzaun				**3.587,29**
	Summe 1.1. UG1, EG, OG1, OG2				**14.372,55**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.2.	**Dachterrasse**				
1.2.1.	**Gerüstarbeiten**				
1.2.1.1	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Gerüststellung nach DIN LK 3 W06** Gerüstarbeiten nach DIN 4420-1 (2004-03); DIN EN 12810 und 12811 und die BGI 663. DIN 18451 Standgerüst Lastklasse 3 mit Breitenklasse W 06 (vorher Gruppe 3) Arbeits- und Schutzgerüst als längenorientiertes Standgerüst, Systemgerüst DIN 4420 Teil 4, Mindestbreite der Belagfläche DIN 4420 Teil 1, , Gruppe 3, flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m2, für Fassadenbekleidungs-, Beschichtungs- und Dachdeckerarbeiten; Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, Verankerung am Bauwerk (Bestandsfassade) Einrüstung wie folgt: - an senkrechten Bauwerksaußenflächen - Aufstellen zeitlich gestaffelt in Höhenabschnitten - Aufbau, vorhalten und Abbau der Rüstung - oberste Rüstebene : ca. 24,50 m über OKG	1.500,000	m2	23,22	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.2	*** Bedarfsposition ohne GB **Gerüst-Längervorhaltung je Woche** Gerüst-Längervorhaltung je Woche für das Gerüst der Vorpositionen	9.000,000	m2Wo	1,13	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung von** Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung von Vordächern und Durchfahrten, Auskragungen (auch im Eckbereich) oder dergl. in die Gerüstkonstruktion des vorbeschriebenen Fassadengerüstes einbauen; Gebrauchsüberlassung für die gesamte Bauzeit (6 Monate) Öffnungsbreite: bis 8 m mit einer Unterstützungsmöglichkeit zur Aufnahme des aufgehenden Gerüstes über ca. 7m Höhe Belagbreite : 0,60 m				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Gerüstgruppe : 3 (2,0 kN/m2) Abrechnung nach Überbrückungsbreite im Gerüst als Projektion auf die eingerüstete Fassadenfläche (Breite)	2,000	m	165,83	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.4	**Schutzdach herstellen** Ausladendes Schutzdach in der ersten Gerüstebene herstellen, mit doppeltem Bohlenbelag und Rieselschutzfolie abgedeckt; Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit n (bis zu 6 Monate) Ausladung: ca. 2,00 m	2,000	lfm	749,53	1.499,06
1.2.1.5	*** Bedarfsposition ohne GB **Materialplattform und Übergang zur Dachfläche über 5. OG** als Erweiterung der Gerüstposition	1,000	Stk	3.913,47	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.6	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Ausbau Standgerüst als Dachfanggerüst** Ausbau des vorbeschriebenen Standgerüstes zum Dachfanggerüst DIN 4420 Teil 1, Mindestabstand zwischen Schutzwand und Traufkante DIN 4420 Teil 1, Schutzwand aus Netzen Höhe der als Fanglage genutzten Gerüstlage über Gelände ca. 24,50 m, aufbauen, vorhalten für die Dauer der Gerüststellung (bis zu 6 Monate), abbauen	63,000	lfm	50,28	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.7	**Selbsttragendes Schutzgeländer bis 10 % einbauen** Selbstragendes Schutzgeländer liefern und montieren, einschließlich bis zu 3 Rundecken nach DIN EN 14122-3: 2016 und DIN EN 13374: 2019, ohne Dachdurchdringung oder Beschädigung der Dachhaut, geprüft. Höhe 1,10m mit Handlauf und Knieleiste im Stecksystem, mit Gewichten und Schutzmatte verlegt.	60,000	lfm	29,85	1.791,00
1.2.1.8	**Längervorhaltung Schutzgeländer mit Auflast zus. Woche**	360,000	lfm	1,53	550,80

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.2.1.9	*** Grundposition 1.0 Montage 300 **Gerüstfeld mit Bauaufzug 500 KG** kombinierter Zahnstangen Bauaufzug für Personen- u Lasten betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Der Betrieb der Anlage hat unter Berücksichtigung der BetrSichV zu erfolgen. Die Betreiberverpflichtungen nach BetrSichV §12 Absatz 3 werden vom AN übernommen. Tragkraft : 850 kg für Lasten 500 kg für Personen 4 Wochen Vorhaltezeit Lastbühne 1,60 m x 1,40 m Arbeitshöhe ca. 24,50m mit oberer Haltestelle in Dachebene und EG Auf- u. Abbau, Vorhaltung des betriebsbereiten Aufzuges als Selbstfahrer inkl. erforderlichem Gerüstfeld und Aussteifung an vorhandenem Gebäude/Fassade liefern und fachgerecht aufbauen, vorhalten und abbauen	1,000	PSCH		15.388,56
1.2.1.10	*** Grundposition 2.0 **Verlängerung der Vorhaltung** für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit der Vorposition hinaus	6,000	Wo	895,46	5.372,76
1.2.1.11	*** Wahlposition 1.1 zu 1.0 Montage 300 **Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung** wie vor, jeddoch als Baugüteraufzug ohne Personenbefporderung, Grund?äche des Förderkorbes: 0,80 m x 1,10 m Nutzlast: 200 kg	1,000	PSCH	14.459,94	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.2.1.12	*** Wahlposition 2.1 zu 2.0 **Verlängerung der Vorhaltung** für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit der Vorposition hinaus	6,000	Wo	762,80	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.13	*** Bedarfsposition ohne GB **Verkleidung mit Gerüstschutznetzen** Vollflächige Verkleidung von Gerüsten mit Schutznetzen; Diese Schutzmaßnahme ist für die Dauer der Gerüststellung (bis zu 8 Monate) vorzuhalten und ständig zu warten incl. Abbau nach Beendigung der Rüstarbeiten.	1.500,000	lfm	13,80	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
1.2.1.14	Montage 300 **Stundensatz Gerüstbau-Werker** Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung werden berechnet für: Gerüstbau-Werker. Nur auf Anforderung der Bauleitung	5,000	Std	82,25	411,25
1.2.1.15	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	41,12	Nur Einh.-Pr.
1.2.1.16	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 1.2.1.	**Gerüstarbeiten**				**25.013,43**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.2.2.	**Bauzaun**				
1.2.2.1	**Schutzzaun als Fertigbauzaun Höhe 2 m** Schutzzaun als Fertigbauzaun, versetzbar aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohr und Vergitterung, einschl. Standfüßen, Höhe Zaunoberkante über Gelände 2 m Grundeinsatzzeit vier Wochen	35,000	m	12,02	420,70
1.2.2.2	**Schutzzaun wie vor, jedoch Verlängerung je Woche**	1.000,000	mWo	0,24	240,00
1.2.2.3	**Zulage Tor 2-flg**	1,000	Stk	404,64	404,64
1.2.2.4	**Zulage Schutzplane als Sichtschutz** Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit Schutzplane als Sichtschutz.	35,000	m	20,23	708,05
	Summe 1.2.2. Bauzaun				**1.773,39**
	Summe 1.2. Dachterrasse				**26.786,82**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.3.	**3. OG KCC**				
1.3.1.	**Gerüstarbeiten**				
1.3.1.1	*** Grundposition 3.0 Montage 300 **Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung** Zahnstangen Bauaufzug als Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung, betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Der Betrieb der Anlage hat unter Berücksichtigung der BetrSichV zu erfolgen. Die Betreiberverpflichtungen nach BetrSichV §12 Absatz 3 werden vom AN übernommen. Nutzlast: 200 kg 4 Wochen Vorhaltezeit Lastbühne 0,80 m x 1,10 m Arbeitshöhe ca. 15,50m mit oberer Haltestelle in Brüstungsebene 3.OG Auf- u. Abbau, Vorhaltung des betriebsbereiten Aufzuges inkl. erforderlichem Gerüstfeld und Aussteifung an vorhandenem Gebäude/Fassade liefern und fachgerecht aufbauen, vorhalten und abbauen	1,000	PSCH		13.133,34
1.3.1.2	*** Grundposition 4.0 **Verlängerung der Vorhaltung** für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit der Vorposition hinaus	6,000	Wo	762,80	4.576,80
1.3.1.3	*** Wahlposition 3.1 zu 3.0 Montage 300 **Gerüstfeld mit Bauaufzug 500 KG** kombinierter Zahnstangen Bauaufzug für Personen- u Lasten betriebsfertig aufbauen, vorhalten, betreiben und abbauen. Der Betrieb der Anlage hat unter Berücksichtigung der BetrSichV zu erfolgen. Die Betreiberverpflichtungen nach BetrSichV §12 Absatz 3 werden vom AN übernommen. Tragkraft : 850 kg für Lasten 500 kg für Personen				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	4 Wochen Vorhaltezeit Lastbühne 1,60 m x 1,40 m Arbeitshöhe ca. 16,50m mit oberer Haltestelle in Brüstungshöhe 3. OG und EG Auf- u. Abbau, Vorhaltung des betriebsbereiten Aufzuges als Selbstfahrer inkl. erforderlichem Gerüstfeld und Aussteifung an vorhandenem Gebäude/Fassade liefern und fachgerecht aufbauen, vorhalten und abbauen	1,000	PSCH	14.061,96	Nur Einh.-Pr.
1.3.1.4	*** Wahlposition 4.1 zu 4.0 **Verlängerung der Vorhaltung** für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit der Vorposition hinaus	6,000	Wo	895,46	Nur Einh.-Pr.
1.3.1.5	Montage 300 **Materialplattform und Übergang zum Geschoss (3.OG)** als Erweiterung der Vorposition Brüstung 3.OG	1,000	Stk	3.913,47	3.913,47
	Summe 1.3.1. Gerüstarbeiten				**21.623,61**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.3.2.	**Bauzaun**				
1.3.2.1	**Schutzzaun als Fertigbauzaun Höhe 2 m** Schutzzaun als Fertigbauzaun, versetzbar aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohr und Vergitterung, einschl. Standfüßen, Höhe Zaunoberkante über Gelände 2 m Grundeinsatzzeit vier Wochen	35,000	m	12,02	420,70
1.3.2.2	**Schutzzaun wie vor, jedoch Verlängerung je Woche**	1.000,000	mWo	0,24	240,00
1.3.2.3	**Zulage Tor 2-flg**	1,000	Stk	404,64	404,64
1.3.2.4	**Zulage Schutzplane als Sichtschutz** Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit Schutzplane als Sichtschutz.	35,000	m	20,23	708,05
	Summe 1.3.2. Bauzaun				**1.773,39**
	Summe 1.3. 3. OG KCC				**23.397,00**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

1.4. **3. OG EIC/Startup**

BE gemeinsam mit 3.OG KCC
BE gemeinsam mit 3.OG KCC

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
1.5.	**3. OG Help**				
	BE gemeinsam mit 3.OG KCC BE gemeinsam mit 3.OG KCC				
	Summe 1. Baustelleneinrichtung Gerüst und Bauzaun				**64.556,37**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.	**Doppelboden/Hohlraumboden**				
2.6.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
2.6.1.	**Baustelleneinrichtung und Vorbereitung**				
2.6.1.1	**Baustelleneinrichtung** Einrichten, Vorhalten und Abräumen der austelleneinrichtung, komplett für sämtliche Geräte und Maschinen, zur Erbringung der kompletten Leistung.	1,000	PSCH		931,87
2.6.1.2	**zusätzliche An- und Abfahrten** die nicht vom AN zu vertreten sind	1,000	Stk	411,12	411,12
2.6.1.3	**zusätzliche An- und Abfahrt Bohrungen** für nachträglich auszuführende Bohrungen o.ä.	1,000	Stk	411,12	411,12
2.6.1.4	**Werk- und Montageplanung** Erstellen einer Werk- und Montageplanung für ide DOppel-/ und Hohlraumböden.. Die Werkplanung ist rechtzeitig, unter Berücksichtigung der Materiallieferfristen zu erstellen, mind. aber 14 Tage vor Ausführungbeginn der AG / Bauleitung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Pauschal für alle nachfolgend beschriebenen Doppel-/ und Hohrraumböden .	1,000	PSCH		1.360,81
2.6.1.5	**Besenreinen Rohboden mit Industriestaub sauger reinigen.**	660,000	m2	0,90	594,00
2.6.1.6	**Imprägnierung des staubfreien Untergrundes.**	660,000	m2	1,12	739,20
	Summe 2.6.1. Baustelleneinrichtung und Vorbereitung				**4.448,12**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.2.	**Hohlraumboden**				
2.6.2.1	*** Grundposition 5.0 **Hohlboden Nass nach DIN EN 13213** Liefern und Verlegen eines Hohlbodensystems in Nassbauweise. Die Schalungselemente bestehen aus ca. 18 mm dicken, werkseitig vorgefertigten mineralisch gebundenen Trägerplatten der Baustoffklasse A2. Sie werden durch eine stufenlos höhenverstellbare Stützenkonstruktion auf Höhe justiert und mit einer PE-Folie oder Spezialpapier abgedeckt. Hierauf wird eine 35 mm dicker, selbstnivellierender Anhydrit-Estrich vergossen. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlstützen, die am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt sind. Bauhöhe bis OK Estrich: ca. 200 mm Stützenfußabstand: 600 x 600 mm Qualitätsvorgabe Estrich: CAF-C30-F6 Zulässige Punktlast DIN EN 13213: 4000N Bruchlast DIN EN 13213: = 8000 N Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: A2 Einbauort: OGs Richtfabrrikat: Mero Combi A-35 AE-4 angebotenes Fabrikat/System: 'Lindner CAVOPEX x L / E'	510,000	m2	68,03	34.695,30
2.6.2.2	*** Wahlposition 5.1 zu 5.0 **Hohlboden Trocken nach DIN EN 13213** wir vor, jedoch als Trockensystem Richtfabrikat Mero Combi T-28 GFV-4 angebotenes Fabrikat/System: 'Lindner FLOOR and more® G 34 x L / E'	510,000	m2	73,69	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.3	Montage 300 **Hohlraumboden in Kleinflächen ergänzen** wir vor, jedoch				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bauhöhe bis OK Estrich: ca. 150 mm Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30 und in Kleinflächen <5m2 ergänzen	38,000	m2	88,56	3.365,28
2.6.2.4	Montage 300 **Hohlraumboden bei Wandschlitzen ergänzen** wie vor, jedoch bestehenden Hohlraumboden im Bereich von abgebrochenen Wänden ergänzen. Aufnehmen und Entsorgen der provisorischen Abdeckung Steifenbreite bis ca. 500mm	240,000	lfm	88,83	21.319,20
2.6.2.5	Montage 300 **Hohlraumboden an Wände anarbeiten** wir vor, jedoch als Streifen neben neuen Wänden ergänzennd an den vorhandenen Hohlraumboden anarbeiten inkl. ggf erforderlicher Schnitte/Unterstützung am Bestandshohlraumboden Steifenbreite bis ca. 500mm	100,000	lfm	76,24	7.624,00
2.6.2.6	**Randdämmstreifen** Zulage zum Hohlboden für das Einlegen eines Randdämmstreifens im Wandanschlussbereich	210,000	lfm	2,12	445,20
2.6.2.7	**Randdämmstreife A** Zulage zum Hohlboden für die Ausbildung des Randdämmstreifens in nicht brennbarer Qualität	190,000	lfm	3,63	689,70
2.6.2.8	**Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden** Zulage zum Hohlboden für die Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden, Fassaden, Bauteilen und Trassen entsprechend der Lastungsklasse 3 nach DIN 13213. Konstruktive Änderung des Randbereiches entsprechend des angebotenen Systems .	300,000	lfm	5,40	1.620,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.2.9	*** Bedarfsposition ohne GB **Randanschlüsse an runde aufgehende Wände** Zulage zum Hohlboden jedoch für Randanschlüsse an runde aufgehende Wände, Fassaden und Bauteilen.	1,000	lfm	5,76	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.10	**Anarbeiten des Hohlbodens an runde/rechteckige Stützen.** wir vor, jedoch für das Anarbeiten des Hohlbodens an runde/rechteckige Stützen. Durchmesser/Abmessung ca. 500x500 mm bzw D600 mm	15,000	Stk	10,95	164,25
2.6.2.11	*** Bedarfsposition ohne GB **Ausgleich von Rohbautoleranzen** Zulage zum Hohlboden zum Ausgleich von Rohbautoleranzen, die nicht DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2 entsprechen. je 15 mm Abweichung	1,000	m2	2,36	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.12	**Aussparungen in der Hohlbodenkonstruktion für Elektranten** Herstellen von Aussparungen in der Hohlbodenkonstruktion für Elektranten, Zugdosen und Drallauslässe als Zulage: Liefern und Einsetzen der Schalkörper auf der Schalung inkl. Ausschnitt der Unterkonstruktion. Schalkörper werden vor Installation bauseits geöffnet. Durchmesser 215mm-325mm	15,000	Stk	10,39	155,85
2.6.2.13	*** Bedarfsposition ohne GB **Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen** Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen für Elektroeinsätze mit einem Durchmesser von 215mm-325 mm mittels Spezialbohrgerät ohne gesonderte Anfahrt im Zuge der Hohlbodenmontage incl. zusätzlicher Unterstützung der Randbereiche	1,000	Stk	27,13	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.14	**Revisionsrahmen** Liefern und montieren von Revisionsrahmen aus Aluminium als Winkelprofil auf Nivellierstützen als Zulage.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Lichtes Maß 600 x 600 mm mit eingelegter, unbrennbarer Mineralstoffplatte, 36 mm stark.	7,000	Stk	75,25	526,75
2.6.2.15	*** Bedarfsposition ohne GB **Belagstrennleiste Aluminium** Zulage zum Revisionsrahmen für liefern und estrichebenes montieren einer stufenlos höhenverstellbaren Belagstrennleiste (Verstellbereich 0-8 mm) aus Aluminium über den Umfang des Revisionsschachtes.	1,000	Stk	20,93	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.16	*** Bedarfsposition ohne GB **Belagstrennleiste Edelstahl** Zulage zum Revisionsrahmen für liefern und estrichebenes montieren einer stufenlos höhenverstellbaren Belagstrennleiste (Verstellbereich 0-8 mm) aus Edelstahl über den Umfang des Revisionsschachtes.	1,000	lfm	28,18	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.17	**Ausführung in Feuerwiderstandsklasse F30** Zulage zum Hohlraumboden für Ausführung in Feuerwiderstandsklasse F30	38,000	m2	0,00	0,00
2.6.2.18	*** Bedarfsposition ohne GB **Alu-Dehnungsfugenprofil** Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Alu-Dehnungsfugenprofils in den Hohlboden Fabrikat: MIGUA, Profil "FT35/3035" - oder gleichwertig mit eingelegtem Montagegummi. Fabrikat/Typ:'Migua FV 35/35'	1,000	lfm	69,22	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.19	**Anarbeitung an durchdringende Rohre** Anarbeitung an durchdringende Rohre durch die Hohlbodenfläche. Die Rohrleitungen sind bauseits mit einem elastischen, estrichdichten Schutz versehen. Rohrdurchmesser bis ca. 50 mm Rosettenabdeckung erfolgt bauseits.	40,000	Stk	9,04	361,60

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.2.20	*** Bedarfsposition ohne GB **Metall-Abschlußschiene** auf höhenverstellbaren Stützen liefern und montieren.	1,000	lfm	12,64	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.21	*** Bedarfsposition ohne GB **Doppelboden-Installationskanal 600 mm** innerhalb der Hohlbodenfläche. Als Zulage zum Hohlboden. Die Doppelbodentrasse ist beidseitig durch Winkelprofile, die auf höhenverstellbaren Stützen montiert sind, eingefasst. Die Lieferung und Montage dieser Schienenkonstruktion ist bei dieser Position mit einzurechnen. Für die Abdeckung sind unbrennbare Doppelbodenplatten aus mineralischem Material vorzusehen. Baustoffklasse: A Plattenraster: 600 x 600 mm Trassenbreite: 600 mm	1,000	lfm	53,35	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.22	*** Bedarfsposition ohne GB **Doppelboden-Installationskanal 1.200 mm** innerhalb der Hohlbodenfläche. Als Zulage zum Hohlboden. Die Doppelbodentrasse ist beidseitig durch Winkelprofile, die auf höhenverstellbaren Stützen montiert sind, eingefasst. Die Lieferung und Montage dieser Schienenkonstruktion ist bei dieser Position mit einzurechnen. Für die Abdeckung sind unbrennbare Doppelbodenplatten aus mineralischem Material vorzusehen. Baustoffklasse: A Plattenraster: 600 x 600 mm Trassenbreite: 1.200 mm	1,000	lfm	80,74	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.23	*** Bedarfsposition ohne GB **Installationskanal Belagstrennleiste Aluminium** Zulage zum Installationskanal für liefern und estrichebenes montieren einer stufenlos höhenverstellbaren Belagstrennleiste				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	(Verstellbereich 0-8 mm) aus Aluminium beiderseits entlang des Doppelboden-Installationskanals Abrechnungslänge per lfm Schiene	1,000	lfm	10,52	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.24	*** Bedarfsposition ohne GB **Installationskanal Belagstrennleiste Edelstahl** Zulage zum Installationskanal für liefern und estrichebenes montieren einer stufenlos höhenverstellbaren Belagstrennleiste (Verstellbereich 0-8 mm) aus Edelstahl beiderseits entlang des Doppelboden-Installationskanals Abrechnungslänge per lfm Schiene	1,000	lfm	10,52	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.25	*** Bedarfsposition ohne GB **Abstellungen für einen Höhenversatz bei Belagswechsel** mittels Metallabstellwinkel	1,000	lfm	12,64	Nur Einh.-Pr.
2.6.2.26	**Absorberschott aus Mineralwolle** Breite ca. 400 mm, Baustoffklasse A1, Raumgewicht 50 kg/m3 zwischen Rohdecke und Schalung einbauen	9,000	lfm	25,98	233,82
2.6.2.27	**Schalltrennfuge** durchlaufende Körperschalltrennung und beidseitiger zusätzlicher Unterstützung	18,000	lfm	12,64	227,52
2.6.2.28	*** Bedarfsposition ohne GB **Brandabschottung F30** Herstellen einer Brandabschottung für F30 Anforderung. Gewählte Ausführung: 'Lindner EI30 aus Porenbeton'	1,000	lfm	29,70	Nur Einh.-Pr.
	Summe 2.6.2. Hohlraumboden				**71.428,47**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.3.	**Doppenboden Nebenräume**				
2.6.3.1	**Doppelboden Kleinflächen/Nebenräume** Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat. Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff P6-E0,5. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz und sind unterseitig mit einer Aluminiumfolie beschichtet. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. ohne werkseitige Belagsapplikation: Oberseite der Doppelbodenplatte mit einer Alukaschierung Bauhöhe bis OKFFB: 200 mm Bodenplattendicke: 38 mm Rastermaß: 600x600 mm Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: B - s2,d0 schwerentflammbar Punktlast DIN EN 12825: 3000 N Bruchlast DIN EN 12825: = 6000 N Richtfabrikat: MERO-Doppelbodensystem Typ 5 MA38 angebotenes Fabrikat/System: 'Lindner LIGNA S 38 AL x M'	48,000	m2	87,02	4.176,96
Summe 2.6.3.	**Doppenboden Nebenräume**				**4.176,96**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.4.	**Doppelboden Arena Teaching**				
2.6.4.1	Montage 300 **Doppelboden Ebene +0,28** Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems. Die Bodenplatten bestehen aus hochverdichtetem Holzwerkstoff P6-E0,5. Die Platten haben einen umlaufenden Kantenschutz und sind unterseitig mit verzinktem Stahlblech beschichtet. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren korrosionsgeschützten Stahlstützen. Die Stützen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch leitende Schalldämmauflage fixiert die Bodenplatte auf dem Stützenkopf. ohne werkseitige Belagsapplikation: Oberseite der Doppelbodenplatte mit einer Alukaschierung Bauhöhe bis OKFFB: 480 mm Bodenplattendicke: 38,5 mm Rastermaß: 600x600 mm Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: B - s2,d0 schwerentflammbar Punktlast DIN EN 12825: 4000 N Bruchlast DIN EN 12825: = 8000 N Richtfabrikat: MERO-Doppelbodensystem Typ 5 MB38 Ebenenbreite ca. 130 cm Abrechnung nach m2 betretbare Ebenenfläche, der Verschnitt am Übergangsbereich ist einzukalkulieren. angebotenes Fabrikat/System: 'Lindner LIGNA M 38 ST x H'	19,000	m2	173,53	3.297,07

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.4.2	Montage 300 **Doppelboden Ebene +0,56** wir vor, jedoch Bauhöhe bis OKFFB: ca. 760 mm	22,000	m2	173,90	3.825,80
2.6.4.3	Montage 300 **Doppelboden Ebene +0,84** wir vor, jedoch Bauhöhe bis OKFFB: ca. 1.040 mm	26,000	m2	184,68	4.801,68
2.6.4.4	Montage 300 **Doppelboden Ebene +1,12** wir vor, jedoch Bauhöhe bis OKFFB: ca. 1.320 mm	43,000	m2	203,42	8.747,06
2.6.4.5	**eingeklinkte Tragrasterstäbe 30/30** Lieferung und Montage von eingeklinkten Tragrasterstäben 30/30 mm zur Erhöhung der Seitenstabilität und der Tragfähigkeit je nach Bodensystem um ca. 500 N.	110,000	m2	26,46	2.910,60
2.6.4.6	Montage 300 **Vertikalverkleidung Sitzreihen** Verkleidung der vertikalen Hönenversprünge zwischen den Sitzreihen/Ebenen mit einer Platte im vorgenannten System	77,000	lfm	84,83	6.531,91
2.6.4.7	Montage 300 **Zulage Stufen/Treppe** Zulage zur Vorposition für die Herstellung von Stufen in den Unterschiedlichen Ebenen Trittsufe ca. 650mm Setzsufe ca. ca. 140mm	14,000	Stk	297,88	4.170,32

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 2.6.4.	**Doppelboden Arena Teaching**				**34.284,44**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.5.	**Doppelboden Sonstiges**				
2.6.5.1	**Randdämmstreifen** Zulage zum Hohlboden für das Einlegen eines Randdämmstreifens im Wandanschlussbereich	34,000	lfm	2,15	73,10
2.6.5.2	**Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden** Zulage zumDoppelboden die Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden, Fassaden, Bauteilen und Trassen entsprechend der Lastungsklasse 3 nach DIN 13213. Konstruktive Änderung des Randbereiches entsprechend des angebotenen Systems .	84,000	lfm	8,50	714,00
2.6.5.3	**Zulage Anarbeiten an Pfeiler** Zulage für das Anarbeiten des Doppelbodens an Pfeiler und Stützenvorlagen sowie das Einlegen eines Wandanschlussbandes. Die Plattenanschnitte werden versiegelt.	1,000	Stk	15,51	15,51
2.6.5.4	**Herstellung eines eckigen Plattenausschnittes** Zulage zur Doppelbodenposition für die Herstellung eines eckigen Plattenausschnittes im Werk.	5,000	Stk	18,65	93,25
2.6.5.5	**Herstellung eines runden Plattenausschnittes** Zulage zur Doppelbodenposition für die Herstellung eines runden Plattenausschnittes im Werk.	5,000	Stk	18,65	93,25
2.6.5.6	**Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle (d=68)** für die Kabeldurchführungen bei den Tischgruppen Durchmesser ca. 68mm	8,000	Stk	18,09	144,72
2.6.5.7	**Herstellung von Ausschnitten auf der Baustelle (Bodentank)** für den bauseitigen Einbau von Bodentank Abmessung ca. 253 x 200 mm	8,000	Stk	27,13	217,04

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.5.8	*** Bedarfsposition ohne GB **Anschlusskasten** Zulage zum Durchlass D=150mm für unterseitigen Anschlusskasten	8,000	Stk	127,67	Nur Einh.-Pr.
2.6.5.9	**Überbrückungsträger bis 600mm** Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Aufstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. Spannweite: bis 600 mm	4,000	Stk	36,12	144,48
2.6.5.10	**Überbrückungsträger bis 1200mm** Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen für Bereiche, in denen ein Aufstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. Spannweite: bis 1200 mm	4,000	Stk	56,68	226,72
2.6.5.11	**Überbrückungsträger bis 1800mm** Überbrückungsträger aus verzinkten Stahlprofilen in Bereichen, in denen ein Aufstellen von Stützen nicht möglich ist. Die Laststufe entspricht dem gewählten Doppelbodentyp. Spannweite: bis 1800 mm	2,000	Stk	75,56	151,12
2.6.5.12	**Plattenkennzeichnung** Plattenkennzeichnung mit kontrastfarbiger Belagsronde (d = 70 mm) bauseits durch den Bodenleger; Lagesichere Ankettung der Bodenplatte.	8,000	Stk	23,37	186,96
	Summe 2.6.5. Doppelboden Sonstiges				**2.060,15**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.6.6.	**Sonstiges**				
2.6.6.1	**Bodenplatten- Saugheber** liefern und der Bauleitung übergeben	1,000	Stk	28,81	28,81
2.6.6.2	*** Bedarfsposition ohne GB **Krallenheber für Bodenplatten mit Teppichbelag** liefern und der Bauleitung übergeben	1,000	Stk	96,12	Nur Einh.-Pr.
2.6.6.3	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	15,000	Std	70,00	1.050,00
2.6.6.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	42,00	Nur Einh.-Pr.
2.6.6.5	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 2.6.6. Sonstiges				**1.078,81**
	Summe 2.6. UG1, EG, OG1, OG2				**117.476,95**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

2.7. Dachterrasse

keine Hohlraumbodenarbeiten
keine Hohlraumbodenarbeiten

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.8.	**3. OG KCC**				
2.8.1.	**Hohlraumboden**				
2.8.1.1	**Baustelleneinrichtung** Einrichten, Vorhalten und Abräumen der austelleneinrichtung, komplett für sämtliche Geräte und Maschinen, zur Erbringung der kompletten Leistung.	1,000	PSCH		931,87
	Hohlraumboden Hohlraumboden				
2.8.1.2	**Besenreinen Rohboden mit Industriestaub sauger reinigen.**	55,000	m2	0,90	49,50
2.8.1.3	**Imprägnierung des staubfreien Untergrundes.**	55,000	m2	1,12	61,60
2.8.1.4	*** Grundposition 6.0 *** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** Liefern und Verlegen in Kleinflächen <5m2 ergänzen eines Hohlbodensystems in Nassbauweise. Die Schalungselemente bestehen aus ca. 18 mm dicken, werkseitig vorgefertigten mineralisch gebundenen Trägerplatten der Baustoffklasse A2. Sie werden durch eine stufenlos höhenverstellbare Stützenkonstruktion auf Höhe justiert und mit einer PE-Folie oder Spezialpapier abgedeckt. Hierauf wird eine 35 mm dicker, selbstnivellierender Anhydrit-Estrich vergossen. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlstützen, die am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt sind. Bauhöhe bis OK Estrich: ca. 150 mm Stützenfußabstand: 600 x 600 mm Qualitätsvorgabe Estrich: CAF-C30-F6 Zulässige Punktlast DIN EN 13213: 4000N Bruchlast DIN EN 13213: = 8000 N Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: A2 Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30 Einbauort: 3. OG				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Richtfabrikat: Mero Combi A-35 AE-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	1,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.8.1.5	*** Wahlposition 6.1 zu 6.0 Montage 300 **Hohlboden Trocken nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** wir vor, jedoch als Trockensystem Richtfabrikat Mero Combi T-28 GFV-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	1,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.8.1.6	Montage 300 **Hohlraumboden bei Wandschlitzen ergänzen** wie vor, jedoch bestehenden Hohlraumboden im Bereich von abgebrochenen Wänden ergänzen. Aufnehmen und Entsorgen der provisorischen Abdeckung Steifenbreite bis ca. 500mm	62,000	lfm	88,83	5.507,46
2.8.1.7	Montage 300 **Hohlraumboden an Wände anarbeiten** wir vor, jedoch als Streifen neben neuen Wänden ergänzennd an den vorhandenen Hohlraumboden anarbeiten inkl. ggf erforderlicher Schnitte/Unterstützung am Bestandshohlraumboden Steifenbreite bis ca. 500mm	48,000	lfm	76,24	3.659,52
2.8.1.8	**Randdämmstreifen** Zulage zum Hohlboden für das Einlegen eines Randdämmstreifens im Wandanschlussbereich	48,000	lfm	2,12	101,76
2.8.1.9	**Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden** Zulage zum Hohlboden für die Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden, Fassaden, Bauteilen und Trassen entsprechend der Lastungsklasse 3 nach DIN 13213.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Konstruktive Änderung des Randbereiches entsprechend des angebotenen Systems .	48,000	lfm	5,40	259,20
2.8.1.10	*** Bedarfsposition ohne GB **Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen** Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen für Elektroeinsätze mit einem Durchmesser von 215mm-325 mm mittels Spezialbohrgerät ohne gesonderte Anfahrt im Zuge der Hohlbodenmontage incl. zusätzlicher Unterstützung der Randbereiche	1,000	Stk	27,13	Nur Einh.-Pr.
2.8.1.11	**Anarbeitung an durchdringende Rohre** Anarbeitung an durchdringende Rohre durch die Hohlbodenfläche. Die Rohrleitungen sind bauseits mit einem elastischen, estrichdichten Schutz versehen. Rohrdurchmesser bis ca. 50 mm Rosettenabdeckung erfolgt bauseits.	4,000	Stk	9,04	36,16
2.8.1.12	**Absorberschott aus Mineralwolle** Breite ca. 400 mm, Baustoffklasse A1, Raumgewicht 50 kg/m3 zwischen Rohdecke und Schalung einbauen	48,000	lfm	25,98	1.247,04
2.8.1.13	**Schalltrennfuge** durchlaufende Körperschalltrennung und beidseitiger zusätzlicher Unterstützung	48,000	lfm	12,64	606,72
	Sonstiges Sonstiges				
2.8.1.14	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00
	Summe 2.8.1. Hohlraumboden				**12.530,83**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.8.2.	**Hohlraumboden "Teeküche"**				
2.8.2.1	**Besenreinen Rohboden mit Industriestaub sauger reinigen.**	8,000	m2	0,90	7,20
2.8.2.2	**Imprägnierung des staubfreien Untergrundes.**	8,000	m2	1,12	8,96
2.8.2.3	*** Grundposition 7.0 *** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** Liefern und Verlegen in Kleinflächen <5m2 ergänzen eines Hohlbodensystems in Nassbauweise. Die Schalungselemente bestehen aus ca. 18 mm dicken, werkseitig vorgefertigten mineralisch gebundenen Trägerplatten der Baustoffklasse A2. Sie werden durch eine stufenlos höhenverstellbare Stützenkonstruktion auf Höhe justiert und mit einer PE-Folie oder Spezialpapier abgedeckt. Hierauf wird eine 35 mm dicker, selbstnivellierender Anhydrit-Estrich vergossen. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlstützen, die am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt sind. Bauhöhe bis OK Estrich: ca. 150 mm Stützenfußabstand: 600 x 600 mm Qualitätsvorgabe Estrich: CAF-C30-F6 Zulässige Punktlast DIN EN 13213: 4000N Bruchlast DIN EN 13213: = 8000 N Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: A2 Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30 Einbauort: 3. OG Richtfabrikat: Mero Combi A-35 AE-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	9,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.8.2.4	*** Wahlposition 7.1 zu 7.0 Montage 300 **Hohlboden Trocken nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** wir vor, jedoch als Trockensystem Richtfabrikat Mero Combi T-28 GFV-4				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	angebotenes Fabrikat/System: '.....'	8,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.8.2.5	**Randdämmstreifen** Zulage zum Hohlboden für das Einlegen eines Randdämmstreifens im Wandanschlussbereich	9,000	lfm	2,12	19,08
2.8.2.6	Montage 300 **Hohlraumboden an Wände anarbeiten** wir vor, jedoch als Streifen neben neuen Wänden ergänzennd an den vorhandenen Hohlraumboden anarbeiten inkl. ggf erforderlicher Schnitte/Unterstützung am Bestandshohlraumboden Steifenbreite bis ca. 500mm	9,000	lfm	5,40	48,60
2.8.2.7	Montage 300 **Doppelboden an Wände anarbeiten** Bestandsdoppelboden an die neue Wand anarbeiten Länca ca. 3m auf Stundennachweis	6,000	Std	0,00	0,00
	Sonstiges Sonstiges				
2.8.2.8	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00
	Summe 2.8.2. Hohlraumboden "Teeküche"				**153,84**
	Summe 2.8. 3. OG KCC				**12.684,67**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.9.	**3. OG EIC/Startup**				
2.9..1	**Baustelleneinrichtung** Einrichten, Vorhalten und Abräumen der austelleneinrichtung, komplett für sämtliche Geräte und Maschinen, zur Erbringung der kompletten Leistung.	1,000	PSCH		931,87
	Hohlraumboden Hohlraumboden				
2.9..2	**Besenreinen Rohboden mit Industriestaub sauger reinigen.**	55,000	m2	0,90	49,50
2.9..3	**Imprägnierung des staubfreien Untergrundes.**	55,000	m2	1,12	61,60
2.9..4	*** Grundposition 8.0 *** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** Liefern und Verlegen in Kleinflächen <5m2 ergänzen eines Hohlbodensystems in Nassbauweise. Die Schalungselemente bestehen aus ca. 18 mm dicken, werkseitig vorgefertigten mineralisch gebundenen Trägerplatten der Baustoffklasse A2. Sie werden durch eine stufenlos höhenverstellbare Stützenkonstruktion auf Höhe justiert und mit einer PE-Folie oder Spezialpapier abgedeckt. Hierauf wird eine 35 mm dicker, selbstnivellierender Anhydrit-Estrich vergossen. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlstützen, die am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt sind. Bauhöhe bis OK Estrich: ca. 150 mm Stützenfußabstand: 600 x 600 mm Qualitätsvorgabe Estrich: CAF-C30-F6 Zulässige Punktlast DIN EN 13213: 4000N Bruchlast DIN EN 13213: = 8000 N Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: A2 Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30 Einbauort: 3. OG				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Richtfabrikat: Mero Combi A-35 AE-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	1,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.9..5	*** Wahlposition 8.1 zu 8.0 Montage 300 **Hohlboden Trocken nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** wir vor, jedoch als Trockensystem Richtfabrikat Mero Combi T-28 GFV-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	1,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.9..6	Montage 300 **Hohlraumboden bei Wandschlitzen ergänzen** wie vor, jedoch bestehenden Hohlraumboden im Bereich von abgebrochenen Wänden ergänzen. Aufnehmen und Entsorgen der provisorischen Abdeckung Steifenbreite bis ca. 500mm	61,000	lfm	88,83	5.418,63
2.9..7	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Hohlraumboden an Wände anarbeiten** wir vor, jedoch als Streifen neben neuen Wänden ergänzennd an den vorhandenen Hohlraumboden anarbeiten inkl. ggf erforderlicher Schnitte/Unterstützung am Bestandshohlraumboden Steifenbreite bis ca. 500mm	1,000	lfm	76,24	Nur Einh.-Pr.
2.9..8	*** Bedarfsposition ohne GB **Randdämmstreifen** Zulage zum Hohlboden für das Einlegen eines Randdämmstreifens im Wandanschlussbereich	1,000	lfm	2,12	Nur Einh.-Pr.
2.9..9	*** Bedarfsposition ohne GB **Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden** Zulage zum Hohlboden für die Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden, Fassaden, Bauteilen und Trassen entsprechend der Lastungsklasse 3				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	nach DIN 13213. Konstruktive Änderung des Randbereiches entsprechend des angebotenen Systems .	1,000	lfm	5,40	Nur Einh.-Pr.
2.9..10	*** Bedarfsposition ohne GB **Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen** Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen für Elektroeinsätze mit einem Durchmesser von 215mm-325 mm mittels Spezialbohrgerät ohne gesonderte Anfahrt im Zuge der Hohlbodenmontage incl. zusätzlicher Unterstützung der Randbereiche	1,000	Stk	27,13	Nur Einh.-Pr.
2.9..11	*** Bedarfsposition ohne GB **Anarbeitung an durchdringende Rohre** Anarbeitung an durchdringende Rohre durch die Hohlbodenfläche. Die Rohrleitungen sind bauseits mit einem elastischen, estrichdichten Schutz versehen. Rohrdurchmesser bis ca. 50 mm Rosettenabdeckung erfolgt bauseits.	1,000	Stk	9,04	Nur Einh.-Pr.
2.9..12	*** Bedarfsposition ohne GB **Absorberschott aus Mineralwolle** Breite ca. 400 mm, Baustoffklasse A1, Raumgewicht 50 kg/m3 zwischen Rohdecke und Schalung einbauen	1,000	lfm	25,98	Nur Einh.-Pr.
2.9..13	*** Bedarfsposition ohne GB **Schalltrennfuge** durchlaufende Körperschalltrennung und beidseitiger zusätzlicher Unterstützung	1,000	lfm	12,64	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
2.9..14	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 2.9.	**3. OG EIC/Startup**				**6.531,60**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
2.10.	**3. OG Help**				
2.10..1	**Baustelleneinrichtung** Einrichten, Vorhalten und Abräumen der austelleneinrichtung, komplett für sämtliche Geräte und Maschinen, zur Erbringung der kompletten Leistung.	1,000	PSCH		931,87
2.10..2	**Besenreinen Rohboden mit Industriestaub sauger reinigen.**	55,000	m2	0,90	49,50
2.10..3	**Imprägnierung des staubfreien Untergrundes.**	55,000	m2	1,12	61,60
	Hohlraumboden Hohlraumboden				
2.10..4	*** Grundposition 9.0 *** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** Liefern und Verlegen in Kleinflächen <5m2 ergänzen eines Hohlbodensystems in Nassbauweise. Die Schalungselemente bestehen aus ca. 18 mm dicken, werkseitig vorgefertigten mineralisch gebundenen Trägerplatten der Baustoffklasse A2. Sie werden durch eine stufenlos höhenverstellbare Stützenkonstruktion auf Höhe justiert und mit einer PE-Folie oder Spezialpapier abgedeckt. Hierauf wird eine 35 mm dicker, selbstnivellierender Anhydrit-Estrich vergossen. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinkten Stahlstützen, die am Rohboden und mit der Trägerplatte verklebt sind. Bauhöhe bis OK Estrich: ca. 150 mm Stützenfußabstand: 600 x 600 mm Qualitätsvorgabe Estrich: CAF-C30-F6 Zulässige Punktlast DIN EN 13213: 4000N Bruchlast DIN EN 13213: = 8000 N Baustoffklasse Trägerplatte DIN EN 13501-1: A2 Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30 Einbauort: 3. OG				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Richtfabrikat: Mero Combi A-35 AE-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	1,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.10..5	*** Wahlposition 9.1 zu 9.0 Montage 300 **Hohlboden Trocken nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen** wir vor, jedoch als Trockensystem Richtfabrikat Mero Combi T-28 GFV-4 angebotenes Fabrikat/System: '.....'	1,000	m2	88,56	Nur Einh.-Pr.
2.10..6	Montage 300 **Hohlraumboden bei Wandschlitzen ergänzen** wie vor, jedoch bestehenden Hohlraumboden im Bereich von abgebrochenen Wänden ergänzen. Aufnehmen und Entsorgen der provisorischen Abdeckung Steifenbreite bis ca. 500mm	30,000	lfm	88,83	2.664,90
2.10..7	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Hohlraumboden an Wände anarbeiten** wir vor, jedoch als Streifen neben neuen Wänden ergänzennd an den vorhandenen Hohlraumboden anarbeiten inkl. ggf erforderlicher Schnitte/Unterstützung am Bestandshohlraumboden Steifenbreite bis ca. 500mm	1,000	lfm	76,24	Nur Einh.-Pr.
2.10..8	*** Bedarfsposition ohne GB **Randdämmstreifen** Zulage zum Hohlboden für das Einlegen eines Randdämmstreifens im Wandanschlussbereich	1,000	lfm	2,12	Nur Einh.-Pr.
2.10..9	*** Bedarfsposition ohne GB **Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden** Zulage zum Hohlboden für die Ausbildung von Randbereichen an aufgehenden Wänden, Fassaden, Bauteilen und Trassen entsprechend der Lastungsklasse 3				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	nach DIN 13213. Konstruktive Änderung des Randbereiches entsprechend des angebotenen Systems .	1,000	lfm	5,40	Nur Einh.-Pr.
2.10..10	*** Bedarfsposition ohne GB **Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen** Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen für Elektroeinsätze mit einem Durchmesser von 215mm-325 mm mittels Spezialbohrgerät ohne gesonderte Anfahrt im Zuge der Hohlbodenmontage incl. zusätzlicher Unterstützung der Randbereiche	1,000	Stk	27,13	Nur Einh.-Pr.
2.10..11	*** Bedarfsposition ohne GB **Anarbeitung an durchdringende Rohre** Anarbeitung an durchdringende Rohre durch die Hohlbodenfläche. Die Rohrleitungen sind bauseits mit einem elastischen, estrichdichten Schutz versehen. Rohrdurchmesser bis ca. 50 mm Rosettenabdeckung erfolgt bauseits.	1,000	Stk	9,04	Nur Einh.-Pr.
2.10..12	*** Bedarfsposition ohne GB **Absorberschott aus Mineralwolle** Breite ca. 400 mm, Baustoffklasse A1, Raumgewicht 50 kg/m3 zwischen Rohdecke und Schalung einbauen	1,000	lfm	25,98	Nur Einh.-Pr.
2.10..13	*** Bedarfsposition ohne GB **Schalltrennfuge** durchlaufende Körperschalltrennung und beidseitiger zusätzlicher Unterstützung	1,000	lfm	12,64	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
2.10..14	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 2.10.	**3. OG Help**				**3.777,87**
Summe 2.	**Doppelboden/Hohlraumboden**				**140.471,09**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

3. Rohbau- und Estricharbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen Mauerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen Mauerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Ausführung und Abrechnung von Mauerarbeiten gelten die Bestimmungen der VOB mit ihren Teilen

A DIN 1960 - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

B DIN 1961 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

Besonders zu beachten sind:

- VOB/C ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art",
- VOB/C ATV DIN 18330 "Mauerarbeiten",
- DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke",
- DIN 1053-1 "Mauerwerk - Ausführung und Bemessung",
- Normenreihe DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen",
- Normenreihe DIN 4108 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden",
- Normenreihe DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau",
- DIN V 106 "Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften",
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für KS-Mauerwerk.

sowie die Vorschriften der DIN 1053 "Mauerwerk", die technischen Merkblätter des Werkmörtellieferanten und der nachfolgende Text des Angebotes als vereinbart.

Die Leistungen umfassen die Lieferung aller Baustoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagerung auf der Baustelle sowie den Transport zur Einbaustelle.

Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prüfen. Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen (siehe VOB, Teil B).

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Bauschutt, Abfälle u.ä. in bauseits gestellte Container entsorgen (Baustellentransport ist in den Einheitspreisen enthalten). Die Entsorgung zur Deponie erfolgt durch den Auftraggeber bzw. wird gesondert vergütet.

Die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Mauer- und Fugenmörtel sind von der Firma quick-mix zu beziehen. Werden andere als im Leistungsverzeichnis beschriebene Produkte angeboten, muss die Gleichwertigkeit dieser Produkte hinsichtlich Qualität und Eigenschaften nachgewiesen werden. Alternativangebote sind als solche kenntlich zu machen.

Besonders zu beachten sind:

- VOB/C ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art",
- VOB/C ATV DIN 18330 "Mauerarbeiten",
- DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke",
- DIN 1053-1 "Mauerwerk - Ausführung und Bemessung",
- Normenreihe DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen",
- Normenreihe DIN 4108 "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden",
- Normenreihe DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau",
- DIN V 106 "Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften",
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für KS-Mauerwerk.

Die Liefermöglichkeiten der ausgewählten Kalksandsteinprodukte (Steinarten, Formate, Steindruckfestigkeitsklassen, Rohdichteklassen, etc.) sind dem regionalen KS-Produktprogramm zu entnehmen.

ABLADEPLATZ/ZUFAHRTSWEG: Die Baustelle wie auch der Abladeplatz innerhalb des Baugeländes müssen auf einem für Schwerlastfahrzeuge geeigneten, tragfähigen Zufahrtsweg erreichbar sein. Die Entladestellen sind so vorzubereiten, dass die angelieferten Steinpakete auf sauberem, festem und ebenem Untergrund abgesetzt werden können, z.B. auf Paletten oder Bohlengelege.

WITTERUNGSSCHUTZ: Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem üblicherweise zu rechnen ist und die Ableitung des Wassers, ist eine Nebenleistung nach DIN 18299. Baustoffe, z.B.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Mauersteine und Mörtel, sowie Bauteile, z.B. Wände, sind daher z.B. durch Abdecken mit Folie gegen Niederschlagswasser zu schützen.

ARBEITEN BEI FROST: Für Arbeiten bei Frost dürfen keine chloridhaltigen Tausalze oder Frostschutzmittel verwendet werden, da diese Mittel das Mauerwerk schädigen können. Nach DIN 1053 darf Mauerwerk bei Frost nur unter besonderen Schutzmaßnahmen ausgeführt werden. Zum Arbeiten bei Frost sind die Bestimmungen der DIN 1053-1 und der DIN 18330 zu beachten. Das Mauern bei Frost bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON INNENWÄNDEN: Übliche Anforderungen an die Oberfläche der Innenwände liegen vor, wenn die Wände mit Putzen bekleidet werden, die als Träger von Anstrichen und Tapeten dienen. Erhöhte Anforderungen an die Rohbauwand ("nicht flächenfertige Wand" nach DIN 18202) oder den Innenputz sind besonders zu beschreiben.

VORARBEITEN ZUM AUFTRAG VON DÜNNLAGENPUTZ: Ein tapezierfähiger Untergrund kann bereits durch Auftrag eines Dünnlagenputzes erzielt werden. Bei der Ausführung ist das Merkblatt "Dünnlagenputz im Innenbereich", Herausgeber Deutscher Stuckgewerbebund zu beachten. Die mittlere Putzdicke beträgt 5 mm. An der dünnsten Stelle ist eine Mindestdicke von 3 mm einzuhalten. Grundsätzlich sind bei Dünnlagenputz an den Putzgrund erhöhte Anforderungen an die Maßtoleranz der Rohbauwände zu stellen. Bereits der Putzgrund zum Auftrag von Dünnlagenputz muss den Anforderungen für "flächenfertige Wände" nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 6 genügen. Ohne besondere Vereinbarung muss die Rohbauwand nur die Anforderungen für "nicht flächenfertige Wände" nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 erfüllen.

KS 11/2006 099
gleichwertige technische Spezifikationen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.				
3.11.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
3.11.1.	**STB-/ Maurer-/Putzarbeiten**				
3.11.1.1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		2.523,19
	Deckenverschluss über 2.OG Deckenverschluss über 2.OG				
3.11.1.2	**Deckenrand Fuge aufrauhen** gem Anwendbarkeitsnachweis Deckenstärke 30cm Abrechnung je lfm Deckenrand	14,000	lfm	30,42	425,88
3.11.1.3	**Bewehrungsstäbe einkleben d= 12/12,5 l=25+50cm** Bewehrungsstäbe d= 12/12,5, B550A, Länge 25cm in die vorhandene Decke und 50cm in die neue Decke, Abstand 5,5 cm von oben, in die vorhandene Decke einbohren und einkleben mit Fischer FIS II Low Speed / ETA-22/0502 o.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	glw., laut Statik Pos 25.2.01. Inkl. aller notwendigen Materialien, Geräte, in fix und fertiger Arbeit. Abrechnung je lfm Deckenrand	14,000	lfm	317,71	4.447,94
3.11.1.4	**Bewehrungsstäbe einkleben d=12/12,5 l=50+50cm** wie vor, jedoch d= 12/12,5, in der Bestandsdecke 50cm, Abstand 13 cm von oben, in der neuen Decke 50cm	14,000	lfm	571,87	8.006,18
3.11.1.5	**Decke, Beton C25/30, 16 cm** Decke aus Stahlbeton, laut Statik herstellen. Festigkeitsklasse: C25/30 Expositionsklasse: XC1, W0 Betondeckung: cv = 3,0 cm unten - 5,5 cm oben Betonoberfläche: rau Deckenaufsicht: ohne Gefälle Deckenstärke: 16cm	2,000	m3	860,30	1.720,60
3.11.1.6	**Bewehrung für Decke** der vorherigen Position liefern und fachgerecht incl. aller Zubehör- und Befestigungsteile gem. Statik, inkl. schneiden und biegen, einbauen. Bewehrung unten d10/12,5 Bewehrung unnte d12/12,5 Bewehrungslage: do + du = 5,5 cm + 3,0 cm	98,000	kg	3,82	374,36
3.11.1.7	Montage 300 **Schalung Deckenverschluss** für die Betondecke in der obengenannten Position. Schalung der Decke über OG2 Unterkanten waagerecht. Oberkanten waagerecht Deckenstärke 16 cm einschl. der erforderlichen Betonierunterstützungen und Stützen. Deckenhöhe bis ca. 3,50m	10,000	m2	183,40	1.834,00
3.11.1.8	**EG**	0,000		0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.1.9	**Stütze Wandvorlage b/h =20/20cm C25/30 (25.E.02)** Konstruktiv kontinuierlich e<=15cm mit bestehender Konstruktion verbinden. (Hilti Hit je Lage 2x d12), Abstand vom Stützen Rand je Seite 5cm. Wandvorlage konstruktiv Bewehrung 4d12 Bügel d8/12,5 Keine vorhandene Bewehrung beschädigen. Ggf. scannen! inkl Schalung und Bewehrung Bereich: Wanddurchbruch Raum 0.29/0.21	4,100	lfm	671,78	2.754,30
	Kellerwände Kellerwände				
3.11.1.10	Montage 341 **Innenwand 20 cm, KS, nicht tragend, feuerbeständig** Innenmauerwerk, d = 20 cm , feuerbeständig F90-A, herstellen aus Kalksandsetin KS Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,60, Lagerfugen: Dünnbettmörtel, 1 - 3 mm dick, Farbe weiß, Ausgleichsschicht: Normalmörtel MG III, Stoßfugen vermörtelt, herstellen. Flachanker zum Verbinden von Mauerwerksanschlüssen unterschiedlicher Materialien oder Formate, bauaufsichtlich zugelassen sind einzukalkulieren.	130,000	m2	204,51	26.586,30
3.11.1.11	**Zulage Einmauern/Betontieren IPE 300** von Stahl-Unter-/Überzügen und -Stützen feuerbeständig in vorgenannte Wandposition. inkl. Schalung und Bewehung Lieferung und Montage Stahträger bauseits	24,000	lfm	171,00	4.104,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.1.12	**Zulage Einmauern/Betontieren IPE 360** wie vor, jedoch IPE 360	13,000	lfm	197,00	2.561,00
3.11.1.13	**Zulage Einmauern/Betontieren HEB 120** wie vor, jedoch HEB 120	8,000	lfm	143,01	1.144,08
3.11.1.14	**Zulage Einmauern/Betontieren HEA 180** wie vor, jedoch HEA 180	3,000	lfm	211,59	634,77
3.11.1.15	**Zulage Einmauern/Betontieren HEA 160** wie vor, jedoch HEA 160	2,200	lfm	193,02	424,64
3.11.1.16	**Zulage Einmauern/Betontieren HEA 120** wie vor, jedoch HEA 120	6,000	lfm	145,26	871,56
3.11.1.17	Montage 344 **Türöffnungen herstellen 2,01x2,135** im Zuge des herzustellenden Mauerwerks 20 cm, Türgröße, 2,01 x 2,135 in KS-Wänden. Stürze gesondert.	2,000	St	97,51	195,02
3.11.1.18	Montage 344 **Wandöffnungen herstellen bis 0,1 m2** im Zuge des herzustellenden Mauerwerks 20 cm in KS-Wänden. Stürze gesondert. Wandöffnung nach Medieneinbau in der Qualität der Wand an die Mediendurchführung an-/verschließen.	10,000	St	32,50	325,00
3.11.1.19	Montage 344 **Wandöffnungen herstellen bis 0,5 m2** wie vor, jedoch bis 0,5 m2	5,000	St	32,50	162,50
3.11.1.20	Montage 341 **KS-Flachsturz 20 cm, L= 2,01 m** Lieferung KS-Flachsturz 20 cm zuzügl. Auflagerlängen von 11,5 cm je Seite Druckfestigkeit >= 12 N/mm², MG IIa vollständiges Verfüllen der Stoß- und Lagerfugen.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Ausführung gem. Zeichnung und Statik Z-17.1-978 L = lichte Öffnungsbreite	1,000	St	148,05	148,05
3.11.1.21	Montage 341 **KS-Flachsturz 20 cm, L= 1,51 m** sonst wie vor.	5,000	St	106,10	530,50
3.11.1.22	Montage 341 **KS-Flachsturz 20 cm, L= 1,01 m** sonst wie vor.	10,000	St	79,40	794,00
3.11.1.23	*** Grundposition 10.0 **Deckenanschluss feuerbeständig** gem. DIN 4102-4 mit Mineralwolle nicht brennbar, 1000°C, dicht gestopft und Fugenverschluss	51,000	lfm	39,59	2.019,09
3.11.1.24	*** Wahlposition 10.1 zu 10.0 **Deckenanschluss feuerbeständig mit stat. Winkel** wie vor, jedoch zusätzlich mit statisch erforderlichem Stahlwinkel	51,000	lfm	98,10	Nur Einh.-Pr.
3.11.1.25	*** Grundposition 11.0 **Zulage Fugenglattstrich Garage/Nebenräume** Flächen der KS-Wände in der Fahrzeughalle mit Fugenglattstrich ausführen. als Zulage zur KS-Wandposition	180,000	m2	14,06	2.530,80
3.11.1.26	*** Wahlposition 11.1 zu 11.0 **Rapputz herstellen** einlagig anwerfen und verstreichen. Mörtelgruppe B1 nach EN 13279-1 (MG PIVa) auf Wänden aus Kalksandstein incl. der erforderlichen Untergrundvorbereitungen, Putzdicke i.M. 10 mm	180,000	m2	27,13	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.1.27	Montage 345 **Putzarmierung mit Glasfasergewebe** zum Überspannen rissgefährdeter Putzgrundflächen b= 50cm an Übergängen zwischen Stahlbeton- und Mauerwerksbauteile, Mauerwerk unterschiedlicher Güte, an Plattenstößen von Leichtbauplatten, über Installationsschlitzen, als Flächenüberspannung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art im Innenbereich. Aufmaß nach Sichtfläche. Stoßüberlappung 100 mm liefern und nach Herstellerrichtlinien einbauen.	18,000	m2	39,80	716,40
3.11.1.28	Montage 345 **Kalkzementputz (Kleinflächen)** Wandputz von Teilflächen (KS-Mauerwerk und Betonflächen) nach DIN 18550 als Kalkzementputz einschließlich der erforderlichen Vorbereitung des Putzuntergrundes, Reinigung von grober Verschmutzung, Herstellen eines Haftgrundes durch Anstrich oder Vorspritzen nach Wahl des AN. Putzgrund: KS-Mauerwerk, PPW und Stahlbeton. Putzmörtel P II, Putzstärke 10-15 mm, Oberputz oberflächenfertig, Putzhöhe bis 3,00 m einschl. Gerüststellung	85,000	m2	17,38	1.477,30
3.11.1.29	Montage 345 **Eckschutzschienen** aus verzinktem Stahlblech in unterschiedlichen Längen an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel, nach Wahl des Auftragnehmers. Putzdicke bis 15 mm. Abrechnung nach verbauter Länge.	31,000	lfdm	17,38	538,78
	Außenbereich Außenbereich				
3.11.1.30	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Fundamente Außentreppe** Herstellen von Fundamenten C25/30 ca. 0,50x0,50x0,80 m inkl. konstruktiver Bewehrung inkl. Aushub und Schalung (verlorene Schalung)	4,000	Stk	443,46	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.1.31	Montage 300 **Gehwegplatten aufnehmen und anarbeiten** in einer Fläche von ca. 1,50*1,500m. inkl. Kies-/Splitt und Sand bis auf die Stahlbetonplatte aufnehmen, seiltich lagern und nach dem Aufstellen der und neuen Außentreppe wieder einbauen, inkl. Anarbeitung an die Stützen. Abrechnung je Stützenfuß	8,000	Stk	132,66	1.061,28
3.11.1.32	Montage 300 **Gehwegplatten aufnehmen und wieder einbauen** in einer Fläche von ca. 1,50*1,50m. inkl. Kies-/Splitt und Sand bis auf die Stahlbetonplatte aufnehmen, seiltich lagern und nach dem rückbau der alten Stützen der Außentreppe wieder einbauen. inkl. Ergänzung von fdefekten/geschnittenen Betongehwegplatten. Abrechnung je Stützenfuß	8,000	Stk	132,66	1.061,28
	Sonstiges Sonstiges				
3.11.1.33	**Absturzsicherung Deckenöffnung** nach DIN 4420-1 herstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, unterhalten und entfernen. An Verkehrswegen, Deckenkanten, Aufzugsschächten etc. Material nach Wahl	47,000	lfm	50,34	2.365,98
3.11.1.34	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten** Für Wand-/ Deckenverschlüsse im Bestand, Einmörteln von Einbauteilen, Einputzen von Stahlstürzen (feuerbeständig), Flick- und Bauputzarbeiten, nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	360,000	Std	83,31	29.991,60
3.11.1.35	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten Material** Material zur Vorposition je Stunde Facharbeiter	360,000	Std	0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.1.36	**Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	87,29	872,90
3.11.1.37	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	43,65	Nur Einh.-Pr.
3.11.1.38	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 3.11.1. STB-/ Maurer-/Putzarbeiten				**103.203,28**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.2.	**Estricharbeiten**				
3.11.2.1	Montage 300 **Baustellenreinichtung Estricharbeiten** Einrichten, Räumen, Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführten Estricharbeiten.	1,000	PSCH		596,97
3.11.2.2	Montage 352 **Reinigen des Untergrundes** Reinigen des Untergrundes von grober Verschmuttzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl. Hinweis: Nur sofern die Verschmutzungen über die Nebenleistungen gem VOB/B DIN 18353 Pkt 4.1.1 hinausgehen.	220,000	m2	1,33	292,60
3.11.2.3	Montage 352 **EPS 035 DEO dh, d=110 mm** für Estrichstärke 55 mm Wärmedämmung als Unterlage für schwimmenden Estrich aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163, Anwendungstyp DEO nach DIN V 4108-10, dh - hohe Druckbelastbarkeit Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, in Platten, 2-lagig verlegen, Dämmschichtdicke unter Belastung (dB) 60 mm und 50 mm Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG 035 Anwendungstyp DEO dh nach DIN 4108-10 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 Verkehrslast 4,0 kN/m2	190,000	m2	22,35	4.246,50
3.11.2.4	**Estrichdämmung DEO A** wir vor, jedoch als nicht brennbare druckfeste Estrichdämmung Multipor TOProof-F M2/M3 oder gleichwertig	25,000	m2	30,51	762,75

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.11.2.5	Montage 352 **EPS 035 DES sg, d=35 mm,** für Estrichstärke 55 mm. Liefern und einlagig mit versetzten Stößen verlegen. Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163, Anwendungstyp DES nach DIN V 4108-10, sg - Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit, Steifigkeitsgruppe s`<= 20, in Platten, Dämmschichtdicke unter Belastung (dB) 25 mm. Baustoffklasse B1 Verkehrslast 4,0 kN/m2	190,000	m2	6,37	1.210,30
3.11.2.6	**Trittschalldämmung 035 aus Mineralfaser, 35 mm** wir vor, jedoch aus Steinwolle-Trittschalldämmplatte, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, wasserabweisend, form- und alterungsbeständig. Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: DES-sh Material: Steinwolle Zusammendrückbarkeit: c = 5 mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: ? = 0,035 W/(m · K) Brandverhalten:A1 nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ = 1 nach DIN 13 162 Schmelzpunkt: = 1000 °C DIN 4102 Verkehrslast: 4 kN/m2	25,000	m2	15,65	391,25
3.11.2.7	Montage 352 **Randdämmstreifen D = 10 mm, H = 170 mm** Randstreifen aus Polystyrol, EPS RS, für schwimmenden Estrich liefern und fachgerecht einbauen. Vor der Einbringung des Estrichs muss der Randdämmstreifen gegen Lageveränderung gesichert werden. Geeignet zur Herstellung normgerechter Randfugen bei schwimmend verlegten Estrichen sowie von allen angrenzenden und durchdringenden Bauteilen (Wände, Stützen, Rohrleitungen u.ä.), insbesondere im Bereich				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	von Türzargen und Türleibungen. H = 170 mm	180,000	lfdm	0,80	144,00
3.11.2.8	Montage 352 **Randdämmstreifen A** wir vor, jedoch nichtbrennbar	30,000	lfdm	2,52	75,60
3.11.2.9	**Trennlage PE-Folie 1 x 0,01 mm** Abdeckung der Dämmschicht unter dem Estrich mit Kunststofffolie, 1-lagig, Stöße min. 8 cm überlappt und verklebt, seitlich bis Oberkante des Randstreifens hochführen.	220,000	m2	1,33	292,60
3.11.2.10	Montage 300 **Schwimmender Zementestrich DIN 18560-CT-C35-F5-S55** Zementestrich, schwimmend, geeignet für den Einbau von Fliesen, Biegezugfestigkeitsklasse F5 nach DIN 18560/ DIN EN 13813, Estrichnenndicke 55 mm, Verkehrslast 4,0 kN/m2, auf waagerechtem Untergrund (Dämmung mit Folie) liefern und fachgerecht herstellen, Oberfläche gerieben.	220,000	m2	21,09	4.639,80
3.11.2.11	Montage 300 **Zementestrich DIN 18560-CT-C35-F5-S55 Kleinflächen** wie vor, jedoch in Kleinflächen	25,000	m2	29,19	729,75
3.11.2.12	Montage 300 **Estricharbeiten auf Nachweis** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	19,000	Std	86,23	1.638,37
	Summe 3.11.2. Estricharbeiten				**15.020,49**
	Summe 3.11. UG1, EG, OG1, OG2				**118.223,77**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.12.	**Dachterrasse**				
3.12..1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		13,27
	Sonstiges Sonstiges				
3.12..2	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten** Für Wand-/ Deckenverschlüsse im Bestand, Einmörteln von Einbauteilen, Flick- und Bauputzarbeiten, nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	2,000	Std	87,29	174,58
3.12..3	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten Material** Material zur Vorposition je Stunde Facharbeiter	2,000	Std	0,00	0,00
	Summe 3.12. Dachterrasse				**187,85**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.13.	**3. OG KCC**				
3.13..1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		152,56
	Sonstiges Sonstiges				
3.13..2	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten** Für Wand-/ Deckenverschlüsse im Bestand, Einmörteln von Einbauteilen, Flick- und Bauputzarbeiten, nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	35,000	Std	87,29	3.055,15
3.13..3	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten Material** Material zur Vorposition je Stunde Facharbeiter	35,000	Std	0,00	0,00
	Summe 3.13. 3. OG KCC				**3.207,71**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.14.	**3. OG EIC/Startup**				
3.14..1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		152,56
	Sonstiges Sonstiges				
3.14..2	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten** Für Wand-/ Deckenverschlüsse im Bestand, Einmörteln von Einbauteilen, Flick- und Bauputzarbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung,	36,000	Std	87,29	3.142,44
3.14..3	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten Material** Material zur Vorposition je Stunde Facharbeiter	36,000	Std	0,00	0,00
	Summe 3.14. 3. OG EIC/Startup				**3.295,00**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
3.15.	**3. OG Help**				
3.15..1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		112,76
	Sonstiges Sonstiges				
3.15..2	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten** Für Wand-/ Deckenverschlüsse im Bestand, Einmörteln von Einbauteilen, Flick- und Bauputzarbeiten, nur in Abstimmung mit der Bauleitung.	27,000	Std	87,29	2.356,83
3.15..3	Montage 300 **Maurer/Putzerarbeiten Material** Material zur Vorposition je Stunde Facharbeiter	27,000	Std	0,00	0,00
	Summe 3.15. 3. OG Help				**2.469,59**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Summe 3. Rohbau- und Estricharbeiten				**127.383,92**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

4. **Stahlbauarbeiten**

4.16. **UG1, EG, OG1, OG2**

4.16.1. **Stahlbauarbeitren**

4.16.1.1 Montage 300
Baustellenreinichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Diese können bestehen aus:
Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene
Belegschaft und Material, usw.
Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung
der eignenen Lager und Containerplätze.

Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren.
Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.

1,000 PSCH 20.624,92

4.16.1.2 **Zulage Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen**
zur Ermöglichung von Arbeiten anderer Unternehmer als Pauschale für alle in diesem Titel aufgeführten Arbeiten

1,000 PSCH 0,00

UG
UG

4.16.1.3 **Stahlwechsel Deckenöffnung Lüftung (25.U1.01)**
S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U1.01

Konstruktion bestehend aus
2 Stk Träger HEB 240 Länge je ca. 6,15 m
1 Stk Querträger HEA 160, Länge ca. 2,55m

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Futterbleche nach Erfordernis (ca. 30mm) Kopfplatten t=10mm Steifen t>=6mm nach Erfordernis Fußplatte 10mm Anschluss HEA160 an HEB 240: 2 Schrauben M 16 FK 4.6 Befestigung HEB240 an UZ: - Ankerplatte 365 mm x 240 mm x 10 mm - fischer Bolzenanker FAZ II Plus 20/60 Befes gung HEB 240 an WU-Außenwand - Ankerplatte 240 mm x 240 mm x 10 mm - fischer Injektionssystem FIS V Plus - Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S - Ankerstange FIS A M 20 x 245 8.8 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel) sowie Unterfütterung der der Fußplatten mit mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) Bereich: Achse C1-C2/10-11	1,000	Stk	9.075,54	9.075,54
	UG MW-Ababfangungen UG MW-Ababfangungen				
4.16.1.4	**Stütze HEB120 UG1** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.6 Konstruktion bestehend aus Stütze HEB120, Länge je ca. 2,26 m Querträger HEB 140, Länge ca. 0,60m Futterbleche nach Erfordernis (ca. 30mm) Kopfplatte t=10mm 12 Stk Steifen t>=6mm Fußplatte 140x140x10mm 2xFischer FAZII 10/10				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel) sowie Unterfütterung der der Fußplatten mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) Bereich: Achse , C2/9, C2/10 in UG1	2,000	Stk	939,87	1.879,74
4.16.1.5	**Stütze HEB140 UG2** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.6 Stütze HEB140, Länge je ca. 2,21 m Kopfplatte t=10mm 2xFischer FAZII Plus 16/25 12 Stk Steifen t>=6mm Fußplatte 140x140x10mm 2xFischer FAZII Plus 16/25 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. Unterfütterung der der Fußplatten mit Quellmörtel >2 cm (Pagel) Bereich: Achse C1/9, C1/10, C2/9, C2/10 in UG2	2,000	Stk	853,27	1.706,54
4.16.1.6	**Stütze HEB120 UG2** wie vor, jedoch HEB120 Bereich: C2/7 in UG2	1,000	Stk	82,78	82,78

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.16.1.7	**Zugstütze HEB120 UG1** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.06 Konstruktion bestehend aus Zugstütze HEB120, Länge je ca.1,90 m Querträger HEB 120, Länge ca. 0,60m evtl. Distanztück HEB 120 Futterbleche nach Erfordernis Kopfplatte t=10mm Steifen t>=6mm nach Erfordernis Fußplatte 10mm herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: Achse C1_C2/9 UG1 Achse C1_C2/10 UG1	2,000	Stk	939,87	1.879,74
4.16.1.8	**Schrägstütze HEB120 UG2 (25.U2.01.2)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.2 Konstruktion bestehend aus Zugstütze HEB120, Länge je ca. 2,26 m Querträger HEB 120, Länge ca. 0,60m Verbinder HEB100, Länge ca 0,15m Futterbleche nach Erfordernis 2 Stk Platte t=10mm 12 Stk Steifen t>=6mm Fußplatte t=10mm 4xFischer FAZII Plus 10/30 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. Unterfütterung der der Fußplatten mit				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Quellmörtel >2 cm (Pagel) Bereich: Achse D/7 in UG2	1,000	Stk	1.026,47	1.026,47
4.16.1.9	**UZ-Verstärkung UPN350 (25.U2.01.2.2)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.2.2 und weitere UPN 350 Fischer FAZII 16/20 ey=75 cm je UPN350 2 Stk Steifen t=10mm je Auflagerpunkt Ankerplatte 400x350x14mm mit je 2x FAZII Plus 20/30 Abweichend in Achse C1 in UG1 und E in UG2 erfolgt die Befestigung seitlich an Stütze: mit je 4x FAZII Plus 20/30 Einzellängen ca. 7,00-8,00 m herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel) Bereich: Achse D-E/7 in UG2 Achse C2-C1/9 in UG1 Achse C2-C1/10 in UG1	45,000	lfm	1.314,37	59.146,65
4.16.1.10	**ÜZ IPE 300 UG1 (25.U2.01.1)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01 IPE 300 Länge ca 5,40m Fischer FAZII Plus 10/10 e<=1,00m Kopfplatte 200x300x10mm 2 Stk Fischer FAZ II Plus 16/5				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: E_D/6-7 in UG1	2,000	Stk	1.935,77	3.871,54
4.16.1.11	**ÜZ HEA 160 (25.U2.01.2.1)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.2 HEA 160 Länge ca. 2,20m Kopfplatte ca. 180x150x10mm Überzug konstruktiv auf der Decke fixieren, Fischer FAZ II Plus M10 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: D-E/7 in UG1	1,000	Stk	616,07	616,07
4.16.1.12	**ÜZ IPE 300 UG1 (25.U2.01.3)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.3 IPE 300 Länge ca. 6,20m Fischer FAZII Plus 10/10 e<=1,00m Ankerplatte 200x300x10mm 4x Fischer FAZ II Plus 20/30 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: D-C2/7 in UG1	1,000	Stk	1.954,24	1.954,24

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.16.1.13	**ÜZ IPE 300 UG1 (25.U2.01.4)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.4 IPE 300 Länge ca. 5,00m Fischer FAZII Plus 10/10 e<=1,00m Ankerplatte 200x300x10mm 4x Fischer FAZ II Plus 20/30 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: C2/7-8 in UG1	1,000	Stk	1.822,91	1.822,91
4.16.1.14	**UZ IPE 300 UG2 (25.U2.01.5)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.5 IPE 300 Einzellängen ca. 5,40m herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: C2/8-9 in UG2	1,000	Stk	1.822,91	1.822,91
4.16.1.15	**ÜZ IPE 360 UG1 (25.U2.01.6)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.01.6 IPE 360 Längen ca. 11,95m Fischer FAZII Plus 10/10 e<=1,00m 2 Stk Ankerplatte 200x360x10mm 4x Fischer FAZ II Plus 20/30 4 x Fischer FIS V Plus mit Ankerstange FIS A M 20x245 5.8 herstellen, liefern und montieren				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Bereich: C1,C2/9-11 in UG1	1,000	Stk	4.562,28	4.562,28
4.16.1.16	**Abfangkonstuktion HEB120/HEA180 (25.U2.06)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.06 Konstruktion bestehend aus 2 Stk Zugstütze HEB120, Länge je ca. 2,26 m 2 Stk Querträger HEB 120, Länge ca. 0,60m 1 Stk Träger HEA 180, Länge ca. 1,90m 1 Stk Träger HEA 180, Länge ca. 1,10m Futterbleche nach Erfordernis (ca. 30mm) Kopfplatten t=10mm Steifen t>=6mm nach Erfordernis Fußplatte 10mm Dübel konstruktiv herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel) sowie Unterfütterung der der Fußplatten mit mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) Bereich: Achse C2_C1/9 in U1	1,000	Stk	1.833,57	1.833,57
	Treppe UG/EG Treppe UG/EG				
4.16.1.17	Montage 300 **U-Stahltreppe verzinkt UG/EG (25.U1.02)** S235 JR, verzinkzt, gem. Statik Pos 25.U1.02				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Stahltreppenkonstruktion bestehend aus: Stufen: Schweißpressrost/Gitterost Masche 30/10 Stufenbreite ca. 1,20m 17 Stg ca. 18/26,2 cm 2 Stk Zwischenpodeste: ca. 1,20x1,20m Wangen: U240 Zugstützen: 4 Stk HEA120 (vorab in die Trockenbauwand installiert; biegesteifer Anschluss nach verkleidung der GK-Wand an Wange) Druckrohre 42,4/2,9mm Zugstäbe Ds 12mm Anschluss mit Stirnplatten an die Geschossdecke 2x 200x250x10 2x 2 Stk Fischer FAZ II Plus 20/30 Alle anderen Anschlüsse konstruktiv gem. Werkplanung herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fußplatten und Auflager mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) Bereich: UG1/EG	1,000	Stk	8.518,31	8.518,31
4.16.1.18	**Zulage Markierung Treppenstufe** Beite ca. 50 mm in einer Kontrastfarbe (gelb/schwarz) zur farblichen Kennzeichnung der ersten und letzten Stufe.	4,000	Stk	60,81	243,24
4.16.1.19	Montage 300 **Handlauf VA d=48,3 mm** Wandmontage an der GK-Wand (ggf. erforderliche Unterkonstruktion ist einzukalkulieren) mit Ronden				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand herstellen, liefern und fachgerecht montieren	11,000	lfm	251,13	2.762,43
4.16.1.20	Montage 300 **Geländer verzinkt inkl. Handlauf VA** h: 1,00m über OKFF Anschluss an vorgenannte Treppe an den Treppenwangen bestehend aus: S235 JR, verzinkt Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden, auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren	6,000	lfm	869,25	5.215,50
4.16.1.21	Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA an Deckenrandwinkel** wie vor, jedoch mit Befestigung an Deckenrandwinkel	3,100	lfm	849,94	2.634,81
4.16.1.22	**Deckenrandwinkel** S235 JR, grundiert, als T-Schweißkonstruktion, ca 170x100x8mm mit Aussteifungsblechen und Laschen, aufgedübelt auf der Deckenplatte in Hauptpodestebene herstellen, liefern und montieren inkl. Anschlussbleche für das vorgenannte Geländer				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen.	3,100	lfm	396,87	1.230,30
4.16.1.23	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Deckenrandwinkel RAL 7016** Zulage zur Vorposition für die endbeschichtete Ausführung in RAL 7016 oder nach Wahl AG	3,100	lfm	112,76	Nur Einh.-Pr.
4.16.1.24	Montage 300 **Stahlwechsel Treppenöffnung UG/EG (25.U1.03)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U1.03 Konstrukltion bestehend aus 2 Stk HEB 260 Länge ca. 6,15 m 1 Stk HEA 200 Länge ca. 2,95 m 2 Stk Ankerplatte 260x230x10mm 4 Stk Fischer FIS V Plus mit Ankerstange FIS A M 20x245 5.8 4 Stk Fischer FAZ II Plus 20/30 Befestigung HEA200 an HEB260 Ankerplatte ca 120x100, 2 Schrauben M 16 FK 10.9 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel).	2,000	Stk	8.660,36	17.320,72
4.16.1.25	Montage 300 **Verstärkung Decke über UG2** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.U2.07 HEA240 Länge ca. 6,15 m 2 Stk Ankerplatte 240x230x10mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	4 Stk Fischer FIS V Plus mit Ankerstange FIS A M 20x245 5.8 4 Stk Fischer FAZ II Plus 20/30 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel).	2,000	Stk	3.001,72	6.003,44
	EG EG				
4.16.1.26	*** Grundposition 12.0 Montage 300 **Sturz Türöffnung HEB200 (25.E.02.1)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.E.02.1 Konstrukltion bestehend aus HEB 200 Länge ca. 1,90 m Anschluss seitlich in den Bestand (STB-Wand) 2x Ankerplatte 200x200x10mm 2x 2 Stk M12-8.8 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke/STB-Wand mit Quellmörtel (Pagel). inkl. Abfangung der Decke über EG im Bauzwischenzustand Bauablauf: 1. Decke über EG von Nutzlasten räumen (bauseits) 2. Decke über EG abfangen 3. Abbruch der Wände (bauseits)				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	4. Einbringen der Träger 5. Träger vollflächig kraftschlüssig mit schwindarmem Mörtel hinterfüllen Bereich: Wanddurchbruch Raum 0.29/0.21	1,000	Stk	773,67	773,67
4.16.1.27	*** Wahlposition 12.1 zu 12.0 Montage 300 **Sturz Türöffnung HEB200 + Stütze HEB200 (25.E.02.1)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.E.02.1 alternativ Konstrukltion bestehend aus 1x Träger HEB 200 Länge ca. 2,15 m 1xStütze HEB 200 Länge ca. 3,50m Anschluss seitlich in den Bestand (STB-Wand) Ankerplatte 200x200x10mm 2 Stk M12-8.8 Anschluss an Stütze konstrukltiv Stütze mit Fuß-/Kopfplatten ca. 200x200x12mm 2 Stk M12-8.8 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke/STB-Wand mit Quellmörtel (Pagel). inkl. Abfangung der Decke über EG im Bauzwischenzustand Bauablauf: 1. Decke über EG von Nutzlasten räumen (bauseits) 2. Decke über EG abfangen 3. Abbruch der Wände (bauseits) 4. Einbringen der Träger 5. Träger vollflächig kraftschlüssig mit schwindarmem Mörtel hinterfüllen Bereich: Wanddurchbruch Raum 0.29/0.21	1,000	Stk	2.278,12	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.16.1.28	Montage 300 **Sturzträger Türöffnung Foyer/Flur2 (25.E.03.1-3)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.E.03.1 bis 25.E. 03.3 Konstrukltion bestehend aus 1 Stk HEB 300 Länge ca. 3,00 m 1 Stk HEA 260 Länge ca. 5,30 m HEB300 an Wand Ankerplatte 300x300x15mm 4 Stk Fischer FAZ II Plus 16/100 Verbindung: Stirnplatte 150x160x10 4 Schrauben M20 FK 4.6 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke/STB-Wand mit Quellmörtel (Pagel) sowie Unterfütterung der der Auflagerpunkte mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) inkl. Abfangung der Decke über EG im Bauzwischenzustand Bauablauf: 1. Decke über EG von Nutzlasten räumen (bauseits) 2. Decke über EG abfangen 3. Abbruch der Wände (bauseits) 4. Einbringen der Träger 5. Träger vollflächig kraftschlüssig mit schwindarmem Mörtel hinterfüllen Bereich: Foyer/Flur2	1,000	Stk	4.285,77	4.285,77
4.16.1.29	Montage 300 **Handlauf VA "Arena Teaching"** Wandmontage an der STB-Wand mit Ronden				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand herstellen, liefern und fachgerecht montieren	7,000	lfm	251,13	1.757,91
	Teppe OG2/OG1 Teppe OG2/OG1				
4.16.1.30	Montage 300 **U-Stahltreppe OG1/OG2 (25.1.01)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.1.01 Stahltreppenkonstruktion bestehend aus: Stritt-/Setzstufen: geschlossene Ausführung Profilstufen mit Wannenausbildung für die Aufnahme von bauseitigen Fliesenbelägen im Mörtelbett (4 cm Zementestrich) Stahlblech t=5mm kontinuertlich verschweißt Stufenbreite ca. 1,40m 20 Stg ca. 18,75/26,2 cm 1 Stk Zwischenpodest: geschlossene Ausführung mit Wannenausbildung für die Aufnahme von bauseitigen Fliesenbelägen im Mörtelbett (4 cm Zementestrich) Stahlblech t=5mm kontinuertlich verschweißt ca. 2,90x1,30m Wangen: FL10/320 Montagewange: FL 10/320 Zugstütze: 1 Stk HEA120 Anschluss mit Stirnplatten an die Geschossdecke 2x 450x250x15mm 2x 4 Stk Fischer FAZ II Plus 20/30 Alle anderen Anschlüsse konstruktiv gem. Werkplanung herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fußplatten und Auflager mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) Bereich: OG1/OG2	1,000	Stk	13.474,01	13.474,01
4.16.1.31	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Stahltreppe RAL 7016** Zulage zur Vorposition für die endbeschichtete Ausführung in RAL 7016 oder nach Wahl AG	1,000	Stk	4.908,42	Nur Einh.-Pr.
4.16.1.32	Montage 300 **Handlauf VA d=48,3 mm** Wandmontage an der GK-Wand (ggf. erforderliche Unterkonstruktion ist einzukalkulieren) mit Ronden Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand herstellen, liefern und fachgerecht montieren	7,000	lfm	251,13	1.757,91
4.16.1.33	Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA** h: 1,00m über OKFF Anschluss an vorgenannte Treppe an den Treppenwangen bestehend aus: S235 JR, grundiert Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden, auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren	21,000	lfm	768,57	16.139,97
4.16.1.34	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Geländer RAL 7016** Zulage zur Vorposition für die endbeschichtete Ausführung in RAL 7016 oder nach Wahl AG	21,000	lfm	112,76	Nur Einh.-Pr.
4.16.1.35	Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA an Deckenrandwinkel** wie vor, jedoch mit Befestigung an Deckenrandwinkel	1,500	lfm	759,32	1.138,98
4.16.1.36	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Geländer RAL 7016** Zulage zur Vorposition für die endbeschichtete Ausführung in RAL 7016 oder nach Wahl AG	1,500	lfm	112,76	Nur Einh.-Pr.
4.16.1.37	Montage 300 **Stahlwechsel Treppenöffnung OG1/OG2 (25.1.02)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.1.02 Konstrukltion bestehend aus 1 Stk HEA 200 Länge ca. 2,75 m 1 Stk HEB 280 Länge ca. 6,35 m 1 Stk HEA 340 Länge ca. 8,35 m 2 Stk Ankerplatte 240x230x10mm 4 Stk Fischer FIS V Plus mit Ankerstange FIS A M 16x130 5.8 4 Stk Fischer FAZ II Plus 16/5 HEB 280 an Wand: Ankerplatte 280x280x15mm 4 Stk Fischer FAZ II Plus 20/60 HEB 340 an Stütze: Ankerplatte 300x340x15mm 6 Stk Fischer FAZ II Plus 20/60 herstellen, liefern und montieren				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel).	1,000	Stk	11.940,04	11.940,04
4.16.1.38	Montage 300 **Verstärkung Decke über EG (25.E.01.1+2+3)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.E.01.1 bis 25.E.01.3 Konstrukltion bestehend aus 1 Stk HEA 160 Länge ca. 2,50 m 1 Stk HEA 240 Länge ca. 6,35 m 1 Stk HEA 240 Länge ca. 8,30 m 2 Stk Ankerplatte 240x230x10mm 4 Stk Fischer FIS V Plus mit Ankerstange FIS A M 16x130 5.8 4 Stk Fischer FAZ II Plus 16/5 HEA160 an Wand: Ankerplatte 160x152x10mm 2 Stk Fischer FAZ II Plus 12/10 HEA240 an Wand: Ankerplatte 240x230x10mm 2 Stk Fischer FAZ II Plus 16/5 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel).	1,000	Stk	7.935,40	7.935,40
	Verschluss Deckendurchbruch OG2/OG3 Verschluss Deckendurchbruch OG2/OG3				
4.16.1.39	Montage 300 **Verstärkung Decke über OG2 (25.E.02.1+2)** S235 JR, grundiert, gem. Statik Pos 25.E.01.1 bis 25.E. 01.3 Konstrukltion bestehend aus 2 Stk HEA 260 Länge ca. 8,50 m 1 Stk HEA 220 Länge ca. 4,95 m Verbindung: Stirnplatte 150x160x10mm 4 Schrauben M 20 FK 4.6 HEB260 an Wand 24 Stk Ankerplatte 260x260x15mm 4 Stk Fischer FAZ II Plus 16/100 2 Stk Ankerplatte 240x230x10mm 2x4 Stk Fischer FIS V Plus mit Ankerstange FIS A M 16x130 5.8 herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fuge (ca. 2cm) zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel (Pagel).	1,000	Stk	11.589,81	11.589,81
	Außentreppe Außentreppe				
4.16.1.40	Montage 300 **Heraustrennen des Stahlpfostens aus Rechteckrohr** ca.60x100mm, h ca. 2500mm aus der vorhandenen Unterkonstruktion der Fassade				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	inkl. Schutz der Glasfassade und Bearbeitung der Schnittkanten. Einbauort: Foyer OG1	2,000	Stk	173,20	346,40
4.16.1.41	**Einbau Pfosten an neuer Position** Einbau des herausgetrennten Pfosten der Vorposition an neuer Position incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. Einbauort: Foyer OG1	0,000		464,31	0,00
4.16.1.42	*** Grundposition 13.0 **Verbreiterung Außentreppe OG/EG von 1,80 auf 2,40m** S235 JR, verzinkzt, gem. Statik Pos 25.A.01 Stahltreppenkonstruktion bestehend aus: Stufen: Schweißpressroste Lichtritter SP 560-34/38-5 o. gl. Stufenbreite ca. 2,40m 24Stg ca. 17,5/27,0 1 Stk Zwischenpodest ca. 1,50x2,40 1 Stk Hauptpodest 4,00x2,40 Stufen und Hauptpodestbelag müssen erneuert werden Wangen Läufe und Zwischenpodeste : U350 können wiederverwendet werden. Wangen des Hauptpodestes: U350 muss um ca. 1000mm verlängert werden. Rahmen am Zwischenpodest: 1 Stk Rahmenriegel HEA 160 muss um ca. 800mm verbeitert werden. 2 Stk Rahmenstütze HEA 140 müssen versetzt werden. Rahmenecke und Wangenauflager mit Knagge aus Blech t=8mm mit 4 M 16 an U350 befestigt Randriegelanschluss mit Stirnplatte (t=10mm und 2 M 16) Oberer Podestträger: HEA200 muss um ca. 800mm verlängert werden.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Stützen unter oberen Prodestträger: HEA140 müssen ggf versetzt werden. Hierfür ist ein neuer Rahmenriegel HEA 200 mit einer Länge von ca. 2600mm einzurechnen. Kopfplatte 200 x 20 - 150 + M16 Fußplatte 200 x 20 - 200 + 2 M16 Injektionsanker Verband in Laufebene und am Zwischenpodest müssen erneuet werden : Druckrohre 42,4/2,9mm mit 2 M12 an Wange Zugstäbe d 12mm mit Stammschloss Alle anderen Anschlüsse sind konstruktiv in der Werkplanung zu wählen und durch den AN nachzuweisen. anpassen, herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fußplatten und Auflager mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) einschließlich Demontage und Entsorgung der nicht mehr benötigten Bauteile der Bestandstreppe.. Bereich: Ostfassade	2,000	Stk	22.054,92	44.109,84
4.16.1.43	*** Grundposition 14.0 Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA anpassen** h: 1,00m über OKFF bestehend aus: S235 JR, verzinkt Pfosten wie Bestand Füllung wir Bestand: Horizontal-/Schrägflachstahl VA- Abdeckung für Fluchtwegbeleuchtung aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240)				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden, auf Flachstahl unterseitig verschweißt. an die vorgenannte Änderung der Treppe anpassen, insbesondere im Bereich des oberen Podestes ist das Geländer um 800mm bzw. 2x1000mm zu verlängern. Abrechnung Pauschal je Treppe	2,000	Stk	1.561,67	3.123,34
4.16.1.44	Montage 300 **neue Außentreppenverlängerung EG - 4Stg ca. 17,5/27,0 cm** zur Ergänzung der rechten Außentreppe bestehend aus: Stufen: Schweißpressroste Lichtritter SP 560-34/38-5 o. gl. Stufenbreite ca. 2,40m 4Stg ca. 17,5/27,0 cm Zwischenpodest ca 2,40x240 m Wangen und Unterkonstruktion konstruktiv sonst wie vor Einbauort: Ostfassade, Achse C1	1,000	Stk	2.537,68	2.537,68
4.16.1.45	Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA zur Vorposition** h: 1,00m über OKFF Anschluss an vorgenannte Treppe an den Treppenwangen bestehend aus: S235 JR, verzinkt Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden, auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren Einbauort: Ostfassade, Achse C1	7,000	lfm	869,25	6.084,75
4.16.1.46	**prov. Gerüsttreppe zur Sicherung des Fluchtweges** 24Stg 17,5/27,0 Zwischenpodest 1,50x2,40 Hauptpodest 4,00x2,40 liefern, montieren, 4 Wochen vorhalten und nach AUfba nder neuen Treppe wieder abbauen	2,000	Stk	5.603,56	11.207,12
4.16.1.47	*** Wahlposition 13.1 zu 13.0 Montage 300 **neue Außentreppe EG/OG an der Ostfassade** S235 JR, verinkt, in Anlehung un Statik Pos 25.A.01 Stahltreppenkonstruktion bestehend aus: Stufen: Schweißpressrost/Gitterost Masche 30/30 Stufenbreite ca. 2,40m 17 Stg ca. 17,5/27,0 cm Zwischenpodest 1,50x2,40 m Hauptpodest 4,00x2,40 m Wangen: U350 Rahmen am Zwischenpodest: Rahmenriegel HEA 160 Rahmenstütze HEA 140 Rahmenecke und Wangenauflager mit Knagge aus Blech t=8mm mit 4 M 16 an U350 befestigt Randriegelanschluss mit Stirnplatte (t=10mm und 2 M 16) Oberer Podestträger: HEA200 Stütze unter oberen Prodestträger: HEA140 Kopfplatte 200 x 20 - 150 + M16 Fußplatte 200 x 20 - 200 + 2 M16 Injektionsanker Verband in Laufebene und am Zwischenpodest :				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Druckrohre 42,4/2,9mm mit 2 M12 an Wange Zugstäbe d 12mm mit Stammschloss Alle anderen Anschlüsse konstruktiv gem. Werkplanung herstellen, liefern und montieren incl. aller Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Muttern, Platten, Schweißnähte etc. und Arbeiten, wie z. B. ausbessern der Grundierung, auch an angrenzenden Bauteilen. inkl. "Unterfütterung" der Fußplatten und Auflager mit schwindfreiem Mörtel (Pagel) Abbruch der Bestandstreppe bauseits Bereich: Außenbereich Ostfassade zwischen EG und OG1	2,000	Stk	31.284,73	Nur Einh.-Pr.
4.16.1.48	*** Wahlposition 14.1 zu 14.0 Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA** h: 1,00m über OKFF Anschluss an vorgenannte Treppe an den Treppenwangen bestehend aus: S235 JR, verzinkt Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren	55,000	lfm	869,25	Nur Einh.-Pr.
4.16.1.49	Montage 300 **neue Außentreppe EG - 5Stg ca. 17,5/30** Breite 240cm Wangen/UK konstuktiv Anschluss an vorhandene WInkelstützwand sonst wie vor Einbauort: Ostfassade, Achse C1	1,000	Stk	2.853,46	2.853,46
4.16.1.50	Montage 300 **Geländer inkl. Handlauf VA zur Vorposition** h: 1,00m über OKFF Anschluss an vorgenannte Treppe an den Treppenwangen bestehend aus: S235 JR, verzinkt Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden, auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren Einbauort: Ostfassade, Achse C1	2,000	lfm	869,25	1.738,50

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Fensterbänke Fensterbänke				
4.16.1.51	Montage 300 **Mauerabdeckung als innere Fensterbank, schräg** aus 1mm Aluminiumblech, 3-fach gekantet, Abwicklung ca. 600mm pulverbeschichtet in RAL 7016 oder nach Wahl AG inkl. UK. und Anschlüsse (Leibung und Stirnseite) Teilung gleichmäßig, symmetrischen zu den Fensteröffnungen	42,000	lfm	142,03	5.965,26
	Sonstiges Sonstiges				
4.16.1.52	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	30,000	Std	86,60	2.598,00
4.16.1.53	**Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	21,65	21,65
4.16.1.54	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 4.16.1. Stahlbauarbeitren				**307.214,12**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.16.2.	**Austausch Kältemaschine Dach (CAPEX)**				
4.16.2.1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		1.138,22
4.16.2.2	**Zulage Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen** zur Ermöglichung von Arbeiten anderer Unternehmer als Pauschale für alle in diesem Titel aufgeführten Arbeiten	1,000	PSCH		0,00
4.16.2.3	Montage 300 **De-/Remontagen Sichtschutz Kältemaschine Dach** Für die De- und Remontagen des Sichtschutzes bei der Kältemaschine inkl. Teile der Unterkonstruktion im Zuge des Austausches der Kältemaschiene auf dem Dach auf Stundennachweis	120,000	Std	86,60	10.392,00
4.16.2.4	Montage 300 **Materialzuschlag** Material zur Vorposition auf Nachweis	120,000	Std	0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.16.2.5	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 4.16.2. **Austausch Kältemaschine Dach (CAPEX)**				**11.530,22**
	Summe 4.16. **UG1, EG, OG1, OG2**				**318.744,34**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.17.	**Dachterrasse**				
4.17..1	Montage 300 **Baustellenreinichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze.	1,000	PSCH		2.451,56
4.17..2	**Zulage Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen** zur Ermöglichung von Arbeiten anderer Unternehmer als Pauschale für alle in diesem Titel aufgeführten Arbeiten	1,000	PSCH		0,00
4.17..3	**Treppenraum**	0,000		0,00	0,00
4.17..4	Montage 300 **Handlauf VA OG5/Dach Nord**	16,000	lfm	251,13	4.018,08
4.17..5	Montage 300 **Treppengeländer OG5/Dach Nord austauschen** h: 1,00m über OKFF Anschluss an Bestands-Stahlbetonstufen. (Die Befestigung an der Porenbetonaufdopplung ist aus statischen Gründen nicht möglich!) bestehend aus: S235 JR, grundiert				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden, auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren	10,000	lfm	768,57	7.685,70
4.17..6	**Anpassung Treppengeländer/Podest 5.OG Nord** konstruktive Verbreiterung des Podestes im 5. OG mittels Stahlkonstruktion für die Aufnhame von Filesenbelägen im Dickbett um ca. 1,00x0,25m inkl. Önderung des Geländers (Horiziontalstab) mit VA-Handlauf mit einem Versatz um ca. 0,25 m	1,000	PSCH		1.128,67
	Dachterrasse Dachterrasse				
4.17..7	**Dachterrassen-UK** bestehend aus HEA120 verzinkt e ca. 80 cm inkl. Auflagerfüße inkl. konstruktiver Verbindung untereinander	130,000	m2	546,17	71.002,10
4.17..8	**Dachterrassen-UK "verdichtet"** wie vor, jedoch e=0,40m	22,000	m2	804,30	17.694,60
4.17..9	**Randträger Dachterrassen UK** konstruktiv als an der Stirnseite der Träger der Vorposition Terassen-UK	54,000	lfm	350,39	18.921,06

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.17..10	*** Bedarfsposition ohne GB **Ankerplatte als Schirmständer** bestehend aus Grundplatte ca.300x300x8 mm und Rundrohr H ca. 400mm für Gastronmieschirm mit Mastdurchmesser 100mm Material VA liefern ans UK der Vorposition durch das WPC hindurch montieren.	2,000	Stk	1.130,58	Nur Einh.-Pr.
4.17..11	*** Bedarfsposition ohne GB **Ankerplatte klappbar als Schirmständer** wir vor, jedoch klappbar	2,000	Stk	1.392,29	Nur Einh.-Pr.
4.17..12	**Ankerhülse als Schirmständer** wir vor, jedoch als Hülse in den Bodenbelag eingelasen	2,000	Stk	738,97	1.477,94
4.17..13	Montage 300 **Dachrandgeländer h=1,10** h: 1,10m über OKFF Anschluss biegesteif an der Stahlunterkonstrukltion des Dachterrassenbelages aus HEA120 bzw. den Randträger der Unterkonstruktion bestehend aus: S235 JR, verzinkt Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 aufgesetzter Handlauf VA d=48,3mm: Oberfläche: geschliffen (Korn 240) Ausführung: Durchlaufend mit abgewinkelte Enden zur Wand bzw. sicheren gekröpften, geschlossenen Enden,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	auf Flachstahl unterseitig verschweißt. herstellen, liefern und fachgerecht montieren	26,000	lfm	883,26	22.964,76
4.17..14	Montage 300 **Tür im Dachrandgeländer** Zulage zur Vorposition für die Anordnung einer Tür mit PZ-Schloss (Knauf/Knauf)	3,000	Stk	1.304,74	3.914,22
4.17..15	**Dachrandgeländer Windschutzglas h=1,40** bestehend aus Stützen aus QR versinkt, e = 1,50m, biegesteif befestigt an der Stahlunterkonstrukltion des Dachterrassenbelages aus HEA120 bzw. den Randträger der Unterkonstruktion absturzsichernde Verglasung zwischen den Pfosten aus VSG	27,000	lfm	1.404,01	37.908,27
	Sonstiges Sonstiges				
4.17..16	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	86,60	866,00
4.17..17	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 4.17. Dachterrasse				**190.032,96**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

4.18. **3. OG KCC**

keine Stahlbauarbeiten
keine Stahlbauarbeiten

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

4.19. **3. OG EIC/Startup**

keine Stahlbauarbeiten
keine Stahlbauarbeiten

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
4.20.	**3. OG Help**				
	keine Stahlbauarbeiten keine Stahlbauarbeiten				
	Summe 4. Stahlbauarbeiten				**508.777,30**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.	**Trockenbauarbeiten**				
5.21.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
5.21.1.	**Trockenbau**				
5.21.1.1	Montage 300 **Baustelleneinrichtung** Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Diese können bestehen aus: Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene Belegschaft und Material, usw. Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung der eignenen Lager und Containerplätze. Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren. Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.	1,000	PSCH		0,00
5.21.1.2	*** Bedarfsposition ohne GB **Rollgerüst bis 7m Arbeitshöhe** Liefern, aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abfahren eines Rollgerüstes für Arbeitshöhen von 4,00 bis 7,00m	1,000	Stk	1.941,84	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Fußbodenabdeckung mit Folie** Baufolie, 0,2 mm stark, vollflächig auslegen und verkleben der Nähte. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baufolie aufzunehmen und zu entsorgen.	570,000	m2	4,34	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.4	**Fußbodenabdeckung mit Folie und Hartfaser** Boden vollflächig mit PE-Folie und Hartfaserplatten auslegen und die Nähte mit Klebeband verkleben. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Platten aufzunehmen und zu entsorgen. Bereich: TGA-Umbauten in der Abgehängten Decke außerhalb Umbaubereich in Fluren und Nebenräumen	570,000 m2	13,89	7.917,30
5.21.1.5	**Abdeckung von Einrichtungsgegenständen** mit Baufolie, 0,2 mm stark, vollflächig abdecken einschl. staubdichtes Verkleben der Nähte. Nach Beendigung aufnhemen und fachgerecht entsorgen. Bereich: TGA-Umbauten in der Abgehängten Decke außerhalb Umbaubereich in Fluren und Nebenräumen	80,000 m2	4,49	359,20
5.21.1.6	**Staubschutzwand aus Lattengestell** mit einer Baufolie 0,2 mm stark bespannt, herstellen, rundum staubdicht verkleben und nach Abschluss der Arbeiten wieder demontieren und entsorgen. Deckenhöhe bis 3,60 m Bereich: Tiefgarage zur Staubabtrennung zur Garage	170,000 m2	22,98	3.906,60
5.21.1.7	**Zulage Staubschutzwand OSB** Zulage zur Vorposition für die Verkleidung mit OSB	170,000 m2	17,55	2.983,50
5.21.1.8	**Bautür** Lieferung und Einbau einer behelfsmäßigen Bautür mit PZ- Vorrichtung. Ausbau und Abtransport nach Abschluss der Arbeiten.	2,000 Stk	349,04	698,08
	Brandschutzbekleidungen Brandschutzbekleidungen			

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.9	**Stahlstützenbekleidung dreiseitig HEB140** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, liefern und fachgerecht montieren aus zementgebundenen, Silikat-Brandschutzbauplatten mit einer Rohdichte von ca. 870 kg/m³ (trocken), dauerhaft wasserresistent gemäß der Leistungserklärung (Typ Y, DoP), Druckfestigkeit ca. 9,3 N/mm² nach DIN EN 826, nichtbrennbar - A1 nach EN 13501-1, qualitätsgesichert nach ISO 9001. Richtfabrikat: Promat-Konstruktion 415 aus PROMATECT-H-Brandschutzplatten Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3186/4559-MPA BS Stahlprofil: HEB140 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F 90 Bekleidungsdicke: bis 25 mm Ausführung einlagig inkl. Verkleidung der Anschlüsse/Querträger bis an angrenzende feuerbeständige Bauteile Abrechnung je lfm Stahlprofil	2,000	lfm	137,67	275,34
5.21.1.10	**Stahlstützenbekleidung dreiseitig HEB120** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil: HEB120 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F 90 Bekleidungsdicke: bis 25 mm Ausführung einlagig inkl. Verkleidung der Anschlüsse/Querträger bis an angrenzende feuerbeständige Bauteile Abrechnung je lfm Stahlprofil	3,000	lfm	134,94	404,82

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.11	**Stahlstützenbekleidung vierseitig HEB120** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil: HEB120 Bekleidung 4-seitig Feuerwiderstandsklasse F 90 Bekleidungsdicke: 15+15 mm Ausführung zweilagig	3,000	lfm	177,58	532,74
5.21.1.12	**Stahlstützenbekleidung zweiseitig HEB120** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 120 Bekleidung 2-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 20 mm Ausführung einlagig mit besonderer Einbausituationen als wandoberflächenbündige, 2-seitige Verkleidung der Träger in einer KS-Mauerwerkswand d=20cm	9,000	lfm	51,65	464,85
5.21.1.13	**Stahlstützenbekleidung dreiseitig HEB120** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 120 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig mit besonderer Einbausituationen als wandbündigen, 2-seitigen Verkleidung der Träger in einer KS-Mauerwerkswand d=20cm	6,000	lfm	134,94	809,64

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.14	**Stahlstützenbekleidung dreiseitig HEA100** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 120 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig mit besonderer Einbausituationen als wandbündigen, 2-seitigen Verkleidung der Träger in einer KS-Mauerwerkswand d=20cm	6,000	lfm	134,94	809,64
5.21.1.15	**Stahlstützenbekleidung viersseitig HEB200** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlstützen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 200 Bekleidung 4-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	3,000	lfm	114,14	342,42
5.21.1.16	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEA160** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, liefern und fachgerecht montieren aus zementgebundenen, Silikat-Brandschutzbauplatten mit einer Rohdichte von ca. 870 kg/m³ (trocken), dauerhaft wasserresistent gemäß der Leistungserklärung (Typ Y, DoP), Druckfestigkeit ca. 9,3 N/mm² nach DIN EN 826, nichtbrennbar - A1 nach EN 13501-1, qualitätsgesichert nach ISO 9001. Richtfabrikat: Promat-Konstruktion 445 aus PROMATECT-H-Brandschutzplatten,mit unterseitige Stoßhinterlegung Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3802/8029-MPA BS				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Stahlprofil HEA 160 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig inkl. Verkleidung der Anschlüsse/Querträger bis an angrenzende feuerbeständige Bauteile Abrechnung je lfm Stahlprofil	6,000	lfm	83,64	501,84
5.21.1.17	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEA200** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEA 200 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	6,000	lfm	86,81	520,86
5.21.1.18	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEA220** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEA 220 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	5,000	lfm	88,45	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.19	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEA240** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEA 240 Bekleidung 3-seitig				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	33,000	lfm	90,10	2.973,30
5.21.1.20	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEA260** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEA 260 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	18,000	lfm	90,75	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.21	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEB200** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 200 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 20 mm Ausführung einlagig	3,000	lfm	86,58	259,74
5.21.1.22	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEB240** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 240 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 20 mm Ausführung einlagig	14,000	lfm	89,71	1.255,94

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.23	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEB260** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 260 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 20 mm Ausführung einlagig	19,000	lfm	91,27	1.734,13
5.21.1.24	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEB280** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 280 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 12 mm Ausführung einlagig	7,000	lfm	102,76	719,32
5.21.1.25	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEB300** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 300 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 12 mm Ausführung einlagig	3,000	lfm	103,54	310,62
5.21.1.26	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEB340** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEB 340				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 12 mm Ausführung einlagig	9,000	lfm	105,55	949,95
5.21.1.27	*** Grundposition 15.0 **Stahlunterzugbekleidung zweiseitig U350** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil U 350 Bekleidung 2-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 20 mm Ausführung einlagig	45,000	lfm	67,05	3.017,25
5.21.1.28	*** Wahlposition 15.1 zu 15.0 **Stahlunterzugbekleidung dreiseitig U350** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil 2 x U 350 + STB UZ b=40cm Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 20 mm Ausführung einlagig mit besonderer Einbausituationen als Verkleidung eines STB-Unterzuges b=40cm mit beidseitig angefanschtem U350 Träger Abrechnung je lfd Unterzug	23,000	lfm	85,28	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.29	**Stahlunterzugbekleidung zweiseitig HEA160** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, liefern und fachgerecht montieren aus zementgebundenen, Silikat-Brandschutzbauplatten mit einer Rohdichte von ca. 870 kg/m³ (trocken), dauerhaft wasserresistent gemäß der Leistungserklärung (Typ Y, DoP), Druckfestigkeit ca. 9,3 N/mm² nach DIN EN				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	826, nichtbrennbar - A1 nach EN 13501-1, qualitätsgesichert nach ISO 9001. Richtfabrikat: Promat-Konstruktion 445 aus PROMATECT-H-Brandschutzplatten,mit unterseitige Stoßhinterlegung Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3802/8029-MPA BS Stahlprofil HEA 160 Bekleidung 2-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig mit besonderer Einbausituationen als wandoberflächenbündige, 2-seitige Verkleidung der Träger in einer KS-Mauerwerkswand d=20cm inkl. Verkleidung der Anschlüsse/Querträger bis an angrenzende feuerbeständige Bauteile Abrechnung je lfm Stahlprofil	2,000	lfm	63,86	127,72
5.21.1.30	**Stahlunterzugbekleidung zweiseitig HEA180** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEA 180 Bekleidung 2-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	3,000	lfm	64,93	194,79
5.21.1.31	**Stahlunterzugbekleidung zweiseitig IPE300** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil IPE 300 Bekleidung 2-seitig				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	24,000	lfm	107,53	2.580,72
5.21.1.32	**Stahlunterzugbekleidung zweiseitig IPE360** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil IPE 360 Bekleidung 2-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig	13,000	lfm	111,17	1.445,21
5.21.1.33	**Stahlunterzugbekleidung dreiseitig HEA100** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und montieren wie vor, jedoch Stahlprofil HEA 100 Bekleidung 3-seitig Feuerwiderstandsklasse F90 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig mit besonderer Einbausituationen als wandoberflächenbündige, 3-seitige Verkleidung des Sturzträger in einer KS-Mauerwerkswand d=20cm	2,000	lfm	134,94	269,88
5.21.1.34	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlunterzugbekleidung, Anschlusssituation** Ein- oder zweilagige Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen nach DIN 4102, jedoch Anschlussbauteil ohne Brandschutzanforderungen Stahlprofil HEA100 Bekleidung ein- bis vierseitig Feuerwiderstandsklasse F 900 Bekleidungsdicke: 25 mm Ausführung einlagig				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bekleidungslänge 300 mm				
	Abrechnung je lfm Stahlprofil	1,000	lfm	51,45	Nur Einh.-Pr.
	Bandschutzdecken Bandschutzdecken				
5.21.1.35	Montage 300 **GK-Brandschutzdecke F90 von oben und unten** Unterdecke nach DIN 18 168-1 Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit Direktabhänger/ Direktschwingabhänger/ Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil/ Kombihänger, Befestigen mit Knauf Deckennagel/ Schnellbauschraube TN/ Universalschraube FN oder bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13162: MW-EN 13162- T4-AFr5, nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt nach DIN 4102-17: = 1000 °C, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFr nach DIN EN 29053: = 10 kPa*s/m² durchgängig auf den Tragprofilen verlegt sowie 150 mm breite Streifen auf den Grundprofilen. Einbauhöhe bis 3.80 m Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Ausführung gemäß Knauf Detailblatt D12.de System: Knauf Plattendecke D112.de Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen	57,000	m2	103,90	5.922,30

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wände Wände				
5.21.1.36	**Aufrüstung für Metallständerwand W111, GKB 12,5 mm, F30, Fireboard 15** Wandbekleidung als brandschutztechnische Aufrüstung einer nichttragenden inneren Trennwand mit einer Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 GKB, Plattendicke = 12,5 mm, einlagig, mit oder ohne Mineralwolle im Wandhohlraum. Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Zusätzliche Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung: Knauf Fireboard, einlagig, einseitig, Plattendicke 15 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Fireboard-Spachtel Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf System-Datenblatt W11.de. System: Knauf Brandschutzaufrüstung Fireboard W611.de oder gleichwertig	250,000	m2	38,67	9.667,50
5.21.1.37	Montage 300 **Brandschutzwand F30 2xGKB 125mm** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Bauplatten Typ A nach DIN EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 125 mm bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 52 dB Feuerwiderstandsklasse F 30 Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 40 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Einbauort: Raum SAA EG	21,000	m2	69,60	1.461,60
5.21.1.38	Montage 300 **Brandschutzwand F30 2xGKF 150mm Rw,R>=59,8dB** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 100-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Bauplatten Typ A nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 150 mm bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 59,8 dB Feuerwiderstandsklasse F 30 Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 80 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig	430,000	m2	84,27	36.236,10
5.21.1.39	Montage 300 **Brandschutzwand F90 2xGKF 125mm** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Feuerschutzplatten Piano Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 125 mm Feuerwiderstandsklasse F 90 Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System: Knauf Metallständerwand W112.de				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	oder gleichwertig				
	Einbauort: Raum Werkstatt EG	29,000	m2	71,58	2.075,82
5.21.1.40	*** Grundposition 16.0 Montage 300 **Brandschutzwand F90 2xGKF 150mm Rw,R>=59,8dB** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 100-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Feuerschutzplatten Piano Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 150 mm bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 59,8 dB Feuerwiderstandsklasse F 90 Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 80 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig Einbauort: Treppenraumwände UG1/EG und OG1/OG2	260,000	m2	84,27	21.910,20
5.21.1.41	*** Wahlposition 16.1 zu 16.0 Montage 300 **Brandwand (Trockenbau) Rw,R>=52dB** Knauf W131.de Trennwand F90 nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 an Stelle von Brandwand Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 312.5 mm Beplankung beidseitig 2*15.0 mm, Knauf Diamant Typ DFH2IR nach DIN EN 520 bzw. GKFI nach DIN 18180 beidseitig 1*0.5 mm Stahlblecheinlage, System: Knauf W131.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wanddicke: 136 mm maximale Wandhöhe EB1: 4.00 m maximale Wandhöhe EB2: 4.00 m Feuerwiderstandsklasse EI 90-M bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 64 dB Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 60 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig Einbauort: Treppenraumwände UG1/EG und OG1/OG2	260,000	m2	155,33	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.42	Montage 300 **Leichtbauwände 2xGKB 125mm Rw>=50 dB** Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dB Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig	480,000	m2	67,04	32.179,20

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.43	Montage 300 **Leichtbauwände 2xGKF 150mm Rw>=59,8dB** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 100-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Feuerschutzplatten Piano Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 150 mm bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 59,8 dB Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 80 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig	800,000	m2	70,73	56.584,00
5.21.1.44	Montage 300 **Leichtbauwände 2xGKB 205mm (Installationswand)** nichttragende, innere Trennwand als Doppelständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm Ständer zug- und druckfest verbunden Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Bauplatten Typ A/H2 nach DIN EN 520 bzw. GKBI nach DIN 18180 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Wanddicke: mind. 205 mm Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 40 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System: Knauf W116.de oder gleichwertig	14,000	m2	100,41	1.405,74
5.21.1.45	**Zulagepreis für T-Verbindung** zweier Trockenbauwände mit Ausführung als starre Verbindung mit CW Profilen.	180,000	m	3,05	549,00
5.21.1.46	**Zulagepreis für Herstellen von rechtwinkeligen Eckausbildungen** der Einfachständerwände nach DIN 18 183, mit CW-Wandprofilen.	78,000	m	11,68	911,04
5.21.1.47	**Zulagepreis für Herstellen von 135° Eckausbildungen** wie vor, jedoch 135°	8,000	m	25,49	203,92
5.21.1.48	**Zulagepreis für Herstellen von freistehenden Wandenden** der Einfachständerwände nach DIN 18 183	8,000	m	11,49	91,92
5.21.1.49	**Kantenschutzprofil eingespachtelt** Alu-Kantenschutzprofil an der freien Kante der äußeren Beplankungslage befestigen und flächeneben einspachteln.	314,000	m	5,69	1.786,66
5.21.1.50	*** Bedarfsposition ohne GB **Bewegungsfuge** in zweilagig beplankten Metall-Einfachständerwänden Unterkonstruktion aus verzinkten CW /UW Wandprofilen nach DIN 18 182-1 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	1,000	m	45,17	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.51	**Wandverjüngung Fassadenanschluss Rw,R = 55 dB** Anschluss an Fassade mit 2*L-Winkel 13/30/08, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Anschluss an Ständerwand mit 2*L-Winkel 13/30/08, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Beplankung beidseitig 1*12.5 mm, Knauf Silentboard Typ DFR nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	zusätzlich beidseitig 1*2 mm verzinktes Stahlblech, Länge Wandverjüngung: 625 mm Dicke Wandverjüngung: 47 mm maximale Wandhöhe EB1: 4.00 m bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 55 dB Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 30 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	10,000	m	160,19	1.601,90
5.21.1.52	**Wandverjüngung Fassadenanschluss Rw,R = 45 dB** wir vor, jedoch bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 45 dB	13,000	m	81,20	1.055,60
5.21.1.53	**Verstärkungen UA** Zulagepreis für Anlegen, Einmessen und Herstellen von Verstärkungen der Metall-Ständerwände zur Befestigung von Wandein- und Anbauten, bestehend aus UA Profilen, Blechdicke: 2.0 mm Wandhöhe: bis 4.00 m liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	27,000	m	10,49	283,23
5.21.1.54	**Protektor-Einfassprofile** Zulagepreis für Lieferung und Einbau von Protektor Einfass-/Aufsteckprofilen für Gipskartonplatten aus verzinktem Stahlblech, 12,5 mm	50,000	m	8,19	409,50
5.21.1.55	Montage 300 **Zulage Türöffnungen** Türöffnung W112.de-E1 mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA-75, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 4.00 m	71,000	Stk	77,71	5.517,41
5.21.1.56	Montage 300 **Zulage Leibungsverkleidung** Bekleidung der Leibungen aus Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12.5 mm dick, bis 25 cm breit/tief, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	83,000	lfm	9,89	820,87
5.21.1.57	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - EG 2,45x2,135** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 4050 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 2450 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren. Einbauort: 0.34-1 Abstellraum Stuhllager 0.37-1 Abstellraum Garderobe	2,000	Stk	439,40	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.58	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - EG 1,26x2,51** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 4050 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1310 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wände montieren. Einbauort: 0.26.1-1 Treppe NEU	1,000	Stk	399,92	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.59	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - EG 1,40x2,135** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 4050 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1450 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren. Einbauort: Lecturäume	5,000	Stk	403,51	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.60	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - UG 2,01x2,135** wir vor, jedoch - 2 Stk Stützen l bis ca. 2610 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca 2060 mm	2,000	Stk	419,15	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.61	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - OG 1,40x2,51** wir vor, jedoch für bauseitige Stahlumfassungszarge/ Holztürblätter - 2 Stk Stützen l bis ca 3450 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1450 mm Einbauort: 1.14-1 TH 3 Einbauort: 2.32-1 TH 3	2,000	Stk	403,51	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.62	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - OG 1,40x2,135** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 3450 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1450 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren. Einbauort: Lecturäume	5,000	Stk	403,51	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.63	**Trennwandschott im Deckenhohlraum bis 1000 mm** Trennwandschott im Deckenhohlraum Schotthöhe: bis 1000 mm Konstruktion des Trennwandschotts analog Einfachständerwand 2 lagig GKB Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, unterseitig durch GK Decke oder Fries deckengleich abgeschlossen liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	5,000	m	73,43	367,15
5.21.1.64	**Trennwandschott im Deckenhohlraum bis 400 mm** wir vor, jedoch Schotthöhe: bis 400 mm	5,000	m	50,37	251,85
5.21.1.65	Montage 300 **Zulage Feuchtraumplatten einseitig** Zulage zu den Wandpositionen für die Ausführung mit einer Feuchtraumplatte GKBI statt GKB bzw.GKFI statt GKF	1.000,000	m2	4,34	4.340,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.66	Montage 300 **Freistehende Vorsatzschalen** aus CW-Wandprofilen 1-seitig, 2-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ H2 nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	120,000	m2	55,59	6.670,80
5.21.1.67	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale >5m2** Freistehende Vorsatzschalen als Sanblockverkleidung aus CW-Wandprofilen 1-seitig, 2-lagig mit Impränierten Gips- Bauplatten GKBi nach DIN 18 180 / Typ H2 nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	92,000	m2	65,67	6.041,64
5.21.1.68	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.25.2 WC-D** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,90*1,20*0,30m Einbauort: -1.25.2 WC-D	1,000	Stk	178,47	178,47
5.21.1.69	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.25.2 WC-D** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 2,20*1,20*0,30m Einbauort: -1.25.2 WC-D	1,000	Stk	206,50	206,50
5.21.1.70	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.25.1 Vorraum WC-D** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	B*H*T ca. 2,00*1,20*0,30m Einbauort: -1.25.1 Vorraum WC-D	1,000	Stk	187,81	187,81
5.21.1.71	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.24.2 DU/WC D** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,75*1,20*0,30m mit einer Seitenverkleidung/ Außenecke Einbauort: --1.24.2 DU/WC D	1,000	Stk	176,13	176,13
5.21.1.72	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.24.2 DU/WC D** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,10*1,20*0,30m Einbauort: -1.24.2 DU/WC D	1,000	Stk	103,72	103,72
5.21.1.73	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.27.1 Vorraum WC-H** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 2,00*1,20*0,30m Einbauort: -1.27.1 Vorraum WC-H	1,000	Stk	187,81	187,81
5.21.1.74	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.27.2 WC-H** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,90*1,20*0,30 Einbauort:-1.27.2 WC-H	1,000	Stk	178,47	178,47
5.21.1.75	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.28.2 WC H/DU** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,75*1,20*0,30 Einbauort: -1.28.2 WC H/DU	1,000	Stk	164,45	164,45

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.76	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.28.2 WC H/DU** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. (1,10+0,25)*1,30*0,20m mit einer Innenecke Einbauort: -1.28.2 WC H/DU	1,000	Stk	147,89	147,89
5.21.1.77	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale -1.28.2 WC H/DU** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. (1,10+0,25)*1,30*0,20m mit einer Innenecke Einbauort: -1.28.2 WC H/DU	1,000	Stk	147,89	147,89
5.21.1.78	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale 0.07 WC Beh** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,45*1,20*0,20m mit einer Seitenverkleidung/ Außenecke Einbauort: 0.07 WC Beh	1,000	Stk	148,10	148,10
5.21.1.79	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale 0.07 WC Beh** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,85*1,20*0,20m mit einer Seitenverkleidung/ Außenecke Einbauort: 0.07 WC Beh	1,000	Stk	185,48	185,48
5.21.1.80	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale 0.08.3 WC-D** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 2,75*1,20*0,35m Einbauort: 0.08.3 WC-D	1,000	Stk	257,89	257,89
5.21.1.81	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale 0.43 WC Küche** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	B*H*T ca. 1,60*1,20*0,20m Einbauort: 0.08.3 0.43 WC Küche	1,000	Stk	150,44	150,44
5.21.1.82	Montage 300 **Sanblockverkleidung als Vorsatzschale 0.43 WC Küche** wie vor, jedoch halbhoch mit Ablage, B*H*T ca. 1,00*1,20*0,35m Einbauort: 0.08.3 0.43 WC Küche	1,000	Stk	94,37	94,37
5.21.1.83	**Zulage UD-Profil vor Sanblockmontage** Zulage zur Vorposition für das Einmessen und herstelles des UD-Profils auf dem Boden vor der bauseitigen Montage der Sanitärblöcke	54,000	lfm	5,89	318,06
5.21.1.84	**Zulage für Wandöffnungen bis 0,01m2** Herstellen von runden, rechteckigen oder quadratischen Wandaussparungen, Einzelgröße bis 0,10 m2	280,000	Stk	4,01	1.122,80
5.21.1.85	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Wandöffnungen 0,01 bis 0,10m2** Herstellen von rechteckigen oder quadratischen Wandaussparungen, Einzelgröße 0,01 m2 bis 0,10 m2, einschließlich erforderlicher Auswechselungen in der Unterkonstruktion.	20,000	Stk	6,06	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.86	**Zulage für Wandöffnungen 0,01 bis 0,10m2 mit Leibung** wie vor, jedoch mit Leibungsverkleidung für Brandschottungen	20,000	Stk	32,92	658,40
5.21.1.87	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Wandöffnungen 0,10 bis 0,30m2** wie vor, jedoch Einzelgröße 0,10 m2 bis 0,30 m2	20,000	Stk	18,05	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.88	**Zulage für Wandöffnungen 0,10 bis 0,30m2 mit Leibung** wie vor, jedoch mit Leibungsverkleidung für Brandschottungen	20,000	Stk	55,63	1.112,60

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.89	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Wandöffnungen 0,30 bis 0,45m2** wie vor, jedoch Einzelgröße 0,30 m2 bis 0,45 m2	20,000	Stk	19,92	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.90	**Zulage für Wandöffnungen 0,30 bis 0,45m2 mit Leibung** wie vor, jedoch mit Leibungsverkleidung für Brandschottungen	20,000	Stk	61,20	1.224,00
5.21.1.91	Montage 300 **Verkofferung zweiseitig bis 40/40 cm** Freistehende, vertikale, 2-seitige Wandverkofferungen aus verzinkten CW-50 Wandprofilen nach DIN 18 182, 1-seitig, 2-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nachDIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abwickelung der Verkofferungen bis max. 800 mm, Einbauhöhe max. bis 3.00 m, Die Wand- und Deckenanschlüsse mit Dämmfilzstreifen ausgebildet, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	52,000	m	59,28	3.082,56
5.21.1.92	**Verkofferung zweiseitig bis 40/60 cm** wir vor, jedoch Abwickelung der Verkofferungen bis max 1000 mm,	18,000	lfm	73,21	1.317,78
5.21.1.93	Montage 300 **Verkofferung zweiseitig bis 40x100 cm** wir vor, jedoch Abwickelung der Verkofferungen bis max 1400 mm,	16,000	m	95,14	1.522,24
5.21.1.94	**Verkofferung zweiseitig bis 40/120cm bzw. 80/80cm** wir vor, jedoch Abwickelung der Verkofferungen bis max 1600 mm,	20,000	lfm	99,15	1.983,00
5.21.1.95	**Verkofferung dreiseitig bis 40/120/40cm** wir vor, jedoch 3-seitig und Abwickelung der Verkofferungen bis max 2000 mm,	9,000	lfm	128,97	1.160,73

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.96	*** Grundposition 17.0 Montage 300 **F90 Schachtwand, CW 75 (625 mm), Fireboard 2x 20 mm** Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*20 mm, Knauf Fireboard Typ GM-F nach DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1m mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Gipsvliesummantelung, System: Knauf W628B.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Wanddicke: 115 mm maximale Wandhöhe EB1: 3.00 m maximale Wandhöhe EB2: 3.00 m Feuerwiderstandsklasse F 90 bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 42 dB Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), 1-lagig, 60 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System Knauf W628B.de Schachtwand Typ B oder gleichwertig	43,000	m2	94,49	4.063,07
5.21.1.97	*** Wahlposition 17.1 zu 17.0 Montage 300 **F90 Schachtwand, CW 75 (625 mm), Massivbauplatte GKF 2x 25 mm** Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2. Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2. Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: ca 2,60 m Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk/Trockenbau, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Massivbauplatten GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung Spachtelmaterial nach von DIN EN 13963 Ausführung gemäß System-Datenblatt / Anwendbarkeitsnachweis System: Knauf Schachtwand W628.de Typ B oder gleichwertig liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	43,000	m2	69,68	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.98	Montage 300 **Trockenputz** Trockenputz auf unebenem Untergrund Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund, Bekleidung 1*12.5 mm, Bauplatten Typ A/H2 nach DIN EN 520 bzw. GKBI nach DIN 18180 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Grundierung / saugend/ nicht saugend System Knauf W611.de oder gleichwertig	66,000	m2	38,54	2.543,64
5.21.1.99	Montage 300 **Türöffnung bis 2,5 m2 in GK Wand im System schließen** Wanddicke bis 150mm beidseitig 2-lagig mit GKF beplankt				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	in der Qualität der Bestandswand feuerhemmend bzw. feuerbeständig inkl Herstellung eines versetzem Anschlusses der Plattenebenen zu den Bestandsflächen Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,	6,000	Stk	490,07	2.940,42
5.21.1.100	**Trennwandschott im Deckenhohlraum** Trennwandschott im Deckenhohlraum Schotthöhe: bis 1000 mm Konstruktion des Trennwandschotts analog Einfachständerwand 2 lagig GKB Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, unterseitig durch GK Decke oder Fries deckengleich abgeschlossen liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	29,000	m	73,43	2.129,47
5.21.1.101	**Zulage Schottsystem** Zulage zur Vorposition für die Verwendung von Richter System RiSySchott Stütze und RiSySchott U-Profil	29,000	lfm	64,39	1.867,31
	Decken Decken				
5.21.1.102	**GK-Schallschutzdecke** Unterdecke gemäß DIN 18168-1, Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit Direktabhänger/ Direktschwingabhänger/ Noniusabhängung mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil (mit Grundprofilen verschraubt)/ Kombihänger, Befestigen mit Knauf Deckennagel/ Schnellbauschraube TN/ Universalschraube FN oder bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. mit Mineralwollauflage 80mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: zweilagig, 2x Knauf Piano , Plattendicke 18 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,	10,000	m2	100,44	1.004,40
5.21.1.103	Montage 300 **abgehängte Raster-Akustikdecke** Akustikdeckensystem Rockfon Pagos Oris A24 Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares Montagesystem mit gerader Kante aus Rockfon Pagos Oris A24 Akustik-deckenplatten, weiß, 15 mm dick, Kantenausbildung A24, Abmessungen: 625 * 625 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Abhängehöhe: bis 50 cm Euroklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1, abgehängte Unterkonstruktion aus Sicht-schienen, 24 mm breit, Farbe RAL 9010/ weiß, an Rohbaudecken mit Noniusab-hängern befestigt, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. olgw/ oder produktneutral	370,000	m2	36,26	13.416,20
5.21.1.104	**abgehängte Raster-Akustikdecke 62,5x125 cm** wie vor, jedoch 625*1250 mm in kleineren Teilflächen (Flure)	150,000	m2	34,92	5.238,00
5.21.1.105	**Zulage Einzelfelder 62,5x125 cm** Zulage zur Rasterdecke 625*625mm für die Anordung von einzelnen Feldern mit 625*1250 mm	24,000	Stk	38,59	926,16
5.21.1.106	**Deckenrandfries bis ca. 0,70** Deckenfriese auf abgehängter Unterkonstruktion Unterkonstruktion aus verzinkten CD 60/27 Deckenprofilen nach DIN 18182-1 als Grund- und				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Tragprofile, mit Noniusabhänger unter Rohbaudecken mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt, 1-lagig mit Bauplatten Typ A EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 1*12.5 mm dick, beplankt, Breite: 300 bis 700 mm Abhängehöhe: bis 500 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	1.300,000	lfm	41,49	53.937,00
5.21.1.107	**Deckenrandfries bis 1,00m** wie vor, jedoch Breite bis 1000 mm	26,000	lfm	69,98	1.819,48
5.21.1.108	**Deckenrandfries breiter als 1,00m** wie vor, jedoch Breite breiter als 1000 mm	200,000	m2	69,98	13.996,00
5.21.1.109	Montage 300 **abgehängte GK-Decke um und zwischen den Stützen** abgehängte GK-Decke Unterdecken nach DIN 18 168/Teil-1 aus verzinkten CD-Deckenprofilen nach DIN 18 182/Teil-1 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abhängehöhe bis 50 cm Einbauhöhe bis 3.80 m Befestigung der Unterkonstruktion an den vorhandenen Rohbaudecken, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Einbauort: Hier um und zwischen den Sützen als Kleinmenge	14,000	m2	62,60	876,40

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.110	**Zulage Stützenanschluss** Zulage zur Vorposition für den Anschluss an Stützen bis ca. 0,40x0,40m oder ca d=0,50 m.	77,000	Stk	40,83	3.143,91
5.21.1.111	**Wandanschlussprofil** für Mineralfaserdecke der Vorposition, weiß, liefern und nach Werksvorschrift montieren.	170,000	m	5,42	921,40
5.21.1.112	**T-Übergangsprofil** wie vor, jedoch als Übergang zwischen Randfries und Rasterdecke	620,000	m	8,51	5.276,20
5.21.1.113	**Deckensprung** Zulage Deckenversprung 90° Unterkonstruktion aus verzinkten CD 60/27 Deckenprofilen nach DIN 18182-1 als Tragprofile, mit Noniusabhänger unter Rohbaudecken mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt, 1-lagig mit Bauplatten Typ A EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 1*12.5 mm dick, beplankt, Höhe Deckenversprung: bis 500 mm Einbauhöhe bis 3.80 m Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	16,000	m	34,12	545,92
5.21.1.114	**abgehängte Raster-Akustikdecke als Hygiene-Decke** Akustikdeckensystem Rockfon CleanSpace Pure A24, Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares Montagesystem mit gerader Kante aus Rockfon CleanSpace Pure Akustikdeckenplatten, 20 mm dick, weiß, Kantenausbildung A24, Abmessungen: 625 * 625 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Abhängehöhe: bis 50 cm Euroklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1, abgehängte Unterkonstruktion aus Sichtschienen, 24 mm breit, Farbe RAL 9010/weiß, an Rohbaudecken mit Noniusabhängern befestigt,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. C3 - C5 Schienung (Korrosionsklasse)	59,000	m2	127,36	7.514,24
5.21.1.115	Montage 300 **abgehängte GK-Decke** Unterdecken nach DIN 18 168/Teil-1 aus verzinkten CD-Deckenprofilen nach DIN 18 182/Teil-1 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abhängehöhe bis 50 cm Einbauhöhe bis 3.80 m Befestigung der Unterkonstruktion an den vorhandenen Rohbaudecken, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	220,000	m2	44,97	9.893,40
5.21.1.116	**Zulage GK-Decken in Kleinflächen bis 5 m2** GK-Decken in Kleinflächen bis 5 m2 montieren Zulageposition für die Hauptposition der Deckenbeschreibung bei Ausführung der Leistung in kleinteiligen Flächen. Mit diesem Einheitspreis wird der Mehraufwand für Zuschnittarbeiten und Anschnittarbeiten, sowie der Ausführungsmehraufwand in solchen kleinteiligen Bereichen wie auch der Mehraufwand an Material durch höheren Verschnitt abgegolten. Abrechnung erfolgt je m2 Deckenfläche.	69,000	m2	22,77	1.571,13
5.21.1.117	**Unterdecke mit GK-Lochplatten 18mm** Unterdecke aus verzinkten CD-Deckenprofilen, einlagig mit Gipskarton-Lochplatten, 18,0 mm dick, beplankt, ohne Feuerwiderstandsklasse Abhängehöhe bis 50 cm Einbauhöhe bis 3,80 m Befestigung der Unterkonstruktion an den vorhandenen Rohbaudecken, Fugenverspachtelung inkl. Glasfaserfugenband nach Qualitätsstufe Q2	110,000	m2	79,83	8.781,30
5.21.1.118	**UA100, e=1,0m Spannweite 4000 mm** Metall-Weitspannprofile aus verzinkten UA-Profilen, für alle Deckensysteme,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Profil: UA 100*40*2.0 mm Spannweite: max. 4000 mm Achsabstand: 1000 mm Deckengewicht inkl. Profilgewicht max. 20 kg/m² liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	100,000	m²	20,47	2.047,00
5.21.1.119	**Überbrückung in der Abhängung** Überbrückungen aus UA-Profilen o.Ä, in der Abhängung der abgeh. Decke der Vorposition bei Lüftungskanälen oder anderen Einbauten ink. aller erforderlichen Abhängungen, Dübel usw. liefern und einbauen	100,000	lfm	26,35	2.635,00
5.21.1.120	Montage 364 **Verstärkung der Deckenplatten** mit einer GK-Platte 62,5 x 62,5 cm für die Befestigung der eines Rauchmelders.	57,000	Stk	8,20	467,40
5.21.1.121	**Herstellen von runden Deckenaussparungen Spinkler** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 40 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	170,000	Stk	1,49	253,30
5.21.1.122	**runden Deckenaussparungen, ohne Verstärkungen und Auswechselungen** Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 150 mm ohne erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	350,000	Stk	3,08	1.078,00
5.21.1.123	**Herstellen von runden Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 300 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Luftauslässe und Lautsprecher	87,000	Stk	4,01	348,87

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.124	**Herstellen von eckigen Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, bis 600 mm x 600 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Klimageräten	10,000	Stk	10,08	100,80
5.21.1.125	**Holzbohlen** für Leuchtenbefestigung an den Unterdecken der Vorpositionen, 1,8 x 20 cm, liefern und einbauen, einschließlich der Verstärkung der Deckenabhänger.	25,000	Stk	13,60	340,00
5.21.1.126	**Gardinenbrett** weiß, 2-läufig aus Tischlerplatten, 3-fach verleimt, 16 mm dick, Breite bis 100 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	170,000	lfm	41,09	6.985,30
5.21.1.127	Montage 300 **Revisionsklappe 50x50** für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Aluminiumprofil. Eingebaute spachtelfreie Gipskartonplatte, GKBI 12.5 mm, Feuchtraum geeignet, Klappenblatt aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, Abmessung: 500x500 mm liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Herstellung des Auschnittes	57,000	Stk	80,73	4.601,61
5.21.1.128	Montage 300 **Revisionsklappe 40x40** wie vor, jedoch 400x400 mm	18,000	Stk	78,54	1.413,72
5.21.1.129	Montage 300 **Revisionsklappe 30x30** wie vor, jedoch 300x300 mm	12,000	Stk	74,82	897,84

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Aktustikdecke aus Holzwollplatten
Aktustikdecke aus Holzwollplatten

5.21.1.130 Montage 300
Decke Akustikplatten aus Holzwolle in Schraubmontage inkl. UK
Troldtekt Schraubmontage
Akustikplatten aus Holzwolle
Plattentyp: Troldtekt Akustik mit ultrafeiner Struktur;
1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig
Kantenausführung: Kante K0 (allseitig gerade Kante)
Dekor: "blank"
Plattendicke: 25 mm
Farbe: weiß 101
Abmessung: 600 * 1200 mm
Verlegung: im Halbverband (gem. Deckenspiegel)
Baustoffklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
als abriebfeste Unterdruckdecke

Raumhöhe i.Li.
EG = 3.05-3.25m
OG1+2 = 2.94m

Raumhöhe OKFF bis UK Rohdecke:
EG = 3.80m
OG1+2 =3.30 m

Abhanghöhe der Akustikdecke: ca. 500-900 mm

Aufhängung mit CD-Profil-Schienen-System und sichtbarer
Montage mit Schrauben
Schrauben passend in Farbe der Deckenplatte lackiert
Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen
mit CD-Profilen 60/27/0.6 nach DIN EN 14195 sowie
Nonius-Schnell-Abhänger, Profilverbinder, Randprofile
und dafür zugelassene Befestigungsmittel.

liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

Leitfabrikat: Troldtekt® Akustik mit ultrafeiner
Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ' .....
.'

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit aller funktionalen Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.	1.000,000	m2	61,27	61.270,00
5.21.1.131	**Zulage Ausführung in Standardfarbe** Farbe (hell-)gau 202 als Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle"	230,000	m2	3,28	754,40
5.21.1.132	**Zulage Ausführung in Baustoffklasse A** als Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle" für die Ausführung der Platten in A2 (anstatt B1) Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 nach DIN-EN 13501:1: 2018	990,000	m2	7,13	7.058,70
5.21.1.133	**Zulage Oberflächenstruktur** als Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle" für die Ausführung mit Design: Leitfabrikat: Troldtekt Line mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig	690,000	m2	33,93	23.411,70
5.21.1.134	**Zulage Übergang Schnittkante** Zulage zur Vorposition für geschnittene Platten beim Übergang in Sichtkantenqualität (Analog der werkseitigen Kante)	40,000	lfm	17,64	705,60
5.21.1.135	**Zulage Akzente** Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle" für die Ausführung einzelner glatter Platten Leitfabrikat: Troldtekt Akustik mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig Bereich 0.38 New Student Cafe	47,000	Stk	3,34	156,98
5.21.1.136	**Abschlussprofil als Abschluss für offene Ränder** der Akustikdecke aus Holzwolle Abschlussprofil inkl. UK als Abschluss für offene Ränder von Akustikdeckensystemen aus Holzwolle				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Profil: MDF-Profil Abmessungen: ca 80x20 mm sichtseitig glatt, RAL nach Wahl AG	15,000	m	44,44	666,60
5.21.1.137	*** Grundposition 18.0 **Abschlussprofil Baustoffklasse A** wie vor, jedoch Ausführung nicht brennbar Baustoffklasse A	480,000	m	21,68	10.406,40
5.21.1.138	*** Grundposition 19.0 **Zulage Eckausführung 90°**	400,000	Stk	12,86	5.144,00
5.21.1.139	*** Grundposition 20.0 **Abschlussprofil Rundung** Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit einer Rundung im Radius	5,000	m	40,50	202,50
5.21.1.140	*** Wahlposition 18.1 zu 18.0 **Zulage werksmäßig auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Formteil** Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler Aufkantung mittels werksmäßig hergestellter, L- förmiger Seitenformteile aus Holzwolle-Akustikplatten wie vor beschrieben. Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach Herstellerangaben Höhe der Aufkantung: 125 mm	500,000	lfm	56,38	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.141	*** Wahlposition 19.1 zu 19.0 **Zulage werksmäßig auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Eckformteil** Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler Eck-Aufkantung mittels werksmäßig hergestellter, Eckformteile aus Holzwolle-Akustikplatten wie vor beschrieben. Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach Herstellerangaben Höhe der Aufkantung: 125 mm als Zulage zur Vorposition	66,000	Stk	90,72	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.142	*** Wahlposition 20.1 zu 20.0 **Zulage Rundung** Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit einer Rundung im Radius	5,000	m	46,19	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.143	**Zulage Deckenrand geschnittene Platte** Zulage zu den Vorpositionen für geschnittene Platten beim Deckenrand in Sichtkantenqualität (Analog der werkseitigen Kante)	97,000	lfm	15,73	1.525,81
5.21.1.144	**Mineralwollauflage mit Rieselschutz** geeignet für abriebfeste Unterdruckdecken zur Verbesserung der Schallabsorption liefern und einlegen Dicke: 50 mm Rohdichte: 50 kg/m³ Rieselschutz: Eingeschweißt in PE-Foliensäcke = 0,03 mm Zug um Zug mit Troldtekt Akustikplatten verlegen	965,000	m2	13,72	13.239,80
5.21.1.145	**Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff** Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13 162, ROCKWOOL TRENNWANDPLATTE TERMAROCK® 40/50 50 mm dick, liefern und einbauen. Troldtekt	35,000	m2	13,24	463,40
5.21.1.146	*** Bedarfsposition ohne GB **Revisionsklappe mit sichtbaren Rahmen 300x300mm** Liefern und montieren einer Revisionsklappe mit sichtbaren Rahmen in der Deckenbekleidung Format: 300 x 300 mm Der Einbau erfolgt nach dem aktuellen Deckenplan und der Montageanleitung des Herstellers. inkl. aller erforderlichen An- und Ausschnitte in Sichtqualität.	1,000	Stk	108,43	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.147	*** Bedarfsposition ohne GB **Revisionsklappe mit sichtbaren Rahmen 400x400mm**	1,000	Stk	108,43	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.148	**rahmenlose Revisionsklappe 600x600 mm** Liefern und montieren einer rahmenlosen Revisionsklappe in der Deckenbekleidung Format: 600 x 600 mm Die Revisionsklappe zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen sichtbaren Rahmen hat und somit ein homogenes, ununterbrochenes Deckenbild gewährleistet. Der Einbau erfolgt nach dem aktuellen Deckenplan und der Montageanleitung des Herstellers inkl. aller erforderlichen An- und Ausschnitte in Sichtqualität.	58,000	Stk	124,27	7.207,66
5.21.1.149	*** Bedarfsposition ohne GB **rahmenlose Revisionsklappe 600x1200 mm** wie vor, jedoch Format 600 x 1200 mm	1,000	Stk	145,86	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.150	**Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten** Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten in der Deckenbekleidung mit Troldtekt Akustikplatten zur Aufnahme von Spot- oder Downlights, Sprinkler etc. Die Lage der Ausschnitte erfolgt nach aktuellem Deckenplan. Inklusive eventueller farblicher Nachbehandlung der Schnittränder, eventuell erforderlicher Randaussteifungen der Platten, Lohn und Material. Max. Gewicht der Einbauteile: 1,5 kg Größe: bis 0,05 m2	307,000	Stk	7,56	2.320,92
5.21.1.151	**Herstellen von Öffnungen in der Decke bis 600x600mm** Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Leuchten, Lüftungsauslässe o.ä. inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten und eventuelle Einfärben der Plattenkanten.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Die Zusatzlasten der Einbauten sind direkt an der Rohdecke zu befestigen. Größe: bis 600 x 600 mm (LxB)	156,000	Stk	15,12	2.358,72
5.21.1.152	**Herstellen von Öffnungen in der Decke bis 900x900mm** wie vor, jedoch Größe: bis 900 x 900 mm (LxB)	34,000	Stk	20,73	704,82
	Sonstiges Sonstiges				
5.21.1.153	**Metallrasterdecken an neue Wände anarbeiten** Demontage der Metallrasterdecke im Wandanschlussbrereich - Alte Mineralwolle fachgerecht entsorgen - Kassetten und Unterkonstruktion seitlich lagern, soweit wiederverwendbar Nach bausteitigem Einbau von Verstäkungsträgern unter der Decke bzw. Erstellung/Ertüchtigung der neuen Trennwand Remontage der Metallrasterdecke - neue Mineralwolle liefern und einlegen - Wiedermontage Metallkassetten aus seitlichem Bestand - Ergänzung von Kleinmontageteilen, Tragschienen und Deckenrandwinkel	24,000	lfm	59,03	1.416,72
5.21.1.154	**Flurdecke an neue Treppenraumwand anarbeiten** Bereich: 1.05 Flur an 1.14 TH3 im 1. OG	16,000	Std	55,98	895,68
5.21.1.155	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage; Verspachtelung Q3 statt Q2; je Wandfläche** Zulagepreis Verspachtelung Q3 anstelle Q2 Verspachtelung der Gipsplatten der einlagig beplankten Metallständerwände in Q3 anstelle Q2, Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. nach Qualitätsstufe Q2, Sonderverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18 181 je m2 Wandfläche.	4.300,000	m2	4,82	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.156	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage; Verspachtelung Q3 statt Q2; je Deckenfläche** wie vor, jedoch je m2 Deckenfläche	1.439,000	m2	4,07	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.157	**abgehängte Decken De-/Remontieren Mineralfaser** Demontage + Wiedermontage Mineralfaserdecken Mineralfaserplatten ausbauen inkl. UK (ohne Randwinkel) , seitlich lagern und zur Wiederverwendung schützen. Wiedermontage einschließlich Lieferung von Kleinmaterial für Deckenabhängung - auch in Teilbereichen.	220,000	m2	36,26	7.977,20
5.21.1.158	*** Bedarfsposition ohne GB **abgehängte Decken De-/Remontieren Metallkassetten** wie vor, jedoch Metallkassettendecken und zusätzlich - Alte Mineralwollauflage fachgerecht entsorgen - neue Mineralwolle liefern und einlegen	220,000	m2	50,34	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.159	**Revisionsklappen ergänzen** Revisionsklappe aus Stahlblech, weiß beschichtet 40/40 cm in GK-Decken nachträglichg ergänzen	22,000	Stk	120,64	2.654,08
	Sonstiges Sonstiges				
5.21.1.160	**Waschtischablage/Element (ohne Einbauspülbecken)** mattweiß aus Mineralguss, d ca. 20 mm inkl. vorderseitiger Blende h ca 200mm liefern und in Wandnische fachgerecht einbauen Umlaufende Anschlüsse an Fliesen mittels Dichtschtoff versiegeln.	13,000	lfm	0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.1.161	**Waschtischausschnitt obrund (Oval)** Herstellung von Waschtischausschnitt obrund (Oval) inkl. Armaturausschnitt und Seifenspenderausschnitt als Zulage zur Vorposition	13,000	Stk	0,00	0,00
5.21.1.162	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Kristallspiegel Obrund, B/H ca. 1600x600 mm, 3-teilig** Kristallspiegel, 5mm, feuchtraumgeeignet Obrund, h = 60cm, L wie Wandabwicklung Abstand von Wand ca 50mm, mit Abstandshaltern Rahmenlos, mit Kante poliert hochglanz inkl. Beleuchtung (hinterleuchtet: LED) VSG B/H ca. 1600x600 mm - mehrteilig, bestehend aus 1 Stk. Halbrund links, d = 600mm 1 Stk. Halbrund rechts, d = 600mm 1 Stk. Rechteck mittig, 600 x1000mm Einbauort: Raum -1.27.1 Vorraum WC-H 1x Raum -1.25.1 Vorraum WC-D 1x Raum -1.28.2 Du/WC H - Waschraum 1x Raum -1.24.2 Du/WC D - Waschraum 1x Raum 0.08.1 Vorraum WC-D 2x	6,000	Stk	636,77	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.163	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Kristallspiegel Obrund, B/H ca. 3800x600 mm, 3-teilig** wir vor, jedoch B/H 3800x600mm - mehrteilig, bestehend aus 1 Stk. Halbrund links, d = 600mm 1 Stk. Halbrund rechts, d = 600mm 2 Stk. Rechteck mittig, 600 x1600m Einbauort: Raum 0.09.1 Vorraum WC-H 1x	1,000	Stk	1.512,32	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.164	*** Bedarfsposition ohne GB **Akustikwandpaneel aus HWLPlatten** Akustikwandpanele aus HWL Pattend= 35 mm,gerade Kante				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Schraubmontage auf C-Schienen, 60 mm dicken Mineralwolle 70 kg/m3.Glasfaserflies als Rieselschutz Einbauhöhe bis 3,00 m Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Schallabsorbtions Klasse A gem. DIN EN ISO 11654 Liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Fabrikat: Troldtekt oder Hera-Design oder gleichwertig	1,000	m2	100,96	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.165	*** Bedarfsposition ohne GB **Akustikwandpaneel aus HWLPlatten Baustoffklasse A** wie vor, jedoch in der Ausführung in Baustoffklasse A	1,000	m2	109,70	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.166	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	43,000	Std	70,00	3.010,00
5.21.1.167	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	42,00	Nur Einh.-Pr.
5.21.1.168	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.21.1. Trockenbau				**567.853,52**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.	**Türen/Innenfenster**				
5.21.2.1	Montage 300 **Fertigfenster FireWin, F30, Maulweite 150 mm, Rw,R>=42 dB** Monoblockelement zum flächenbündigen Einbau in eine Metallständerwand, ohne sichtbare Befestigungen. Werksseitig verglast, innen gereinigt, Verkettung mehrerer Fertigfenster mittels Zwischenständer möglich. Abdeckrahmen 3,5 x 35 mm. Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30. Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R >= 42 dB. Bewertetes Schalldämm-Maß Rw >= 44,0 dB Maulweite 150 mm. Wandöffnungsmaß: ca 1250 x 600 mm. Rahmenfarbe: RAL 9016 oder nach Wahl AG Verglasung: 6 mm Einscheibensicherheitsglas + 11 mm Brandschutzglas EI30 + 6 mm Einscheibensicherheitsglas. Ausführung gemäß System-Datenblatt Produkt: Knauf FireWin F30 oder gleichwertig	11,000	Stk	1.181,50	12.996,50
5.21.2.2	**Schnellbauzargen bis 1135 x 2010 mm MW bis 150** Schnellbauzargen (Standardtür) für Metallständerwände beidseitig zweilagig beplankt, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1.5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert, Farbe lichtgrau in Anlehnung an RAL 7035, für Stumpfe Türblätter d ca 50 mm Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 1010 * 2135 mm vorgerichtet für Bänder V 8000, ohne Fußbodeneinstand, 4 angeschweißte				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM, Farbe grau, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.				
		17,000	St	361,04	6.137,68
5.21.2.3	**Schnellbauzargen bis 2010 x 2010 mm MW bis 150** Schnellbauzargen (Standardtür) für Metallständerwände beidseitig zweilagig beplankt, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1.5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert, Farbe lichtgrau in Anlehnung an RAL 7035, für Stumpfe Türblätter d ca 50 mm Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 1010 * 2135 mm vorgerichtet für Bänder V 8000, ohne Fußbodeneinstand, 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM, Farbe grau, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.				
		1,000	St	499,83	499,83
5.21.2.4	**Schnellbauzargen bis 1260 x 2135 mm MW bis 150** Schnellbauzargen (Standardtür) für Metallständerwände beidseitig zweilagig beplankt, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1.5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert, Farbe lichtgrau in Anlehnung an RAL 7035, für Stumpfe Türblätter d ca 50 mm Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 1010 * 2135 mm vorgerichtet für Bänder V 8000, ohne Fußbodeneinstand, 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	EPDM, Farbe grau, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	10,000	St	369,25	3.692,50
5.21.2.5	**Schnellbauzargen 1010 x 2510 mm MW 100 (SK1)** wie vor, jedoch ca. 1010x2510 mm, Maulweiste 100mm, für Schallschutztüren Rw,R=27dB (SK1). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	4,000	St	380,90	1.523,60
5.21.2.6	**Schnellbauzargen 1135 x 2510 mm MW 150 (SK1)** wie vor, jedoch bis ca. 1135x2510 mm, Maulweiste 150 mm, 2-teilig für den nachträglichen Einbau, für Schallschutztüren Rw,R=27dB (SK1). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	1,000	St	405,23	405,23
5.21.2.7	**Schnellbauzargen 1260 x 2510 mm MW 125 (SK1)** wie vor, jedoch bis ca. 1260x2510 mm, Maulweiste 125mm, für Schallschutztüren Rw,R=27dB (SK1). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	8,000	St	404,88	3.239,04
5.21.2.8	**Schnellbauzargen 1260 x 2510 mm MW 150 (SK1)** wie vor, jedoch bis ca. 1260x2510 mm, Maulweiste 150mm, für Schallschutztüren Rw,R=27dB (SK1). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	3,000	St	407,97	1.223,91
5.21.2.9	**Schnellbauzargen 1260 x 2510 mm MW 150 (SK2)** wie vor, jedoch bis ca. 1260x2510mm, Maulweite 150 mm, für Schallschutztüren Rw,R=32dB (SK2). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	2,000	St	407,97	815,94
5.21.2.10	**Schnellbauzargen 1400 x 2510 mm MW 150 (SK2)** wie vor, jedoch bis ca.1400x2510mm, Maulweite 150 mm, für Schallschutztüren Rw,R=32dB (SK2). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	8,000	St	415,37	3.322,96
5.21.2.11	**Schnellbauzargen 1750 x 2010 mm MW 150 (SK2)** wie vor, jedoch bis ca.1750x2010mm, Maulweite 150 mm, für Schallschutztüren Rw,R=32dB (SK2). Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	1,000	St	408,06	408,06
5.21.2.12	**Zulage Schnellbauzargen (SK3)** Zulage zun Vorpositionen der Türzargen mit SK2 für die Ausführung als Schallschutztüren Rw,R=37dB (SK3) mit Leibungsfalz sofern erforderlich. Der Hohlraum zwischen Zarge und Wand muss vollflächig ausgefüllt sein. Je nach Wand und Zargenvariante kommt Zementmörtel, Mineralwolle oder 2K-Montageschaum zum Einsatz. Beim Einsatz von Mineralwolle oder				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Montageschaum muss die Zarge im Bereich der Beschläge druckfest hinterfüttert werden.	10,000	St	30,81	308,10
5.21.2.13	*** Bedarfsposition ohne GB **Minderpreis Schnellbauzarge Höhe 2135 mm statt 2510 mm** Minderpeis für die Ausführung eines Schnellbauzarge der Vorpositionen in ca. 2135 mm statt ca. 2510 mm	17,000	Stk	-15,40	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.14	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 760 x 2010 mm** 1-flügelig, stumpf Dicke ca. 50mm Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438, RAL 7016 oder nach nach Wahl AG Einlage: Vollspan Klimaklasse: II Beanspruchungsgruppe: S Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt liefern und fachgerecht einbauen. Fabrikat / Modell:'Jeldwen Optima 34'	2,000	Stk	272,18	544,36
5.21.2.15	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 885 x 2010 mm** wir vor, jedoch ca. 885x2010 mm	2,000	Stk	288,71	577,42
5.21.2.16	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1010 x 2010 mm** wir vor, jedoch ca. 1010x2010 mm	3,000	Stk	280,98	842,94
5.21.2.17	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1135 x 2010 mm** wir vor, jedoch ca. 1135x2010 mm	5,000	Stk	338,35	1.691,75
5.21.2.18	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1260 x 2010 mm** wir vor, jedoch ca. 1260x2010 mm	1,000	Stk	341,59	341,59

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.19	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 760 x 2135 mm** wir vor, jedoch ca. 760x2135 mm	1,000	Stk	282,59	282,59
5.21.2.20	*** Bedarfsposition ohne GB **Standardtürblatt, 1-flügelig, 885 x 2135 mm** wir vor, jedoch ca. 885x2135 mm	1,000	Stk	292,65	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.21	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1010 x 2135 mm** wir vor, jedoch ca. 1010x2135 mm	2,000	Stk	299,48	598,96
5.21.2.22	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1135 x 2135 mm** wir vor, jedoch ca. 1135x2135 mm	4,000	Stk	361,70	1.446,80
5.21.2.23	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1260 x 2135 mm** wir vor, jedoch ca. 1260x2135 mm	3,000	Stk	366,91	1.100,73
5.21.2.24	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1260 x 2510 mm** wir vor, jedoch ca. 1260x2510 mm	1,000	Stk	547,36	547,36
5.21.2.25	**Standardtürblätter 2-flügelig 2010x2010 mmm** wir vor, jedoch ca 2010x2010 mmm, symmetrisch geteilt, für Stand und Gangflügel Abrechnung je Paar	1,000	Stk	579,06	579,06
5.21.2.26	**Zulage Feuchtraum** Zulage zur Türblattposition für die Ausführung als Feuchtraumtürblatt	17,000	Stk	74,40	1.264,80
5.21.2.27	**Zulage Nassraum** Zulage zur Türblattposition für die Ausführung als Nassraumtürblatt	2,000	Stk	228,07	456,14

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.28	**Zulage Oberteil Holz** Zulage zur vorhergehenden Türblattposition mit der Ausführung eines Oberteils (Holz) in Qualität und stärke des Türblattes für Zargen mit einer Höhe von ca. 2,51m	1,000	Stk	402,06	402,06
5.21.2.29	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Feuchtraum Oberteil Holz** Zulage zur Vorsition für die Ausführung als Feuchtraumoberteil aus Holz	1,000	Stk	496,03	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.30	**Schallschutztürblatt SK1 (Rw,R=27 dB), 1010 x 2510 mm** 1-flügelig, stumpf Dicke ca. 50mm Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438, Farbe RAL 7016 oder nach Wahl AG Einlage: Vollspan Klimaklasse: II Beanspruchungsgruppe: S Schallschutz: Rw,R=27 dB, SK1 Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt absenkbare Bodendichtung liefern und fachgerecht einbauen. Fabrikat / Modell:'Jeldwen Typ 42'	4,000	Stk	484,78	1.939,12
5.21.2.31	**Schallschutztürblatt SK1 (Rw,R=27 dB), 1135 x 2510 mm** wir vor, jedoch ca. 1135x2510mm	1,000	Stk	577,74	577,74
5.21.2.32	**Schallschutztürblatt SK1 (Rw,R=27 dB), 1260 x 2510 mm** wir vor, jedoch ca. 1260x2510mm	11,000	Stk	584,57	6.430,27
5.21.2.33	**Schallschutztürblatt SK2 (Rw,R=32 dB), 1260 x 2510 mm** 1-flügelig, stumpf Dicke ca. 50mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438 Farbe RAL 7016 oder nach Wahl AG Einlage: Spezial-Vollspan Klimaklasse: II Beanspruchungsgruppe: E Schallschutz: Rw,R=32 dB, SK2 Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt absenkbare Bodendichtung liefern und fachgerecht einbauen. Fabrikat / Modell:'Jeldwen Typ 48'	2,000	Stk	658,97	1.317,94
5.21.2.34	**Schallschutztürblatt SK2 (Rw,R=32 dB), 1400 x 2510 mm** wir vor, jedoch ca. 1400x2510mm	8,000	Stk	952,13	7.617,04
5.21.2.35	**Zulage Schallschutz SK3 (Rw,R=37 dB), 1260 x 2510 mm** Zulage zur Vorposition für die Ausführung als 1-flügelig, Stumpf, mit Leibungspfalz sofern erforderlich Dicke bis ca. 70mm Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438 Farbe RAL 7016 oder nach Wahl AG Einlage: Spezial-Vollspan Klimaklasse: II Beanspruchungsgruppe: E Schallschutz: Rw,R=37 dB, SK3 Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt absenkbare Bodendichtung liefern und fachgerecht einbauen. Fabrikat / Modell:'Jeldwen Typ 65'	2,000	Stk	365,11	730,22

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.36	**Zulage Schallschutz SK3 (Rw,R=37 dB), 1400 x 2510 mm** wir vor, jedoch ca. 1400x2510mm	8,000	Stk	513,92	4.111,36
5.21.2.37	**Schallschutztürblätter SK2 (Rw,R=32 dB) 2-flg 1750x2010 mmm** wir vor, jedoch ca 1750x2010 mmm , asymmetrisch geteilt, für Stand und Gangflügel Abrechnung je Paar	1,000	Stk	571,44	571,44
5.21.2.38	**Zulage Schallschutz SK3 (Rw,R=37 dB) 2-flg 1750x2010 mmm** Zulage zur Vorposition für die Ausführung	1,000	Stk	1.008,16	1.008,16
5.21.2.39	*** Bedarfsposition ohne GB **Minderpreis Türblatt Höhe 2135 mm statt 2510 mm** Minderpeis für die Ausführung eines Türblattes der Vorpositionen in ca. 2135 mm statt ca. 2510 mm	26,000	Stk	-168,22	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.40	**Zulage Lichtausschnitt** zu den Vorpositionen für die Ausführung eines Türblattes (Standardtür) mit Lichtöfffung im Türblatt ca. 215/1400mm	29,000	Stk	281,44	8.161,76
5.21.2.41	*** Grundposition 21.0 **Zulage Lichtausschnitt SK3 (Rw,R=37 dB)** zu den Vorpositionen für die Ausführung eines Türblattes SK3 (Rw,R=37 dB) mit Lichtöfffung im Türblatt ca. 215/1400mm	10,000	Stk	999,61	9.996,10
5.21.2.42	*** Wahlposition 21.1 zu 21.0 **Zulage Lichtausschnitt SK2 (Rw,R=32 dB)** zu den Vorpositionen für die Ausführung eines Türblattes SK2 (Rw,R=32 dB) mit Lichtöfffung im Türblatt ca. 215/1400mm	10,000	Stk	653,47	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.43	**Zulage Lichtausschnitt SK1 (Rw,R=27 dB)** zu den Vorpositionen für die Ausführung eines Türblattes SK1 (Rw,R=27 dB) mit Lichtöfffung im Türblatt ca. 215/1400mm	16,000	Stk	368,79	5.900,64
5.21.2.44	**Zulage Obentürschließer** als Gleitschienenschließer Dorma TS93 oder gleichwertig Achtung: Bei den Rauch- und Brandschutztüren ist der OTS als Teil des Türelementes in der Postion des Türelementes zu berücksichtigen.	6,000	Stk	171,69	1.030,14
5.21.2.45	**Zulage Obentürschließer 2-flg** wir vor, jedoch für 2-flg Türen mit Schließfolgeregelung	1,000	Stk	428,15	428,15
5.21.2.46	**Rastfeststellung** Rastfeststellung liefern und in Gleitschiene des Obentürschließers einbauen. nur in Türen ohne Rauch- und Brandschutzanforderung	2,000	Stk	15,25	30,50
5.21.2.47	*** Bedarfsposition ohne GB **Feststelleinrichtung 1-flg** Zulage Türschließer Dorma TS93 EMR mit Feststellung und Rauchmelder statt TS 93 GSR inkl. Inbetriebnahme Zuleitung 240V bauseits	1,000	Stk	815,02	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.48	*** Bedarfsposition ohne GB **Türantrieb 1-flg (barrierefrei)** Zulage zu den Rauch- und Brandschutztüren mit der barrierefreien Austattung eines Türantriebes Dorma ED250 oder gleichwertig inkl. Inbetriebnahme Zuleitung 240V bauseits	1,000	Stk	6.668,73	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.49	**Drückergarnituren Edelstahl** PZ-Druckergarnitur Feuerschutztür, Rosette, Objektbereich Ogro 8906/6501/6612 Edelstahl, oder gleichwertig liefern und montieren.	46,000	Stk	54,00	2.484,00
5.21.2.50	*** Bedarfsposition ohne GB **Drückergarnituren Edelstahl Feuerschutztür** wie vor, jedoch PZ-Druckergarnitur Feuerschutztür, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	57,78	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.51	**Wechselgarnituren Edelstahl** wie vor, jedoch PZ-Wechselgarnitur, Rosette, Objektbereich Hinweis: Bei Paniktüren ist die Ausführung Panik B zu berücksichtigen.	3,000	Stk	58,72	176,16
5.21.2.52	*** Bedarfsposition ohne GB **Wechselgarnituren Edelstahl Feuerschutztür** wie vor, jedoch PZ-Wechselgarnitur Feuerschutztür, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	63,43	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.53	**WC-Garnituren Edelstahl** wie vor, jedoch WC-Wechselgarnitur, Rosette, Objektbereich der Austausch bzw. die Mehrkosten für die Lieferung des Einsteckschlosses als WC-Garnitur ist in dieser Position zu berücksichtigen.	5,000	Stk	58,72	293,60
5.21.2.54	**Drückergarnituren Edelstahl U-Form** wie vor, jedoch PZ-Drückergarnitur in U-Form, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	64,36	64,36

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.2.55	*** Bedarfsposition ohne GB **Drückergarnituren Edelstahl U-Form Feuerschutztür** wie vor, jedoch PZ-Druckergarnitur Feuerschutztür in U-Form, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	69,06	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.56	*** Bedarfsposition ohne GB **Wechselgarnituren U-Form Edelstahl** wie vor, jedoch PZ-Wechselgarnitur in U-Form, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	69,06	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.57	*** Bedarfsposition ohne GB **Wechselgarnituren U-Form Edelstahl Feuerschutztür** wie vor, jedoch PZ-Wechselgarnitur Feuerschutztür in U-Form, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	73,77	Nur Einh.-Pr.
5.21.2.58	**Wechselgarnituren U-Form Edelstahl** wie vor, jedoch PZ-Wechselgarnitur in U-Form, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	69,06	69,06
5.21.2.59	**Standflügel-Blindgarnituren U-Form Edelstahl** wie vor, jedoch Standflügfel-Blindgarnituren in U-Form, Rosette, Objektbereich	1,000	Stk	37,19	37,19
5.21.2.60	**Blindzylinder** liefern und und in PZ einbauen	7,000	Stk	21,79	152,53
	Summe 5.21.2. Türen/Innenfenster				**98.377,39**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.3.	**Glastrennwände**				
	EG 0.40 Libary Info-Point + 0.39 ZBV EG 0.40 Libary Info-Point + 0.39 ZBV				
5.21.3.1	Montage 300 **Baustelleneinrichtung**	1,000	PSCH		0,00
5.21.3.2	*** Leitbeschreibung **rahmenloses Ganzglastrennwand** Ausführung: • Versetzbares Trennwandsystem als rahmenlose Ganzglastrennwand, Wandstärke 25 mm • Glasscheiben werden mit Trockendichtungen stumpf gestoßen • Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm • Ganzglastüren aus 10 mm VSG SI aus ESG, Zargenhöhe 2. 192 mm, darüber Vista-Verglasung, inkl. Bodendichtung und Türzubehör nach Lehnert Standard • Schalldämmwert Wandsystem RwP = 39 dB • Schalldämmwert der Ganzglastür RwP = 33 dB • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Lehnert Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur Abmessungen: gemäß Architektengrundriss Wand W1 ca. 2.350x3.250 inkl. 1 St. Glastür Wand W2 ca. 2.350x3.250 inkl. 1 St. Glastür Richtfabrikat: Lenert Vista oder gleichwertig angebotenes Fabrikat; ' .....'	1,000	PSCH		7.524,66
	*** Unterbeschreibung 01 **Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise** als ständerlose Ganzglastrennwand mit filigranen Boden-				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	und Deckenprofilen. Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip. Typ Lehnertwand Vista, Raster 300-1300 mm Boden-, Decken- und Wandanschluss bestehen aus einem 45 mm hohen Aluminiumprofil für Glasstärken von 10-12 mm. Das Profil steht einteilig und zweiteilig zur Verfügung, um je nach Einbausituation eine einfache Montage zu ermöglichen. Die Verglasung erfolgt im Standard achssymmetrisch angeordnet nach bauphysikalischen Anforderungen. Die Scheiben werden mit speziellen, besonders montagefreundlichen Trockendichtungen stumpf gestoßen. Eine Nassversiegelung vor Ort ist nicht zulässig. Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm als weitere Glasarten stehen zur Verfügung: - ESG 10 und 12 mm - VSG 10 und 12 mm - VSG mit Schallschutzfolie 10 und 12 mm Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen Oberflächen pulverbeschichtet (RAL). Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen.	15,276	m2	0,00	
	*** Unterbeschreibung 02 **Aluminium-Türzarge** nicht raumhoch ausgeführt, Verglasung läuft oberhalb der Türzarge stützenfrei durch. Vorgerichtet für stumpfeinschlagendes Türblatt, Ecken auf Gehrung gearbeitet.	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 03 **Ganzglastürblatt aus 10 mm VSG SI aus ESG, klar** bis Höhe 2147 mm, lichte Durchgangsbreite 904 mm	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 04 **Ganzglastürzubehör: Schlosskasten Dorma Office Classic** in Aluminium eloxiert (ähnlich niro-matt) ohne Schlossrosetten, PZ-vorgerichtet, 3D Edelstahlbänder Angegebene lichte Zargendurchgangsmaße (LZDM) werden erst bei Türöffnung ab 155° erreicht, bei geringerer				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Türöffnung ist das tatsächliche lichte Durchgangsmaß um einige mm kleiner. Unsere Standard-Türbreite 904 mm ist ab einem Öffnungswinkel von 155° barrierefrei	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 05 **Bodendichtung für Glastürblätter Planet KG-A10** für lichte Durchgangsbreite 904 mm, Oberfläche Eloxiert E6/EV1	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 06 **Edelstahl Drückergarnitur Hoppe Amsterdam** ohne Schloss- und Drückerrosetten	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 07 **Bodentürpuffer, Edelstahl, rund**	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 08 **Wandanschluss, gerade 90 °**	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 09 **T-Wandanschluss, gerade 90 °**	0,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 10 **Eckausbildung, 90 °, stumpf gestoßen**	0,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 11 **Türseitenteil geteilt** Türseitenteil Vista 125 mm, geteilt, pulverbeschichtet, inkl. 3 Stück Bohrungen für Schalter/Steckdose ab Werk, Höhe bis 3.000 mm	2,000	Stk	0,00	
	Farben: Farben: • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Silber (ähnlich RAL 9006 -				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur **OG2 2.41.1 Teeküche/Lounge** OG2 2.41.1 Teeküche/Lounge				
5.21.3.3	Montage 300 **Baustelleneinrichtung**	1,000	PSCH		0,00
5.21.3.4	*** Leitbeschreibung **rahmenloses Ganzglastrennwand** Ausführung: • Versetzbares Trennwandsystem als rahmenlose Ganzglastrennwand, Wandstärke 25 mm • Glasscheiben werden mit Trockendichtungen stumpf gestoßen • Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm • Ganzglastüren aus 10 mm VSG SI aus ESG, Zargenhöhe 2. 192 mm, darüber Vista-Verglasung, inkl. Bodendichtung und Türzubehör nach Lehnert Standard • Schalldämmwert Wandsystem RwP = 39 dB • Schalldämmwert der Ganzglastür RwP = 33 dB • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Lehnert Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur Abmessungen: gemäß Architektengrundriss Wand W1 ca. 4.260x2.900 inkl. 1 St. Glastür Richtfabrikat: Lenert Vista oder gleichwertig angebotenes Fabrikat; ' .....'	1,000	PSCH		4.517,62

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

*** Unterbeschreibung 01
Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise
als ständerlose Ganzglastrennwand mit filigranen Boden- und Deckenprofilen. Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip.
Typ Lehnertwand Vista, Raster 300-1300 mm
Boden-, Decken- und Wandanschluss bestehen aus einem 45 mm hohen Aluminiumprofil

für Glasstärken von 10-12 mm. Das Profil steht einteilig und zweiteilig zur Verfügung, um je nach Einbausituation eine einfache Montage zu ermöglichen.
Die Verglasung erfolgt im Standard achssymmetrisch angeordnet nach bauphysikalischen Anforderungen. Die Scheiben werden mit speziellen, besonders montagefreundlichen Trockendichtungen stumpf gestoßen.
Eine Nassversiegelung vor Ort ist nicht zulässig.
Ausführung der Verglasung:
Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm
als weitere Glasarten stehen zur Verfügung:
- ESG 10 und 12 mm
- VSG 10 und 12 mm
- VSG mit Schallschutzfolie 10 und 12 mm
Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen

Oberflächen pulverbeschichtet (RAL). Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen.

	12,354	m2	0,00

*** Unterbeschreibung 02
Aluminium-Türzarge
nicht raumhoch ausgeführt, Verglasung läuft oberhalb der Türzarge stützenfrei durch. Vorgerichtet für stumpfeinschlagendes Türblatt, Ecken auf Gehrung gearbeitet.

	1,000	Stk	0,00

*** Unterbeschreibung 03
Ganzglastürblatt aus 10 mm VSG SI aus ESG, klar
bis Höhe 2147 mm, lichte Durchgangsbreite 904 mm

	1,000	Stk	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	*** Unterbeschreibung 04 **Ganzglastürzubehör: Schlosskasten Dorma Office Classi** in Aluminium eloxiert (ähnlich niro-matt) ohne Schlossrosetten, PZ-vorgerichtet, 3D Edelstahlbänder Angegebene lichte Zargendurchgangsmaße (LZDM) werden erst bei Türöffnung ab 155° erreicht, bei geringerer Türöffnung ist das tatsächliche lichte Durchgangsmaß um einige mm kleiner. Unsere Standard-Türbreite 904 mm ist ab einem Öffnungswinkel von 155° barrierefrei	1,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 05 **Bodendichtung für Glastürblätter Planet KG-A10** für lichte Durchgangsbreite 904 mm, Oberfläche Eloxiert E6/EV1	1,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 06 **Edelstahl Drückergarnitur Hoppe Amsterdam** ohne Schloss- und Drückerrosetten	1,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 07 **Bodentürpuffer, Edelstahl, rund**	1,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 08 **Wandanschluss, gerade 90 °**	2,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 09 **T-Wandanschluss, gerade 90 °**	0,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 10 **Eckausbildung, 90 °, stumpf gestoßen**	0,000	Stk		0,00
	*** Unterbeschreibung 11 **Materialtransport mit einem Aufzug ins 2.OG**	1,000	Stk		0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	*** Unterbeschreibung 12 **Türseitenteil geteilt** Türseitenteil Vista 125 mm, geteilt, pulverbeschichtet, inkl. 3 Stück Bohrungen für Schalter/Steckdose ab Werk, Höhe bis 3.000 mm	1,000	Stk	0,00	
	Farben: Farben: • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur				
	Sonstiges Sonstiges				
5.21.3.5	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00
5.21.3.6	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.21.3. **Glastrennwände**				**12.112,28**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.21.4.	**Dämmung**				
5.21.4.1	Montage 300 **Wanddämmung Garage** Heraklith Deckendämmung für Keller- und Tiefgaragendecken aus Tektalan-A2-Basic, nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168:2012+A1:2015 Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Knauf Insulation Steinwolle nach DIN EN 13168, Kantenausbildung: gerade/stumpf Dicke: 100 mm Format: 1000 * 600 mm, an Betondecke angeschraubt mit Heraklith Betonschrauben DDS plus, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: 'Tektalan-A2-Basic' Einbauort: Tiefgarage UG1	92,000	m2	85,22	7.840,24
5.21.4.2	Montage 300 **Zulage Leibung** Zulage zur Vorposition für die Ausführung von Leibungen und Kantenschutz Einbauort: Tiefgarage UG1 Untergrund MW oder GK	7,000	m	44,06	308,42
5.21.4.3	Montage 300 **Zulage Außenecke** Zulage zur Vorposition für die Ausführung von Außenecken und Kantenschutz Einbauort: Tiefgarage UG1 Untergrund MW oder GK	3,000	m	3,62	10,86
5.21.4.4	Montage 300 **Wanddämmung Nebenräume** wir vor, jedoch Deckendämmplatte aus Mineralwolle nach				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	DIN EN 13162, Baustoffklasse A1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), schallabsorbierend, mit beidseitiger Haftbeschichtung, nach Herstellervorschriften mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel MG PIII/CS IV auf tragfähiger Wand liefern und vollflächig verkleben. Bauteil: Wände Nebenräume Format: 62,5 x 80 cm Plattendicke: 10 cm inkl. Grundierung/Tiefengrund oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: 'Knauf Insulation TP 435 B' Einbauort: -1.09 Lüftungstechnik 2 -1.30 Technik - Lüftung NEU	120,000	m2	48,68	5.841,60
5.21.4.5	Montage 300 **Zulage Leibung** Zulage zur Vorposition für die Ausführung von Leibungen Einbauort: -1.09 Lüftungstechnik 2 -1.30 Technik - Lüftung NEU Untergrund MW oder GK	38,000	m	38,02	1.444,76
5.21.4.6	**Zusätzl. Befestigigung - Deckendämmschr. SW** Zusätzliche Befestigung der Wanddämmplatten mit Dämmschraube SW und Wanddämmteller Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten bei Betondecken mit Befestigungsschrauben und Halteteller aus Stahl für Deckendämmung liefern und anbringen. Kopfdurchmesser 16 mm, Tellerdurchmesser 70 mm, Bohrlochdurchmesser 6 mm, Verankerungstiefe 20-30 mm Bohrlochtiefe = Verankerungstiefe + 10 mm, Schubantrieb TORX T30 Bauteil:Wanddämmplatte/Nebenräume				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Plattendicke: 10 cm Befestigungsschraube / m² 5 Stück Einbauort: -1.09 Lüftungstechnik 2 -1.30 Technik - Lüftung NEU Untergrund MW oder GK	560,000	m2	0,00	0,00
5.21.4.7	**Nachträgliche Oberflächenbeschichtung** mittels Spritzapplikation bei Wanddämmplatte MW B2 Nachträgliche Oberflächenbeschichtung mit stumpfmatter, schadstoffgeprüfte Innensilikatfarbe oder einem schadstoffgeprüfter Silikatspritzputz mittels Spritzapplikation Um die akustische Wirksamkeit zu erhalten wird die ausgewählte Beschichtung nicht vollflächig, sondern in mehreren Lagen im Spritzverfahren aufgesprenkelt. Die akustische Wirksamkeit (Absorption) kann durch die nachträgliche Oberflächenbeschichtung reduziert werden. Einbauort: -1.09 Lüftungstechnik 2 -1.30 Technik - Lüftung NEU	560,000	m2	0,00	0,00
5.21.4.8	*** Grundposition 22.0 Montage 300 **Deckendämmung Garage UG2** Heraklith Deckendämmung für Keller- und Tiefgaragendecken aus Tektalan-A2-Basic, nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte nach DIN EN 13168:2012+A1:2015 Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Knauf Insulation Steinwolle nach DIN EN 13168, Kantenausbildung: gerade/stumpf Dicke: 100 mm Format: 1000 * 600 mm, an Betondecke angeschraubt mit Heraklith Betonschrauben DDS plus, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Zulage für Anarbeitung an estandsinstallation/ Unterzüge angebotenes Fabrikat: '.....'				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Einbauort: Tiefgarage UG2	560,000	m2	85,22	47.723,20
5.21.4.9	*** Wahlposition 22.1 zu 22.0 **Deckendämmplatte MW B2 Garage UG2** Deckendämmplatte aus Mineralwolle nach DIN EN 1316 2 Anwendungstyp DI nach DIN 4108-10, Baustoffklasse A1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), schallabsorbierend, mit beidseitiger Haftbeschichtung, nach Herstellervorschriften mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel MG PIII/CS IV auf tragfähiger Kellerdecke liefern und vollflächig verkleben. Bauteil: Kellerdecke Format: 62,5 x 80 cm Plattendicke: 10 cm inkl. Grundierung/Tiefengrund und Zulage für Anarbeitung an Bestandsinstallation/Unterzüge angebotenes Fabrikat: '.....'				
	Einbauort: Tiefgarage UG2	560,000	m2	0,00	Nur Einh.-Pr.
5.21.4.10	*** Bedarfsposition ohne GB **Zusätzl. Befestigigung - Deckendämmschr. SW** Zusätzliche Befestigung der Deckendämmplatten mit Deckendämmschraube SW und Deckendämmteller Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten bei Betondecken mit Befestigungsschrauben und Halteteller aus Stahl für Deckendämmung liefern und anbringen. Kopfdurchmesser 16 mm, Tellerdurchmesser 70 mm, Bohrlochdurchmesser 6 mm, Verankerungstiefe 20-30 mm Bohrlochtiefe = Verankerungstiefe + 10 mm, Schubantrieb TORX T30 Bauteil:Deckendämmplatte/Kellerdecke				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Plattendicke: 10 cm Befestigungsschraube / m² 5 Stück	560,000	m2	0,00	Nur Einh.-Pr.
5.21.4.11	*** Bedarfsposition ohne GB **Nachträgliche Oberflächenbeschichtung** mittels Spritzapplikation bei Deckendämmplatte MW B2 Nachträgliche Oberflächenbeschichtung mit stumpfmatter, schadstoffgeprüfte Innensilikatfarbe oder einem schadstoffgeprüfter Silikatspritzputz mittels Spritzapplikation Um die akustische Wirksamkeit zu erhalten wird die ausgewählte Beschichtung nicht vollflächig, sondern in mehreren Lagen im Spritzverfahren aufgesprenkelt. Die akustische Wirksamkeit (Absorption) kann durch die nachträgliche Oberflächenbeschichtung reduziert werden.	560,000	m2	0,00	Nur Einh.-Pr.
5.21.4.12	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	43,000	Std	70,00	3.010,00
5.21.4.13	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	42,00	Nur Einh.-Pr.
5.21.4.14	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.21.4. Dämmung				**66.179,08**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 5.21.	**UG1, EG, OG1, OG2**				**744.522,27**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

5.22. **Dachterrasse**

5.22.1. **Trockenbau**

5.22.1.1 Montage 300
Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Diese können bestehen aus:
Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene
Belegschaft und Material, usw.
Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung
der eignenen Lager und Containerplätze.

Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren.
Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.

1,000 PSCH 0,00

Decken
Decken

5.22.1.2 Montage 300
GK-Brandschutzdecke freitragend F90 von oben und unten
Unterdecke nach DIN 18 168-1
als freitragende Decke, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1,
Tragprofile als Doppelprofile UA 125,
zusätzliche Plattenlage als Abdeckplatte, vollflächig lose aufgelegt und dicht gestoßen aus Fireboard Gipsplatten 1*20 mm dick,
Randbefestigung mit UW 125, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmitteln,
1-lagig mit Knauf Fireboard Gipsplatten
GM-F gemäß DIN EN 15283-1
Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1
1*20.0 mm dick, beplankt,

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	max. Raumbreite: 4350 mm Einbauhöhe bis 3.80 m Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2 allein bei Brandbeanspruchung von unten und oben Verarbeitung gemäß DIN 18 181 System: Knauf Plattendecke A1 K219.de oder gleichertig Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13 162 60 mm dick, Rohdichte 50 kg/m³ Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 Schmelzpunkt mind. 1000° durchgängig zwischen den Tragprofilen verlegt, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	11,000	m2	173,92	1.913,12
5.22.1.3	Montage 300 **abgehängte GK-Decke** Unterdecken nach DIN 18 168/Teil-1 aus verzinkten CD-Deckenprofilen nach DIN 18 182/Teil-1 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abhängehöhe bis 50 cm Einbauhöhe bis 3.80 m Befestigung der Unterkonstruktion an den vorhandenen Rohbaudecken, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	11,000	m2	44,97	494,67
	Sonstiges Sonstiges				
5.22.1.4	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	70,00	350,00
	Summe 5.22.1. Trockenbau				**2.757,79**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

5.22.2. Türen/Innenfenster

5.22.2.1 RS Rauchschutztürelement

Baurichtmaß ca. 1,150 x 2,135 mm
Mindestdurchgangsbreite i.L.1,00m
rauchdicht und selbstschließend nach DIN 18095
C5 S200 nach DIN 13501

Zarge:
Blockzarge, auf der Stahlbetonwand bandgegenseitig aufliegend befestigt, ggf. mit Unterkonstruktion aus feuerbeständig bekleideter Stahlkonstruktioin (ist in dieser Possition zu berücksichtigen), in den Wanddurchbruch in Fluchtrichtung, d.h. in Richtung des Treppenraumes, aufschlagend.
3-seitig umlaudende rauchschutz Spezialdichtung liefern
Tür liefern nach Werksvorschrift einbauen.

Türblatt:
1-flügelig, Stumpf
Dicke ca. 50mm
Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438, RASL 7016 oder Farbe nach Wahl
Einlage: Spezial-Vollspan
Klimaklasse: III
Beanspruchungsgruppe: E
Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung
Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm
Panikschloss Panik B
Beschlag: Drückergarnitür VA
Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt
absenkbare Bodendichtung
Gleitschienenobentürschließer

liefern und fachgerecht einbauen.

Es sind nur Türen mit einer bauaufsichtlichen Zulassung einzubauen. Hierzu gehören:
- Zulassungsschild auf dem Türblatt
- Übereinstimmungserklärung der Montagefirma über den sachgerechten Einbau und zulasungskonforme Montage der Tür
- Wartungsanleitung

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	- Zulassungsbescheid des DIBt Einbauort: 5.42 TH3	1,000	Stk	1.492,74	1.492,74
5.22.2.2	**Zulage Lichtausschnitt RS** zur Vorposition für die Ausführung mit Lichtöfffung im Türblatt ca. 215/1400mm	1,000	Stk	226,79	226,79
5.22.2.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Feststelleinrichtung 1-flg** Zulage Türschließer Dorma TS93 EMR mit Feststellung und Rauchmelder statt TS 93 GSR inkl. Inbetriebnahme Zuleitung 240V bauseits	1,000	Stk	815,02	Nur Einh.-Pr.
	Summe 5.22.2. Türen/Innenfenster				**1.719,53**
	Summe 5.22. Dachterrasse				**4.477,32**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

5.23. **3. OG KCC**

5.23.1. **Trockenbau**

5.23.1.1 Montage 300
Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Diese können bestehen aus:
Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene
Belegschaft und Material, usw.
Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung
der eignenen Lager und Containerplätze.

Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe
über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren.
Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.

1,000 PSCH 0,00

Brandschutz Wände
Brandschutz Wände

5.23.1.2 Montage 300
Brandschutzwand F90 2xGKF 125mm
nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1
Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm
Beplankung beidseitig 2*12.5 mm,
Knauf Feuerschutzplatten Piano Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180
System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift
Wanddicke: 125 mm
Feuerwiderstandsklasse F 90

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	8,000	m2	71,58	572,64
5.23.1.3	Montage 300 **Zulage Türöffnungen** Türöffnung W112.de-E1 mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA-75, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 4.00 m	1,000	Stk	77,71	77,71
5.23.1.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 3450 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1800 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren.	1,000	Stk	422,74	Nur Einh.-Pr.
	Wände Wände				
5.23.1.5	Montage 300 **Leichtbauwände 2xGKB 125mm Rw>=50 dB** Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dB Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig	140,000	m2	67,04	9.385,60
5.23.1.6	Montage 300 **Leichtbauwände 2xGKF 150mm Rw>=59,8dB** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 100-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Feuerschutzplatten Piano Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 150 mm bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 59,8 dB Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 80 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	61,000	m2	70,73	4.314,53
5.23.1.7	**Zulagepreis für T-Verbindung** zweier Trockenbauwände mit Ausführung als starre Verbindung mit CW Profilen.	6,000	m	3,05	18,30

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.8	**Zulagepreis für Herstellen von rechtwinkeligen Eckausbildungen** der Einfachständerwände nach DIN 18 183, mit CW-Wandprofilen.	13,000	m	11,68	151,84
5.23.1.9	**Zulagepreis für Herstellen von freistehenden Wandenden** der Einfachständerwände nach DIN 18 183	72,000	m	11,49	827,28
5.23.1.10	**Kantenschutzprofil eingespachtelt** Alu-Kantenschutzprofil an der freien Kante der äußeren Beplankungslage befestigen und flächeneben einspachteln.	85,000	m	5,69	483,65
5.23.1.11	**Verstärkungen UA** Zulagepreis für Anlegen, Einmessen und Herstellen von Verstärkungen der Metall-Ständerwände zur Befestigung von Wandein- und Anbauten, bestehend aus UA Profilen, Blechdicke: 2.0 mm Wandhöhe: bis 4.00 m liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	88,000	m	10,49	923,12
5.23.1.12	**Protektor-Einfassprofile** Zulagepreis für Lieferung und Einbau von Protektor Einfass-/Aufsteckprofilen für Gipskartonplatten aus verzinktem Stahlblech, 12,5 mm	5,000	m	8,19	40,95
5.23.1.13	Montage 300 **Zulage Türöffnungen** Türöffnung W112.de-E1 mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA-75, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 4.00 m	1,000	Stk	77,71	77,71

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.14	Montage 300 **Zulage Leibungsverkleidung** Bekleidung der Leibungen aus Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12.5 mm dick, bis 25 cm breit/tief, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	88,000	lfm	9,89	870,32
5.23.1.15	**Trennwandschott im Deckenhohlraum** Trennwandschott im Deckenhohlraum Schotthöhe: bis 1000 mm Konstruktion des Trennwandschotts analog Einfachständerwand 2 lagig GKB Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, unterseitig durch GK Decke oder Fries deckengleich abgeschlossen liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	29,000	m	73,43	2.129,47
5.23.1.16	**Trennwandschott im Deckenhohlraum 100** Trennwandschott im Deckenhohlraum Schotthöhe: bis 1000 mm Konstruktion des Trennwandschotts analog Einfachständerwand 2 lagig GKB Metallständer CW 100, Achsabstand 625 mm, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, unterseitig durch GK Decke oder Fries deckengleich abgeschlossen liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	8,000	m	74,14	593,12
5.23.1.17	**Zulage Schottsystem** Zulage zur Vorposition für die Verwendung von Richter System RiSySchott Stütze und RiSySchott U-Profil	8,000	m	64,39	515,12

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.18	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Bodenschott** wie Trennwandschott, jedoch als Bodenschott h ca. 150 mm	8,000	lfm	74,14	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.19	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Zulage Sturzausbildung** Bekleidung der Sturzleibungen aus Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12.5 mm dick, bis 25 cm breit/tief, liefern und nach Werksvorschrift einbauen	8,000	lfm	22,62	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.20	Montage 300 **Verkofferung zweiseitig bis 40/40 cm** Freistehende, vertikale, 2-seitige Wandverkofferungen aus verzinkten CW-50 Wandprofilen nach DIN 18 182, 1-seitig, 2-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nachDIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abwickelung der Verkofferungen bis max. 800 mm, Einbauhöhe max. bis 3.00 m, Die Wand- und Deckenanschlüsse mit Dämmfilzstreifen ausgebildet, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	5,000	m	59,28	296,40
5.23.1.21	Montage 300 **Verkofferung zweiseitig bis 40x100 cm** wir vor, jedoch Abwickelung der Verkofferungen bis max 1400 mm,	5,000	m	95,14	475,70
5.23.1.22	Montage 300 **Trockenputz** Trockenputz auf unebenem Untergrund Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund, Bekleidung 1*12.5 mm, Bauplatten Typ A/H2 nach DIN EN 520 bzw. GKBI nach DIN 18180 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Grundierung / saugend/ nicht saugend System Knauf W611.de oder gleichwertig	5,000	m2	38,54	192,70
	Decken Decken				
5.23.1.23	Montage 300 **abgehängte Raster-Akustikdecke** Akustikdeckensystem Rockfon Pagos Oris A24 Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares Montagesystem mit gerader Kante aus Rockfon Pagos Oris A24 Akustik-deckenplatten, weiß, 15 mm dick, Kantenausbildung A24, Abmessungen: 625 * 625 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Abhängehöhe: bis 50 cm Euroklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1, abgehängte Unterkonstruktion aus Sicht-schienen, 24 mm breit, Farbe RAL 9010/ weiß, an Rohbaudecken mit Noniusab-hängern befestigt, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. olgw/ oder produktneutral	6,000	m2	36,26	217,56
5.23.1.24	**Deckenrandfries bis ca. 0,70** Deckenfriese auf abgehängter Unterkonstruktion Unterkonstruktion aus verzinkten CD 60/27 Deckenprofilen nach DIN 18182-1 als Grund- und Tragprofile, mit Noniusabhänger unter Rohbaudecken mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt, 1-lagig mit Bauplatten Typ A EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 1*12.5 mm dick, beplankt, Breite: 300 bis 700 mm Abhängehöhe: bis 500 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	210,000	lfm	39,63	8.322,30
5.23.1.25	*** Bedarfsposition ohne GB **Deckenrandfries bis 1,00m** wie vor, jedoch Breite bis 1000 mm	1,000	lfm	68,11	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.26	**Deckenrandfries breiter als 1,00m** wie vor, jedoch Breite breiter als 1000 mm	20,000	m2	68,11	1.362,20
5.23.1.27	**Wandanschlussprofil** für Mineralfaserdecke der Vorposition, weiß, liefern und nach Werksvorschrift montieren.	11,000	m	5,42	59,62
5.23.1.28	*** Bedarfsposition ohne GB **T-Übergangsprofil** wie vor, jedoch als Übergang zwischen Randfries und Rasterdecke	1,000	m	8,51	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.29	Montage 300 **abgehängte GK-Decke** Unterdecken nach DIN 18 168/Teil-1 aus verzinkten CD-Deckenprofilen nach DIN 18 182/Teil-1 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abhängehöhe bis 50 cm Einbauhöhe bis 3.80 m Befestigung der Unterkonstruktion an den vorhandenen Rohbaudecken, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	12,000	m2	44,97	539,64
5.23.1.30	**UA100, e=1,0m Spannweite 4000 mm** Metall-Weitspannprofile aus verzinkten UA-Profilen, für alle Deckensysteme, Profil: UA 100*40*2.0 mm Spannweite: max. 4000 mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Achsabstand: 1000 mm Deckengewicht inkl. Profilgewicht max. 20 kg/m² liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	50,000	m2	20,47	1.023,50
5.23.1.31	**Überbrückung in der Abhängung** Überbrückungen aus UA-Profilen o.Ä, in der Abhängung der abgeh. Decke der Vorposition bei Lüftungskanälen oder anderen EInbauten ink. aller erforderlichen Abhängungen, Dübel usw. liefern und einbauen	20,000	lfm	26,35	527,00
5.23.1.32	Montage 364 **Verstärkung der Deckenplatten** mit einer GK-Platte 62,5 x 62,5 cm für die Befestigung der eines Rauchmelders.	2,000	Stk	8,20	16,40
5.23.1.33	**Herstellen von runden Deckenaussparungen Spinkler** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 40 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	2,000	Stk	1,49	2,98
5.23.1.34	**runden Deckenaussparungen, ohne Verstärkungen und Auswechselungen** Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 150 mm ohne erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	20,000	Stk	3,08	61,60
5.23.1.35	**Herstellen von runden Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 300 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Luftauslässe und Lautsprecher	20,000	Stk	4,01	80,20

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.36	**Herstellen von eckigen Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, bis 600 mm x 600 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Klimageräten	20,000	Stk	10,08	201,60
5.23.1.37	**Holzbohlen** für Leuchtenbefestigung an den Unterdecken der Vorpositionen, 1,8 x 20 cm, liefern und einbauen, einschließlich der Verstärkung der Deckenabhänger.	20,000	Stk	13,60	272,00
5.23.1.38	**Gardinenbrett** weiß, 2-läufig aus Tischlerplatten, 3-fach verleimt, 16 mm dick, Breite bis 100 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	53,300	lfm	41,09	2.190,10
5.23.1.39	Montage 300 **Revisionsklappe 50x50** für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Aluminiumprofil. Eingebaute spachtelfreie Gipskartonplatte, GKBI 12.5 mm, Feuchtraum geeignet, Klappenblatt aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, Abmessung: 500x500 mm liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Herstellung des Auschnittes	1,000	Stk	80,73	80,73
5.23.1.40	Montage 300 **Revisionsklappe 40x40** wie vor, jedoch 400x400 mm	1,000	Stk	78,54	78,54
5.23.1.41	Montage 300 **Revisionsklappe 30x30** wie vor, jedoch 300x300 mm	1,000	Stk	74,82	74,82

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Aktustikdecke aus Holzwollplatten Aktustikdecke aus Holzwollplatten				
5.23.1.42	Montage 300 **Decke Akustikplatten aus Holzwolle in Schraubmontage inkl. UK** Troldtekt Schraubmontage Akustikplatten aus Holzwolle Plattentyp: Troldtekt Akustik mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig Kantenausführung: Kante K0 (allseitig gerade Kante) Dekor: "blank" Plattendicke: 25 mm Farbe: weiß 101 Abmessung: 600 * 1200 mm Verlegung: im Halbverband (gem. Deckenspiegel) Baustoffklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 Raumhöhe i.Li. EG = 3.05-3.25m OG1+2 = 2.94m Raumhöhe OKFF bis UK Rohdecke: EG = 3.80m OG1+2 =3.30 m Abhanghöhe der Akustikdecke: ca. 500-900 mm Aufhängung mit CD-Profil-Schienen-System und sichtbarer Montage mit Schrauben Schrauben passend in Farbe der Deckenplatte lackiert Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen mit CD-Profilen 60/27/0.6 nach DIN EN 14195 sowie Nonius-Schnell-Abhänger, Profilverbinder, Randprofile und dafür zugelassene Befestigungsmittel. liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Leitfabrikat: Troldtekt® Akustik mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: ' ..... .' Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit aller funktionalen Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.	190,000	m2	61,27	11.641,30

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.43	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Ausführung in Standardfarbe** Farbe (hell-)gau 202 als Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle"	190,000	m2	3,28	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.44	**Zulage Oberflächenstruktur** als Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle" für die Ausführung mit Design: Leitfabrikat: Troldtekt Line mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig	71,000	m2	33,93	2.409,03
5.23.1.45	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Übergang Schnittkante** Zulage zur Vorposition für geschnittene Platten beim Übergang in Sichtkantenqualität (Analog der werkseitigen Kante)	1,000	lfm	17,64	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.46	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Akzente** Zulage zur Deckenposition "Akustikplatten aus Holzwolle" für die Ausführung einzelner glatter Platten Leitfabrikat: Troldtekt Akustik mit ultrafeiner Struktur; 1,0 mm Faserbreite oder gleichwertig	1,000	Stk	3,34	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.47	*** Grundposition 23.0 **Abschlussprofil als Abschluss für offene Ränder** der Akustikdecke aus Holzwolle Abschlussprofil inkl. UK als Abschluss für offene Ränder von Akustikdeckensystemen aus Holzwolle Profil: MDF-Profil Abmessungen: ca 80x20 mm sichtseitig glatt, RAL nach Wahl AG	180,000	m	44,44	7.999,20
5.23.1.48	*** Grundposition 24.0 **Zulage Eckausführung 90°**	53,000	Stk	9,13	483,89

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.49	*** Wahlposition 23.1 zu 23.0 **Zulage werksmäßig auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Formteil** Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler Aufkantung mittels werksmäßig hergestellter, L- förmiger Seitenformteile aus Holzwolle-Akustikplatten wie vor beschrieben. Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach Herstellerangaben Höhe der Aufkantung: 125 mm	180,000	lfm	56,38	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.50	*** Wahlposition 24.1 zu 24.0 **Zulage werksmäßig auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Eckformteil** Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler Eck-Aufkantung mittels werksmäßig hergestellter, Eckformteile aus Holzwolle-Akustikplatten wie vor beschrieben. Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach Herstellerangaben Höhe der Aufkantung: 125 mm als Zulage zur Vorposition	53,000	Stk	90,72	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.51	**Zulage Deckenrand geschnittene Platte** Zulage zu den Vorpositionen für geschnittene Platten beim Deckenrand in Sichtkantenqualität (Analog der werkseitigen Kante)	38,000	lfm	10,07	382,66
5.23.1.52	*** Grundposition 25.0 **Mineralwollauflage mit Rieselschutz** zur Verbesserung der Schallabsorption liefern und einlegen Dicke: 50 mm Rohdichte: 50 kg/m³ Rieselschutz: Eingeschweißt in PE-Foliensäcke = 0,03 mm Zug um Zug mit Troldtekt Akustikplatten verlegen	190,000	m2	13,72	2.606,80

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.53	*** Wahlposition 25.1 zu 25.0 **Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff** Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13 162, ROCKWOOL TRENNWANDPLATTE TERMAROCK® 40/50 50 mm dick, liefern und einbauen. Troldtekt	190,000	m2	13,24	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.54	*** Bedarfsposition ohne GB **Revisionsklappe mit sichtbaren Rahmen 300x300mm** Liefern und montieren einer Revisionsklappe mit sichtbaren Rahmen in der Deckenbekleidung Format: 300 x 300 mm Der Einbau erfolgt nach dem aktuellen Deckenplan und der Montageanleitung des Herstellers. inkl. aller erforderlichen An- und Ausschnitte in Sichtqualität.	1,000	Stk	108,43	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.55	*** Bedarfsposition ohne GB **Revisionsklappe mit sichtbaren Rahmen 400x400mm**	1,000	Stk	108,43	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.56	**rahmenlose Revisionsklappe 600x600 mm** Liefern und montieren einer rahmenlosen Revisionsklappe in der Deckenbekleidung Format: 600 x 600 mm Die Revisionsklappe zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen sichtbaren Rahmen hat und somit ein homogenes, ununterbrochenes Deckenbild gewährleistet. Der Einbau erfolgt nach dem aktuellen Deckenplan und der Montageanleitung des Herstellers inkl. aller erforderlichen An- und Ausschnitte in Sichtqualität.	7,000	Stk	124,27	869,89

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.57	*** Bedarfsposition ohne GB **rahmenlose Revisionsklappe 600x1200 mm** wie vor, jedoch Format 600 x 1200 mm	1,000	Stk	145,86	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.58	**Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten** Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten in der Deckenbekleidung mit Troldtekt Akustikplatten zur Aufnahme von Spot- oder Downlights, Sprinkler etc. Die Lage der Ausschnitte erfolgt nach aktuellem Deckenplan. Inklusive eventueller farblicher Nachbehandlung der Schnittränder, eventuell erforderlicher Randaussteifungen der Platten, Lohn und Material. Max. Gewicht der Einbauteile: 1,5 kg Größe: bis 0,05 m2	44,000	Stk	7,56	332,64
5.23.1.59	**Zulage Decke Einbauöffnung Beamer** Herstellen von rechteckigen Ausschnitten in der Deckenbekleidung mit Troldtekt Akustikplatten zur Aufnahme von Beamerklappen etc. Die Lage der Ausschnitte erfolgt nach aktuellem Deckenplan. Inklusive eventueller farblicher Nachbehandlung der Schnittränder, eventuell erforderlicher Randaussteifungen der Platten, Lohn und Material.	1,000	Stk	68,00	68,00
5.23.1.60	**Zulage Decke Einbauöffnung Leinwand** wir vor, jedoch als Längsauschnitt für eine versenkte Leinwand, inkl. anpassung der UK	1,000	Stk	175,30	175,30
5.23.1.61	**Herstellen von Öffnungen in der Decke bis 600x600mm** Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Leuchten, Lüftungsauslässe o.ä. inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten und eventuelle Einfärben der Plattenkanten. Die Zusatzlasten der Einbauten sind direkt an der				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Rohdecke zu befestigen. Größe: bis 600 x 600 mm (LxB)	94,000	Stk	15,12	1.421,28
5.23.1.62	*** Bedarfsposition ohne GB **Herstellen von Öffnungen in der Decke bis 900x900mm** wie vor, jedoch Größe: bis 900 x 900 mm (LxB)	1,000	Stk	20,73	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
5.23.1.63	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage; Verspachtelung Q3 statt Q2; je Wandfläche** Zulagepreis Verspachtelung Q3 anstelle Q2 Verspachtelung der Gipsplatten der einlagig beplankten Metallständerwände in Q3 anstelle Q2, Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. nach Qualitätsstufe Q2, Sonderverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18 181 je m2 Wandfläche.	402,000	m2	4,82	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.64	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage; Verspachtelung Q3 statt Q2; je Deckenfläche** wie vor, jedoch je m2 Deckenfläche	137,000	m2	4,07	Nur Einh.-Pr.
5.23.1.65	**Auskleidung Transportfenster** Auskleidung eines Fensterrahmens für den Materialtransport mit Dämmschicht, OSB "Umfassungszarge" und Verschluss des Fensters mit einer "Bautür" aus OSB (inkl. Scharniere und Riegel mit Vorhängezahlenschloss) liefern, vorhalten und nach Beendigung der arbeiten abbauen und entsorgen. De- und Remontage des Fensterflügels bauseits	1,000	Stk	203,86	203,86

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.1.66	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	70,00	700,00
	Summe 5.23.1. Trockenbau				**66.350,80**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.2.	**Türen/Innenfenster**				
5.23.2.1	**Schnellbauzargen bis 885 x 2135 mm MW bis 150** Schnellbauzargen (Standardtür) für Metallständerwände beidseitig zweilagig beplankt, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1.5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert, Farbe lichtgrau in Anlehnung an RAL 7035, für Stumpfe Türblätter d ca 50 mm Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 1010 * 2135 mm vorgerichtet für Bänder V 8000, ohne Fußbodeneinstand, 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM, Farbe grau, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	1,000	St	346,31	346,31
5.23.2.2	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 885 x 2135 mm** 1-flügelig, stumpf Dicke ca. 50mm Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438, RAL 7016 oder nach nach Wahl AG Einlage: Vollspan Klimaklasse: II Beanspruchungsgruppe: S Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt liefern und fachgerecht einbauen. Fabrikat / Modell:'Jeldwen Optima 34'	1,000	Stk	292,65	292,65

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.2.3	**Drückergarnituren Edelstahl** PZ-Druckergarnitur Feuerschutztür, Rosette, Objektbereich Ogro 8906/6501/6612 Edelstahl, oder gleichwertig liefern und montieren.	1,000	Stk	54,00	54,00
	Summe 5.23.2. Türen/Innenfenster				**692,96**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.3.	**Trockenbau "Teeküche"**				
5.23.3.1	Montage 300 **Brandschutzwand F90 2xGKF 125mm** nichttragende, innere Trennwand als Einfachständerwand nach DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Knauf Feuerschutzplatten Piano Typ DF nach DIN EN 520 bzw. GKF nach DIN 18180 System: Knauf W112.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift Wanddicke: 125 mm Feuerwiderstandsklasse F 90 Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Einbauort: Raum Werkstatt EG	9,000	m2	71,58	644,22
5.23.3.2	Montage 300 **Zulage Türöffnungen** Türöffnung W112.de-E1 mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA-75, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 4.00 m	1,000	Stk	77,71	77,71
5.23.3.3	*** Grundposition 26.0 Montage 300 **F90 Schachtwand, CW 75 (625 mm), Fireboard 2x 20 mm** Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1 Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Ständerabstand 625 mm Beplankung beidseitig 2*20 mm, Knauf Fireboard Typ GM-F nach DIN EN 15283-1 Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1m mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Gipsvliesummantelung, System: Knauf W628B.de / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Wanddicke: 115 mm maximale Wandhöhe EB1: 3.00 m maximale Wandhöhe EB2: 3.00 m Feuerwiderstandsklasse F 90 bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN 4109 - Rw,R = 42 dB Hohlraumdämpfung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162, Baustoffklasse A, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), 1-lagig, 60 mm dick, lückenlos und abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. System Knauf W628B.de Schachtwand Typ B oder gleichwertig	13,000	m2	94,49	1.228,37
5.23.3.4	*** Wahlposition 26.1 zu 26.0 Montage 300 **F90 Schachtwand, CW 75 (625 mm), Massivbauplatte GKF 2x 25 mm** Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2. Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2. Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: ca 2,60 m Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk/Trockenbau, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520: Massivbauplatten GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 25 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung Spachtelmaterial nach von DIN EN 13963 Ausführung gemäß System-Datenblatt / Anwendbarkeitsnachweis System: Knauf Schachtwand W628.de Typ B oder gleichwertig liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	13,000	m2	69,68	Nur Einh.-Pr.
5.23.3.5	**Revisionsklappe F90 ca. 50x50 cm** für den Einbau in vorgenannte Schachtwände	1,000	Stk	251,17	251,17
	Decken Decken				
5.23.3.6	Montage 300 **abgehängte Raster-Akustikdecke** Akustikdeckensystem Rockfon Pagos Oris A24 Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares Montagesystem mit gerader Kante aus Rockfon Pagos Oris A24 Akustik-deckenplatten, weiß, 15 mm dick, Kantenausbildung A24, Abmessungen: 625 * 625 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Abhängehöhe: bis 50 cm Euroklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1, abgehängte Unterkonstruktion aus Sicht-schienen, 24 mm breit, Farbe RAL 9010/ weiß, an Rohbaudecken mit Noniusab-hängern befestigt, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. olgw/ oder produktneutral	3,000	m2	36,26	108,78
5.23.3.7	**Deckenrandfries bis ca. 0,70** Deckenfriese auf abgehängter Unterkonstruktion Unterkonstruktion aus verzinkten CD 60/27 Deckenprofilen nach DIN 18182-1 als Grund- und				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Tragprofile, mit Noniusabhänger unter Rohbaudecken mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt, 1-lagig mit Bauplatten Typ A EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 1*12.5 mm dick, beplankt, Breite: 300 bis 700 mm Abhängehöhe: bis 500 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	12,000	lfm	39,63	475,56
5.23.3.8	**T-Übergangsprofil** wie vor, jedoch als Übergang zwischen Randfries und Rasterdecke	8,000	m	8,51	68,08
5.23.3.9	**Herstellen von runden Deckenaussparungen Spinkler** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 40 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	2,000	Stk	1,49	2,98
5.23.3.10	**runden Deckenaussparungen, ohne Verstärkungen und Auswechselungen** Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 150 mm ohne erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	2,000	Stk	3,08	6,16
5.23.3.11	**Herstellen von runden Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 300 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Luftauslässe und Lautsprecher	4,000	Stk	4,01	16,04

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.3.12	**Herstellen von eckigen Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, bis 600 mm x 600 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Klimageräten	4,000	Stk	10,08	40,32
5.23.3.13	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Revisionsklappe 50x50** für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Aluminiumprofil. Eingebaute spachtelfreie Gipskartonplatte, GKBI 12.5 mm, Feuchtraum geeignet, Klappenblatt aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, Abmessung: 500x500 mm liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Herstellung des Auschnittes	1,000	Stk	80,73	Nur Einh.-Pr.
5.23.3.14	Montage 300 **Revisionsklappe 40x40** wie vor, jedoch 400x400 mm	2,000	Stk	78,54	157,08
5.23.3.15	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Revisionsklappe 30x30** wie vor, jedoch 300x300 mm	1,000	Stk	74,82	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
5.23.3.16	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 5.23.3.	**Trockenbau "Teeküche"**				**3.146,47**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.4.	**Türen/Innenfenster "Teeküche"**				
5.23.4.1	**Schnellbauzargen bis 1010 x 2135 mm MW bis 125** Schnellbauzargen (Standardtür) für Metallständerwände beidseitig zweilagig beplankt, rechts/links verwendbar, für gefälzte Türblätter, aus Feineisenblech, feuerverzinkt, 1.5 mm dick, Oberfläche vorbehandelt und allseitig grundiert, Farbe lichtgrau in Anlehnung an RAL 7035, für Stumpfe Türblätter d ca 50 mm Zargenspiegel: 30/45 mm Maulweitenkante: 15 mm Maulweite: 150 mm Baurichtmaß: 1010 * 2135 mm vorgerichtet für Bänder V 8000, ohne Fußbodeneinstand, 4 angeschweißte Hutanker je Seite, angeschraubte, verzinkte Distanzwinkel, Dreikammer-Dämpfungsprofil aus EPDM, Farbe grau, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	1,000	Stk	347,50	347,50
5.23.4.2	**Zulage Oberlicht** Zulage zur Vorposition für die Ausführung mit Oberlicht verglast Baurichtmaß Zargenelement: 1010x2510mm	1,000	Stk	402,06	402,06
5.23.4.3	**Standardtürblatt, 1-flügelig, 1010 x 2135 mm** 1-flügelig, stumpf Dicke ca. 50mm Oberfläche: Hochdrucklaminat 1,2 mm gem. DIN EN 438, RAL 7016 oder nach nach Wahl AG Einlage: Vollspan Klimaklasse: II Beanspruchungsgruppe: S Anleimer: Holzeinleimer mit schlagfester Kunststoff-Kantenbeschichtung Schloss: PZ 4 nach DIN 18521, Dornmaß 65 mm, Wechsel, 8 mm Nuss, Stulp silberfarbig 235 x 20 mm Bänder: 3 Bänder VSX, vernickelt liefern und fachgerecht einbauen.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Fabrikat / Modell:'Jeldwen Optima 34 .....'	1,000	Stk	299,48	299,48
5.23.4.4	**Zulage Lichtausschnitt** zu den Vorpositionen für die Ausführung eines Türblattes (Standardtür) mit Lichtöfffung im Türblatt ca. 215/1400mm	1,000	Stk	281,44	281,44
5.23.4.5	**Drückergarnituren Edelstahl** PZ-Druckergarnitur Feuerschutztür, Rosette, Objektbereich Ogro 8906/6501/6612 Edelstahl, oder gleichwertig liefern und montieren.	1,000	Stk	54,00	54,00
	Summe 5.23.4. Türen/Innenfenster "Teeküche"				**1.384,48**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.5.	**Glastrennwände**				
5.23.5.1	Montage 300 **Baustelleneinrichtung**	1,000	PSCH		0,00
5.23.5.2	*** Leitbeschreibung **rahmenloses Ganzglastrennwand** Ausführung: • Versetzbares Trennwandsystem als rahmenlose Ganzglastrennwand, Wandstärke 25 mm • Glasscheiben werden mit Trockendichtungen stumpf gestoßen • Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm • Ganzglastüren aus 10 mm VSG SI aus ESG, Zargenhöhe 2. 192 mm, darüber Vista-Verglasung, inkl. Bodendichtung und Türzubehör nach Lehnert Standard • Schalldämmwert Wandsystem RwP = 39 dB • Schalldämmwert der Ganzglastür RwP = 33 dB • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Lehnert Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur Abmessungen: gemäß Architektengrundriss Wand W1 ca. 1.600x2.900 inkl. 1 St. Glastür Wand W2 ca. 1.300x2.900 Wand W3 ca. 3.840x2.900 inkl. 1 St. Glastür Wand W4 ca. 3.840x2.900 inkl. 1 St. Glastür Wand W5 ca. 1.000x2.900 Wand W7 ca. 7.900x2.900 inkl. 3 St. Glastüren Richtfabrikat: Lehnertwand Vista oder gleichwertig angebotenes Fabrikat; ' .....'	1,000	PSCH		23.988,11
	*** Unterbeschreibung 01 **Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise** als ständerlose Ganzglastrennwand mit filigranen Boden-				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	und Deckenprofilen. Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip. Typ Lehnertwand Vista, Raster 300-1300 mm Boden-, Decken- und Wandanschluss bestehen aus einem 45 mm hohen Aluminiumprofil für Glasstärken von 10-12 mm. Das Profil steht einteilig und zweiteilig zur Verfügung, um je nach Einbausituation eine einfache Montage zu ermöglichen. Die Verglasung erfolgt im Standard achssymmetrisch angeordnet nach bauphysikalischen Anforderungen. Die Scheiben werden mit speziellen, besonders montagefreundlichen Trockendichtungen stumpf gestoßen. Eine Nassversiegelung vor Ort ist nicht zulässig. Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm als weitere Glasarten stehen zur Verfügung: - ESG 10 und 12 mm - VSG 10 und 12 mm - VSG mit Schallschutzfolie 10 und 12 mm Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen Oberflächen pulverbeschichtet (RAL). Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen.	56,492	m2	0,00	
	*** Unterbeschreibung 02 **Aluminium-Türzarge** nicht raumhoch ausgeführt, Verglasung läuft oberhalb der Türzarge stützenfrei durch. Vorgerichtet für stumpfeinschlagendes Türblatt, Ecken auf Gehrung gearbeitet.	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 03 **Ganzglastürblatt aus 10 mm VSG SI aus ESG, klar** bis Höhe 2147 mm, lichte Durchgangsbreite 904 mm	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 04 **Ganzglastürzubehör: Schlosskasten Dorma Office Classic** in Aluminium eloxiert (ähnlich niro-matt) ohne Schlossrosetten, PZ-vorgerichtet, 3D Edelstahlbänder Angegebene lichte Zargendurchgangsmaße (LZDM) werden erst bei Türöffnung ab 155° erreicht, bei geringerer				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Türöffnung ist das tatsächliche lichte Durchgangsmaß um einige mm kleiner. Unsere Standard-Türbreite 904 mm ist ab einem Öffnungswinkel von 155° barrierefrei	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 05 **Bodendichtung für Glastürblätter Planet KG-A10** für lichte Durchgangsbreite 904 mm, Oberfläche Eloxiert E6/EV1	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 06 **Edelstahl Drückergarnitur Hoppe Amsterdam** ohne Schloss- und Drückerrosetten	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 07 **Bodentürpuffer, Edelstahl, rund**	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 08 **Wandanschluss, gerade 90 °**	14,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 09 **T-Wandanschluss, gerade 90 °**	0,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 10 **Eckausbildung, 90 °, stumpf gestoßen**	1,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 11 **Materialtransport mit einem Aufzug ins 3.OG**	1,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 12 **Türseitenteil geteilt** Türseitenteil Vista 125 mm, geteilt, pulverbeschichtet, inkl. 3 Stück Bohrungen für Schalter/Steckdose ab Werk, Höhe bis 3.000 mm	6,000	Stk	0,00	
	Farben: Farben: • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur				
5.23.5.3	*** Leitbeschreibung **Lehnertwand Vista DUO** Ausführung: • Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise als ständerlose, 2-schalige Glaskonstruktion mit Wandstärke 100 mm • Glasscheiben werden mit Trockendichtungen stumpf gestoßen • Ausführung der Verglasung: Einscheibensicherheitsglas klar, 10 mm + Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 10 mm • Aluminium-Türzarge, Zargenhöhe 2.192 mm, mit Aluminium-Rohrrahmentür, Türstärke 40 mm, Verglasung mit 12 mm VSG SI, klar inkl. eingebauter Bodendichtung und Türausstattung nach Lehnert Standard • Schalldämmwert Wandsystem RwP = 46 dB • Schalldämmwert der Alurahmentür RwP = 37 dB • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Lehnert Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur Abmessungen: gemäß Architektengrundriss Wand W10 ca. 2.550x2.900 inkl. 1 St. Alurahmentür Wand W11 ca. 3.550x2.900 inkl. 1 St. Alurahmentür Wand W12 ca. 1.000x2.900	1,000	Stk	14.470,88	14.470,88
	*** Unterbeschreibung 01 **Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise** als ständerlose Ganzglastrennwand mit filigranen Boden- und Deckenprofilen. Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip. Typ Lehnertwand Vista DUO, Raster 300-1300 mm Boden-, Decken- und Wandanschluss bestehen aus einem 45 mm hohen Aluminiumprofil für Glasstärken von 10-12 mm. Das Profil steht einteilig und dreiteilig zur Verfügung, um je				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	nach Einbausituation eine einfache Montage zu ermöglichen. 1,00 Die Verglasung erfolgt im Standard achssymmetrisch angeordnet nach bauphysikalischen Anforderungen. Die Scheiben werden mit speziellen, besonders montagefreundlichen Trockendichtungen stumpf gestoßen. Eine Nassversiegelung vor Ort ist nicht zulässig. 40,88 Ausführung der Verglasung: Einscheibensicherheitsglas klar, 10 mm + Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 10 mm als weitere Glasarten stehen zur Verfügung: - ESG 10 und 12 mm - VSG 10 und 12 mm - VSG mit Schallschutzfolie 10 und 12 mm Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen Oberflächen pulverbeschichtet (RAL). Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen.	20,590	m2	0,00	
	*** Unterbeschreibung 02 **Aluminium-Türzarge** nicht raumhoch ausgeführt, Verglasung läuft oberhalb der Türzarge stützenfrei durch. Vorgerichtet für stumpfeinschlagendes Türblatt, Ecken auf Gehrung gearbeitet.	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 03 **Aluminium-Rohrrahmentür, Türstärke 40 mm** Verglasung mit 12 mm VSG SI, klar inkl. 3D Kauls Objektband Junior, Einsteckschloss PZ vorgerichtet Angegebene lichte Zargendurchgangsmaße (LZDM) werden erst bei Türöffnung ab 155° erreicht, bei geringerer Türöffnung ist das tatsächliche lichte Durchgangsmaß um einige mm kleiner. Unsere Standard-Türbreite 904 mm ist ab einem Öffnungswinkel von 155° barrierefrei	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 04 **eingebauter Bodendichtung Athmer Schall-EX L-15/30 OS**	2,000	Stk	0,00	

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	*** Unterbeschreibung 05 **gekröpfte Edelstahl Drückergarnitur BKS** Belcanto H2.2 mit Ovalrosetten	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 06 **Bodentürpuffer, Edelstahl, rund**	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 07 **Wandanschluss, gerade 90 °**	6,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 08 **Materialtransport mit einem Aufzug ins 3.OG**	1,000	Stk	0,00	
	Farben: Farben: • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur				
5.23.5.4	**Zulage Verglasung RwP = 51 dB** Mehrpreis für erhöhte Schallschutzanforderungen Verglasung (RwP = 51 dB) Verglasung aus 2 x 12 mm Schalldämmverbundsicherheitsglas, klar	1,000	PSCH		828,92
5.23.5.5	**Zulage Glastür RwP = 46 dB** Mehrpreis für erhöhte Schallschutzanforderungen Glastür (RwP = 46 dB) Vista DUO - Glastür, Türstärke 100 mm, doppelt verglast mit 6 + 8 mm ESG, klar inklusive eingebauter Bodendichtung	2,000	Stk	534,52	1.069,04
5.23.5.6	**Innenliegende Jalousien (Glaselemente) Typ "ObjektBlind"** Horizontale Elektro-Jalousien mit 24 Volt-Schrittmotoren, Lamellenbreite 25 mm, zwischen den Fensterscheiben eingebaut, ohne seitliche				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Führung. Anlagenbreiten zwischen 500 mm und 2.500 mm (variiert nach Höhe) realisierbar. Die Elektrojalousien sind mit einem 5 m langen Kabel ausgestattet. Das Verdrahten sowie die Lieferung der Steuerung bzw. Impulsgeber gehören nicht zu dem Angebotsumfang (Zubehör-Preise auf Anfrage). Zusätzlich erfolgt eine Lackierung im oberen Bereich der Glasscheibe (beidseitig) von ca. 250 mm, so dass im offen Zustand das Lamellenpakt nicht sichtbar ist. Farben der Lamellen in ähnlich RAL 9016, RAL 7016, RAL 9005 und RAL 9006. Andere Farben auf Anfrage möglich.	20,590	?/m2	0,00	0,00
5.23.5.7	**Innenliegende Jalousien (Türelemente - Höhe 2.200 mm) Typ "ObjektBlind** Horizontale Elektro-Jalousien mit 24 Volt-Schrittmotoren, Lamellenbreite 25 mm, zwischen den Glasscheiben der Glastür eingebaut, inkl. seitliche Führung. Die Elektrojalousien sind mit einem 5 m langen Kabel ausgestattet. Das Verdrahten sowie die Lieferung der Steuerung bzw. Impulsgeber gehören nicht zu dem Angebotsumfang (Zubehör-Preise auf Anfrage). Zusätzlich erfolgt eine Lackierung im oberen Bereich der Glasscheibe (beidseitig) von ca. 250 mm, so dass im offen Zustand das Lamellenpakt nicht sichtbar ist. Farben der Lamellen in ähnlich RAL 9016, RAL 7016, RAL 9005 und RAL 9006. Andere Farben auf Anfrage möglich.	2,000	Stk	0,00	0,00
5.23.5.8	**Türseitenteil** Türseitenteil Vista DUO 125 mm, pulverbeschichtet, inkl. 3 Stück Bohrungen für Schalter/Steckdose ab Werk, Höhe bis 3.000 mm	2,000	Stk	0,00	0,00
	Sonstiges Sonstiges				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.23.5.9	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	0,00	0,00
5.23.5.10	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.23.5. Glastrennwände				**40.356,95**
	Summe 5.23. 3. OG KCC				**111.931,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

5.24. **3. OG EIC/Startup**

5.24.1. **Trockenbau**

5.24.1.1 Montage 300
Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Diese können bestehen aus:
Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene
Belegschaft und Material, usw.
Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung
der eignenen Lager und Containerplätze.

Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren.
Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.

1,000 PSCH 0,00

Wände
Wände

5.24.1.2 Montage 300
Leichtbauwände 2xGKB 125mm Rw>=50 dB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dB
Wanddicke: 125 mm
Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig	46,000	m2	67,04	3.083,84
5.24.1.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulagepreis für T-Verbindung** zweier Trockenbauwände mit Ausführung als starre Verbindung mit CW Profilen.	1,000	m	3,05	Nur Einh.-Pr.
5.24.1.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulagepreis für Herstellen von rechtwinkeligen Eckausbildungen** der Einfachständerwände nach DIN 18 183, mit CW-Wandprofilen.	1,000	m	11,68	Nur Einh.-Pr.
5.24.1.5	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulagepreis für Herstellen von freistehenden Wandenden** der Einfachständerwände nach DIN 18 183	1,000	m	11,49	Nur Einh.-Pr.
5.24.1.6	**Kantenschutzprofil eingespachtelt** Alu-Kantenschutzprofil an der freien Kante der äußeren Beplankungslage befestigen und flächeneben einspachteln.	19,000	m	5,69	108,11
5.24.1.7	**Verstärkungen UA** Zulagepreis für Anlegen, Einmessen und Herstellen von Verstärkungen der Metall-Ständerwände zur Befestigung von Wandein- und Anbauten, bestehend aus UA Profilen, Blechdicke: 2.0 mm Wandhöhe: bis 4.00 m liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	10,000	m	10,49	104,90

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.24.1.8	**Protektor-Einfassprofile** Zulagepreis für Lieferung und Einbau von Protektor Einfass-/Aufsteckprofilen für Gipskartonplatten aus verzinktem Stahlblech, 12,5 mm	5,000	m	8,19	40,95
5.24.1.9	Montage 300 **Zulage Türöffnungen** Türöffnung W112.de-E1 mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA-75, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 4.00 m	2,000	Stk	77,71	155,42
5.24.1.10	Montage 300 **Zulage Leibungsverkleidung** Bekleidung der Leibungen aus Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12.5 mm dick, bis 25 cm breit/tief, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	13,000	lfm	9,89	128,57
5.24.1.11	**Trennwandschott im Deckenhohlraum** Trennwandschott im Deckenhohlraum Schotthöhe: bis 1000 mm Konstruktion des Trennwandschotts analog Einfachständerwand 2 lagig GKB Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, unterseitig durch GK Decke oder Fries deckengleich abgeschlossen liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	7,000	m	73,43	514,01

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.24.1.12	Montage 300 **Trockenputz** Trockenputz auf unebenem Untergrund Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund, Bekleidung 1*12.5 mm, Bauplatten Typ A/H2 nach DIN EN 520 bzw. GKBI nach DIN 18180 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Grundierung / saugend/ nicht saugend System Knauf W611.de oder gleichwertig	6,000	m2	38,54	231,24
	Decken Decken				
5.24.1.13	Montage 300 **abgehängte Raster-Akustikdecke** Akustikdeckensystem Rockfon Pagos Oris A24 Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares Montagesystem mit gerader Kante aus Rockfon Pagos Oris A24 Akustik-deckenplatten, weiß, 15 mm dick, Kantenausbildung A24, Abmessungen: 625 * 625 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Abhängehöhe: bis 50 cm Euroklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1, abgehängte Unterkonstruktion aus Sicht-schienen, 24 mm breit, Farbe RAL 9010/ weiß, an Rohbaudecken mit Noniusab-hängern befestigt, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. olgw/ oder produktneutral	200,000	m2	36,26	7.252,00
5.24.1.14	**abgehängte Raster-Akustikdecke 62,5x125 cm** wie vor, jedoch 625*1250 mm in kleineren Teilflächen (Flure)	21,000	m2	34,92	733,32

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.24.1.15	**Zulage Einzelfelder 62,5x125 cm** Zulage zur Rasterdecke 625*625mm für die Anordung von einzelnen Feldern mit 625*1250 mm	9,000	Stk	38,59	347,31
5.24.1.16	**Deckenrandfries bis ca. 0,70** Deckenfriese auf abgehängter Unterkonstruktion Unterkonstruktion aus verzinkten CD 60/27 Deckenprofilen nach DIN 18182-1 als Grund- und Tragprofile, mit Noniusabhänger unter Rohbaudecken mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt, 1-lagig mit Bauplatten Typ A EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 1*12.5 mm dick, beplankt, Breite: 300 bis 700 mm Abhängehöhe: bis 500 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	150,000	lfm	39,63	5.944,50
5.24.1.17	**Deckenrandfries bis 1,00m** wie vor, jedoch Breite bis 1000 mm	40,000	lfm	68,11	2.724,40
5.24.1.18	**Zulage Stützenanschluss** Zulage zur Vorposition für den Anschluss an Stützen bis ca. 0,40x0,40m oder ca d=0,50 m.	5,000	Stk	40,83	204,15
5.24.1.19	**T-Übergangsprofil** wie vor, jedoch als Übergang zwischen Randfries und Rasterdecke	180,000	m	8,51	1.531,80
5.24.1.20	**UA100; 1000; Gewicht 20 Kg/m²; Spannweite 4000 mm** Metall-Weitspannprofile aus verzinkten UA-Profilen, für alle Deckensysteme, Profil: UA 100*40*2.0 mm Spannweite: max. 4000 mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Achsabstand: 1000 mm Deckengewicht inkl. Profilgewicht max. 20 kg/m² liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	20,000	m2	17,56	351,20
5.24.1.21	**Überbrückung in der Abhängung** Überbrückungen aus UA-Profilen o.Ä, in der Abhängung der abgeh. Decke der Vorposition bei Lüftungskanälen oder anderen EInbauten ink. aller erforderlichen Abhängungen, Dübel usw. liefern und einbauen	20,000	lfm	26,35	527,00
5.24.1.22	Montage 364 **Verstärkung der Deckenplatten** mit einer GK-Platte 62,5 x 62,5 cm für die Befestigung der eines Rauchmelders.	9,000	Stk	8,20	73,80
5.24.1.23	**Herstellen von runden Deckenaussparungen Spinkler** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 40 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	44,000	Stk	1,49	65,56
5.24.1.24	**runden Deckenaussparungen, ohne Verstärkungen und Auswechselungen** Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 150 mm ohne erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	16,000	Stk	3,08	49,28
5.24.1.25	**Herstellen von runden Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 300 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Luftauslässe und Lautsprecher	18,000	Stk	4,01	72,18

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.24.1.26	*** Bedarfsposition ohne GB **Herstellen von eckigen Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, bis 600 mm x 600 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Klimageräten	1,000	Stk	10,08	Nur Einh.-Pr.
5.24.1.27	**Holzbohlen** für Leuchtenbefestigung an den Unterdecken der Vorpositionen, 1,8 x 20 cm, liefern und einbauen, einschließlich der Verstärkung der Deckenabhänger.	5,000	Stk	13,60	68,00
5.24.1.28	**Gardinenbrett** weiß, 2-läufig aus Tischlerplatten, 3-fach verleimt, 16 mm dick, Breite bis 100 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	52,000	lfm	41,09	2.136,68
5.24.1.29	Montage 300 **Revisionsklappe 50x50** für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Aluminiumprofil. Eingebaute spachtelfreie Gipskartonplatte, GKBI 12.5 mm, Feuchtraum geeignet, Klappenblatt aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, Abmessung: 500x500 mm liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	7,000	Stk	80,73	565,11
5.24.1.30	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Revisionsklappe 40x40** wie vor, jedoch 400x400 mm	1,000	Stk	78,54	Nur Einh.-Pr.
5.24.1.31	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Revisionsklappe 30x30** wie vor, jedoch 300x300 mm	1,000	Stk	74,82	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Sonstiges Sonstiges				
5.24.1.32	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	70,00	350,00
5.24.1.33	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.24.1. Trockenbau				**27.363,33**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.24.2.	**Glastrennwände**				
5.24.2.1	Montage 300 **Baustelleneinrichtung**	1,000	PSCH		0,00
5.24.2.2	*** Leitbeschreibung **rahmenloses Ganzglastrennwand** Ausführung: • Versetzbares Trennwandsystem als rahmenlose Ganzglastrennwand, Wandstärke 25 mm • Glasscheiben werden mit Trockendichtungen stumpf gestoßen • Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm • Ganzglastüren aus 10 mm VSG SI aus ESG, Zargenhöhe 2. 192 mm, darüber Vista-Verglasung, inkl. Bodendichtung und Türzubehör nach Lehnert Standard • Schalldämmwert Wandsystem RwP = 39 dB • Schalldämmwert der Ganzglastür RwP = 33 dB • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Lehnert Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur Abmessungen: gemäß Architektengrundriss Wand W1 ca. 4.960x2.900 inkl. 2 St. Glastür Wand W2 ca. 1.000x2.900 Richtfabrikat: Lehnertwand Vista oder gleichwertig angebotenes Fabrikat; ' .....'	1,000	PSCH		7.151,95
	*** Unterbeschreibung 01 **Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise** als ständerlose Ganzglastrennwand mit filigranen Boden- und Deckenprofilen. Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip. Typ Lehnertwand Vista, Raster 300-1300 mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Boden-, Decken- und Wandanschluss bestehen aus einem 45 mm hohen Aluminiumprofil für Glasstärken von 10-12 mm. Das Profil steht einteilig und zweiteilig zur Verfügung, um je nach Einbausituation eine einfache Montage zu ermöglichen. Die Verglasung erfolgt im Standard achssymmetrisch angeordnet nach bauphysikalischen Anforderungen. Die Scheiben werden mit speziellen, besonders montagefreundlichen Trockendichtungen stumpf gestoßen. Eine Nassversiegelung vor Ort ist nicht zulässig. Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm als weitere Glasarten stehen zur Verfügung: - ESG 10 und 12 mm - VSG 10 und 12 mm - VSG mit Schallschutzfolie 10 und 12 mm Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen Oberflächen pulverbeschichtet (RAL). Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen.	15,384	m2	0,00	
	*** Unterbeschreibung 02 **Aluminium-Türzarge** nicht raumhoch ausgeführt, Verglasung läuft oberhalb der Türzarge stützenfrei durch. Vorgerichtet für stumpfeinschlagendes Türblatt, Ecken auf Gehrung gearbeitet.	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 03 **Ganzglastürblatt aus 10 mm VSG SI aus ESG, klar** bis Höhe 2147 mm, lichte Durchgangsbreite 904 mm	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 04 **Ganzglastürzubehör: Schlosskasten Dorma Office Classic** in Aluminium eloxiert (ähnlich niro-matt) ohne Schlossrosetten, PZ-vorgerichtet, 3D Edelstahlbänder Angegebene lichte Zargendurchgangsmaße (LZDM) werden erst bei Türöffnung ab 155° erreicht, bei geringerer				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Türöffnung ist das tatsächliche lichte Durchgangsmaß um einige mm kleiner. Unsere Standard-Türbreite 904 mm ist ab einem Öffnungswinkel von 155° barrierefrei	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 05 **Bodendichtung für Glastürblätter Planet KG-A10** für lichte Durchgangsbreite 904 mm, Oberfläche Eloxiert E6/EV1	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 06 **Edelstahl Drückergarnitur Hoppe Amsterdam** ohne Schloss- und Drückerrosetten	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 07 **Bodentürpuffer, Edelstahl, rund**	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 08 **Wandanschluss, gerade 90 °**	3,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 09 **T-Wandanschluss, gerade 90 °**	1,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 10 **Eckausbildung, 90 °, stumpf gestoßen**	0,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 11 **Materialtransport mit einem Aufzug ins 3.OG**	1,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 12 **Türseitenteil geteilt** Türseitenteil Vista 125 mm, geteilt, pulverbeschichtet, inkl. 3 Stück Bohrungen für Schalter/Steckdose ab Werk, Höhe bis 3.000 mm	2,000	Stk	0,00	
	Farben: Farben: • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur				
	Sonstiges Sonstiges				
5.24.2.3	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00
5.24.2.4	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.24.2. Glastrennwände				**7.221,95**
	Summe 5.24. 3. OG EIC/Startup				**34.585,28**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

5.25. **3. OG Help**

5.25.1. **Trockenbau**

5.25.1.1 Montage 300
Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Diese können bestehen aus:
Hebezeuge, Geräte, Materialien, Werkzeuge und andere Hilfsmittel, Hilfskonstuktionen, Schnurgerüste, Schnellbauaufzüge, Kleingeräte ,Maschinen, Laufstege, Aufstiegshilfen, Abdeckungen, Umwehrungen, Absturzsicherungen, Seitenschutz, Schuttcontainer, Aufenthalts- und Materiallagerräume als Container für eigene
Belegschaft und Material, usw.
Einzurechnen sind ebenfalls die Kosten für die Herrichtung
der eignenen Lager und Containerplätze.

Gerüste mit mehr als 2 m Arbeitsbühnenhöhe über Fußboden oder Gelände sind mit einzukalkulieren.
Deckenhöhe bis ca. 4,00 m.

1,000 PSCH 0,00

Wände
Wände

5.25.1.2 Montage 300
Leichtbauwände 2xGKB 125mm Rw>=50 dB
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 55,9 dB
Wanddicke: 125 mm
Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	60 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, System: Knauf Metallständerwand W112.de oder gleichwertig	49,000	m2	67,04	3.284,96
5.25.1.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulagepreis für T-Verbindung** zweier Trockenbauwände mit Ausführung als starre Verbindung mit CW Profilen.	1,000	m	3,05	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulagepreis für Herstellen von rechtwinkeligen Eckausbildungen** der Einfachständerwände nach DIN 18 183, mit CW-Wandprofilen.	1,000	m	11,68	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.5	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulagepreis für Herstellen von freistehenden Wandenden** der Einfachständerwände nach DIN 18 183	1,000	m	11,49	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.6	**Kantenschutzprofil eingespachtelt** Alu-Kantenschutzprofil an der freien Kante der äußeren Beplankungslage befestigen und flächeneben einspachteln.	19,000	m	5,69	108,11
5.25.1.7	**Verstärkungen UA** Zulagepreis für Anlegen, Einmessen und Herstellen von Verstärkungen der Metall-Ständerwände zur Befestigung von Wandein- und Anbauten, bestehend aus UA Profilen, Blechdicke: 2.0 mm Wandhöhe: bis 4.00 m liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	10,000	m	10,49	104,90

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.25.1.8	**Protektor-Einfassprofile** Zulagepreis für Lieferung und Einbau von Protektor Einfass-/Aufsteckprofilen für Gipskartonplatten aus verzinktem Stahlblech, 12,5 mm	5,000	m	8,19	40,95
5.25.1.9	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Zulage Türöffnungen** Türöffnung W112.de-E1 mit Sturzprofil, in Knauf Metallständerwand W112, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA-75, einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben, Türbreite: 625/750/875/1000 Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 4.00 m	1,000	Stk	77,71	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.10	Montage 300 **Zulage Leibungsverkleidung** Bekleidung der Leibungen aus Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12.5 mm dick, bis 25 cm breit/tief, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	13,000	lfm	9,89	128,57
5.25.1.11	**Trennwandschott im Deckenhohlraum** Trennwandschott im Deckenhohlraum Schotthöhe: bis 1000 mm Konstruktion des Trennwandschotts analog Einfachständerwand 2 lagig GKB Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, unterseitig durch GK Decke oder Fries deckengleich abgeschlossen liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	7,000	m	73,43	514,01

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.25.1.12	Montage 300 **Trockenputz** Trockenputz auf unebenem Untergrund Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund, Bekleidung 1*12.5 mm, Bauplatten Typ A/H2 nach DIN EN 520 bzw. GKBI nach DIN 18180 Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. inkl. Grundierung / saugend/ nicht saugend System Knauf W611.de oder gleichwertig	6,000	m2	38,54	231,24
	Decken Decken				
5.25.1.13	Montage 300 **abgehängte Raster-Akustikdecke** Akustikdeckensystem Rockfon Pagos Oris A24 Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares Montagesystem mit gerader Kante aus Rockfon Pagos Oris A24 Akustik-deckenplatten, weiß, 15 mm dick, Kantenausbildung A24, Abmessungen: 625 * 625 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Abhängehöhe: bis 50 cm Euroklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1, abgehängte Unterkonstruktion aus Sicht-schienen, 24 mm breit, Farbe RAL 9010/ weiß, an Rohbaudecken mit Noniusab-hängern befestigt, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. olgw/ oder produktneutral	140,000	m2	36,26	5.076,40
5.25.1.14	**abgehängte Raster-Akustikdecke 62,5x125 cm** wie vor, jedoch 625*1250 mm in kleineren Teilflächen (Flure)	13,000	m2	34,92	453,96

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.25.1.15	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Einzelfelder 62,5x125 cm** Zulage zur Rasterdecke 625*625mm für die Anordung von einzelnen Feldern mit 625*1250 mm	1,000	Stk	38,59	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.16	**Deckenrandfries bis ca. 0,70** Deckenfriese auf abgehängter Unterkonstruktion Unterkonstruktion aus verzinkten CD 60/27 Deckenprofilen nach DIN 18182-1 als Grund- und Tragprofile, mit Noniusabhänger unter Rohbaudecken mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln befestigt, 1-lagig mit Bauplatten Typ A EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180 1*12.5 mm dick, beplankt, Breite: 300 bis 700 mm Abhängehöhe: bis 500 mm Einbauhöhe: bis 3.00 m Verarbeitung gemäß DIN 18 181 Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	140,000	lfm	39,63	5.548,20
5.25.1.17	**Deckenrandfries bis 1,00m** wie vor, jedoch Breite bis 1000 mm	22,000	lfm	68,11	1.498,42
5.25.1.18	**Zulage Stützenanschluss** Zulage zur Vorposition für den Anschluss an Stützen bis ca. 0,40x0,40m oder ca d=0,50 m.	6,000	Stk	40,83	244,98
5.25.1.19	**T-Übergangsprofil** wie vor, jedoch als Übergang zwischen Randfries und Rasterdecke	56,000	m	8,51	476,56
5.25.1.20	**UA100; 1000; Gewicht 20 Kg/m²; Spannweite 4000 mm** Metall-Weitspannprofile aus verzinkten UA-Profilen, für alle Deckensysteme, Profil: UA 100*40*2.0 mm Spannweite: max. 4000 mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Achsabstand: 1000 mm Deckengewicht inkl. Profilgewicht max. 20 kg/m² liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	10,000	m2	17,56	175,60
5.25.1.21	**Überbrückung in der Abhängung** Überbrückungen aus UA-Profilen o.Ä, in der Abhängung der abgeh. Decke der Vorposition bei Lüftungskanälen oder anderen EInbauten ink. aller erforderlichen Abhängungen, Dübel usw. liefern und einbauen	10,000	lfm	26,35	263,50
5.25.1.22	Montage 364 **Verstärkung der Deckenplatten** mit einer GK-Platte 62,5 x 62,5 cm für die Befestigung der eines Rauchmelders.	9,000	Stk	8,20	73,80
5.25.1.23	**Herstellen von runden Deckenaussparungen Spinkler** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 40 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	44,000	Stk	1,49	65,56
5.25.1.24	**runden Deckenaussparungen, ohne Verstärkungen und Auswechselungen** Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 150 mm ohne erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion.	16,000	Stk	3,08	49,28
5.25.1.25	**Herstellen von runden Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, Durchmesser bis 300 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Luftauslässe und Lautsprecher	18,000	Stk	4,01	72,18

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.25.1.26	*** Bedarfsposition ohne GB **Herstellen von eckigen Deckenaussparungen** für Einbauten in Randfriesen oder Deckenplatten, bis 600 mm x 600 mm einschließlich der erforderlichen Verstärkungen und Auswechselungen der Unterkonstruktion. z.B. für Einbauleuchten, Klimageräten	1,000	Stk	10,08	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.27	**Holzbohlen** für Leuchtenbefestigung an den Unterdecken der Vorpositionen, 1,8 x 20 cm, liefern und einbauen, einschließlich der Verstärkung der Deckenabhänger.	10,000	Stk	13,60	136,00
5.25.1.28	**Gardinenbrett** weiß, 2-läufig aus Tischlerplatten, 3-fach verleimt, 16 mm dick, Breite bis 100 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	49,000	lfm	41,09	2.013,41
5.25.1.29	Montage 300 **Revisionsklappe 50x50** für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdeckten Schnappverschlüssen. Rahmen aus Aluminiumprofil. Eingebaute spachtelfreie Gipskartonplatte, GKBI 12.5 mm, Feuchtraum geeignet, Klappenblatt aushängbar, mit beidseitiger Fangsicherung, Abmessung: 500x500 mm liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	7,000	Stk	80,73	565,11
5.25.1.30	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Revisionsklappe 40x40** wie vor, jedoch 400x400 mm	1,000	Stk	78,54	Nur Einh.-Pr.
5.25.1.31	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Revisionsklappe 30x30** wie vor, jedoch 300x300 mm	1,000	Stk	74,82	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Sonstiges Sonstiges				
5.25.1.32	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	70,00	350,00
5.25.1.33	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.25.1. Trockenbau				**21.475,70**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
5.25.2.	**Glastrennwände**				
5.25.2.1	Montage 300 **Baustelleneinrichtung**	1,000	PSCH		0,00
5.25.2.2	*** Leitbeschreibung **rahmenloses Ganzglastrennwand** Ausführung: • Versetzbares Trennwandsystem als rahmenlose Ganzglastrennwand, Wandstärke 25 mm • Glasscheiben werden mit Trockendichtungen stumpf gestoßen • Ausführung der Verglasung: Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm • Ganzglastüren aus 10 mm VSG SI aus ESG, Zargenhöhe 2. 192 mm, darüber Vista-Verglasung, inkl. Bodendichtung und Türzubehör nach Lehnert Standard • Schalldämmwert Wandsystem RwP = 39 dB • Schalldämmwert der Ganzglastür RwP = 33 dB • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Lehnert Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur Abmessungen: gemäß Architektengrundriss Wand W1 ca. 4.960x2.900 inkl. 2 St. Glastür Wand W2 ca. 1.000x2.900 Richtfabrikat: Lehnertwand Vista oder gleichwertig angebotenes Fabrikat; ' .....'	1,000	PSCH		7.151,95

*** Unterbeschreibung 01
Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise
als ständerlose Ganzglastrennwand mit filigranen Boden- und Deckenprofilen. Der Aufbau erfolgt im Endlossystem nach einem einheitlichen Konstruktionsprinzip.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Typ Lehnertwand Vista, Raster 300-1300 mm
Boden-, Decken- und Wandanschluss bestehen aus einem 45 mm hohen Aluminiumprofil

für Glasstärken von 10-12 mm. Das Profil steht einteilig und zweiteilig zur Verfügung, um je nach Einbausituation eine einfache Montage zu ermöglichen. Die Verglasung erfolgt im Standard achssymmetrisch angeordnet nach bauphysikalischen Anforderungen. Die Scheiben werden mit speziellen, besonders montagefreundlichen Trockendichtungen stumpf gestoßen. Eine Nassversiegelung vor Ort ist nicht zulässig.
Ausführung der Verglasung:
Schalldämmverbundsicherheitsglas klar, 12 mm
als weitere Glasarten stehen zur Verfügung:
- ESG 10 und 12 mm
- VSG 10 und 12 mm
- VSG mit Schallschutzfolie 10 und 12 mm
Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen

Oberflächen pulverbeschichtet (RAL). Türzargen pulverbeschichtet passend zu den Anschlussprofilen.

15,384 m2

*** Unterbeschreibung 02
Aluminium-Türzarge
nicht raumhoch ausgeführt, Verglasung läuft oberhalb der Türzarge stützenfrei durch. Vorgerichtet für stumpfeinschlagendes Türblatt, Ecken auf Gehrung gearbeitet.

2,000 Stk 0,00

*** Unterbeschreibung 03
Ganzglastürblatt aus 10 mm VSG SI aus ESG, klar
bis Höhe 2147 mm, lichte Durchgangsbreite 904 mm

2,000 Stk 0,00

*** Unterbeschreibung 04
Ganzglastürzubehör: Schlosskasten Dorma Office Classic
in Aluminium eloxiert (ähnlich niro-matt) ohne Schlossrosetten, PZ-vorgerichtet, 3D Edelstahlbänder

Angegebene lichte Zargendurchgangsmaße (LZDM) werden erst bei Türöffnung ab 155° erreicht, bei geringerer

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Türöffnung ist das tatsächliche lichte Durchgangsmaß um einige mm kleiner. Unsere Standard-Türbreite 904 mm ist ab einem Öffnungswinkel von 155° barrierefrei	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 05 **Bodendichtung für Glastürblätter Planet KG-A10** für lichte Durchgangsbreite 904 mm, Oberfläche Eloxiert E6/EV1	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 06 **Edelstahl Drückergarnitur Hoppe Amsterdam** ohne Schloss- und Drückerrosetten	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 07 **Bodentürpuffer, Edelstahl, rund**	2,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 08 **Wandanschluss, gerade 90 °**	3,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 09 **T-Wandanschluss, gerade 90 °**	1,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 10 **Eckausbildung, 90 °, stumpf gestoßen**	0,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 11 **Materialtransport mit einem Aufzug ins 3.OG**	1,000	Stk	0,00	
	*** Unterbeschreibung 12 **Türseitenteil geteilt** Türseitenteil Vista 125 mm, geteilt, pulverbeschichtet, inkl. 3 Stück Bohrungen für Schalter/Steckdose ab Werk, Höhe bis 3.000 mm	2,000	Stk	0,00	
	Farben: Farben: • Sichtbare ALU-Teile in RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	7016 (Anthrazitgrau), RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Silber (ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium) • ALU-Profile pulverbeschichtet, Oberfläche Feinstruktur				
	Sonstiges Sonstiges				
5.25.2.3	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	70,00	70,00
5.25.2.4	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 5.25.2. **Glastrennwände**				**7.221,95**
	Summe 5.25. **3. OG Help**				**28.697,65**
	Summe 5. **Trockenbauarbeiten**				**924.214,18**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

6. **mobile Trennwände**

6.26. **UG1, EG, OG1, OG2**

Lecture 1/2 EG
Lecture 1/2 EG

6.26..1 *** Grundposition 27.0
Mobile Trennwand aus Einzelelementen
Bewegliche Trennwand aus unabhängig voneinander verfahrbaren Einzelelementen mit einer Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen. Beidseitig beplankt mit 16 mm dicken Gütespanplatten (E 1) nach DIN, akustisch freischwingend aufgehängt. Geringe Körperschallübertragung durch akustisch getrennte Vertikalprofile. Integrierte Hohlkammer Dichtlippen in Aluminiumfarbe. Elementdicke 100 mm. Die Deckplatten müssen ohne Demontage der Elemente aus der Schiene ausgewechselt werden können.

Abmessungen:
- Lichte Breite = ca. 8.35m
- Lichte Höhe = ca. 3.05m
- Abhängungshöhe = ca. 0.85m
- Elementdicke = 100 mm

Ausführung: Schalldämmende Trennwand
Produkt: VARIFLEX der Fa. DormaHüppe oder gleichwertig
Elementdicke: 100 mm
Lichte Breite: ca. 8.35m (zwischen den Stützen)
Lichte Höhe: ca. 3.05m
Bedienart: Manuell (M)
Schalldämmung in Rw: 59 dB (EN 10140 Laborwert)
Die Schalldämmung der beweglichen Trennwand ist geprüft nach DIN EN 10 140-3 und muss durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen werden. Die Messung erfolgte in einem Wandprüfstand nach DIN EN ISO 12999-1. Die Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN EN ISO 717-1.
Magnetband: mit Magnetband

Profilfarbe: Blickdichte Elemente, Farbe:
Standardfarbsystem gemäß Wahl BH
Kante: Sichtbare Oberflächenkante (K)
Flächengewicht: 56 kg/m2

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Elementanzahl: 7 St.
Elementaufteilung:
1 St. Schlossleiste (SL)
6 St. Vollwandelement (VE)
1 St. Teleskopelement (TE)
1 St. Wandanschluss (WA)

Aufhängung: 1 Punkt
Laufschienenart: R-Schiene mit Steg, RAL 9010 Reinweiß (50 Glanzpunkte)
Abhängung Wand: Höhe ca 805 mm
Abhängung Parken: Höhe ca 805 mm
Oberflächen Holzelemente:
Beidseitig: Classic Collection; Melamin (Standard); Dekor nichtausgewählt
Akustische Abschottung: in vierschaliger Ausführung
Deckplattenart: 16 mm E1
Schiene Kernverstärkung: mit

Ausfahrbare Dichtleisten
Die Elemente müssen oben und unten bewegliche federgelagerte Doppeldichtleisten aufweisen, welche über eine Spindelmechanik (Trapezgewinde) gegen Fußboden und Deckenschiene gepreßt werden und selbsttätig Fußbodenunebenheiten ausgleichen. Excentermechanik sind nicht zulässig. Der Anpressdruck darf 800 N nicht übersteigen, um den Fussboden nicht über Gebühr zu belasten. Um eine optimale vertikale Abdichtung zwischen den ausgefahrenen Dichtleisten zu gewährleisten, sind die Dichtleisten-Endstücke aus Polyurethan-Formteilen einzusetzen. Die Dichtleisten sind aus Aluminium, vorgerichtet für höchste Anforderungen an Akustik und Standfestigkeit.

Elementverbindung
Elementverbindung untereinander bestehend aus formschlüssigen, ineinander-tauchenden konkav/konvexen Aluminiumprofilen mit einem optional integriertem Magnetband.
Im Elementstoß sind zusätzliche flexible Dichtungen vorhanden. Mechanisch wirkende Elementverbinder sind auszuschließen.

Teleskopelement flächenbündig
Das abschließende Element der Trennwand ist als flächenbündiges Teleskop-Ausgleichs-Element auszubilden, ohne vorspringende bzw. zurückliegende Kanten. Eine Ausführung mit Klappen ist nicht zulässig.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Die Flächenbündigkeit muss per Einhand-Bedienung erreicht werden. Durch ein dreifach wirkendes Spindel- und Hebelmechanik-Getriebe, ist dies über die gesamte Höhe zu gewährleisten. Konstruktionen wie Klappteile sind nicht zulässig.
Das Ausgleichsteil ist aus 16 mm dicken Dreischicht-Gütespanplatten (E 1) nach DIN Material wie Trennwand auszuführen. Der Ausfahrhub ist bis 120 mm nutzbar und erzeugt zum flächenbündigen schließen der Trennwand einen einstellbaren Anpressdruck von 0 bis 1000 N.

Elementaufhängung
Jedes Element ist an 2 Punkten oder an einem Punkt in eine Aluminiumdeckenlaufschiene zu hängen und mittels wartungsfreiem Kugellager-Mehrfach-Rollwagen zu verfahren. Die Rollenwagen sind mit horizontalen Kugellagern im Rollenbolzen am Element zu befestigen. Keine Kugel- oder Gleitscheiben.

Justierbarkeit der Elemente
Jedes Element ist ohne Öffnen der Decke oder des Elementes leicht höhenjustierbar, um eine eventuelle geringfügige bauseitige Deckensenkung auszugleichen. Bei Oberflächenschäden kann die Deckplatte ohne Elementausbau oder Zerlegung am Bau ausgewechselt werden.

Befestigung der Laufschiene
Die Laufschienenanlagen sind mittels verstellbarer Stahlabhängekonstruktionen an bauseitigen, statisch tragenden Bauteilen (z.B. Stahlkonstruktionen, Beton etc.) zu befestigen. Die Abhängekonstruktionen sind vom Bieter mitzuliefern. Durch die Verstellbarkeit müssen spätere Deckensenkungen aufgefangen werden können. Keine starren, nicht verstellbaren Abhängekonstruktionen. Die verwendeten Materialien sind mit einem Korrosionsschutz-Anstrich zu versehen. Der Bieter hat einen gültigen schweißtechnischen Qualitätsnachweis nach DIN EN ISO 3834-3 zu erbringen. Dieser Nachweis muss in Kopie dem Angebot beigelegt werden.

Abschottung
Über den Laufschienenanlagen wird eine vom Bieter eine mitzuliefernde Abschottung in vierschaliger Ausführung montiert, welche dem geforderten Schalldämmaß der Trennwände entspricht. Die Abschottung ist sauber und fugendicht an die Laufschiene sowie an den angrenzenden

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bauteilen anzuarbeiten. Die Hohlräume zwischen den Gipskartonschalen sind mit rieselfreier Mineralwolle auszufüllen. Die Anschlüsse zur Decke müssen dauerelastisch abgespritzt werden. Vorgenannte Unterkonstruktionen und Abschottungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.	1,000	Stk	23.212,85	23.212,85
6.26..2	**Zulage Ausführung Trennwand-Oberfläche mit HPL** Zulage zur Vorposition für die Ausführung beidseitig Trennwand-Oberfläche mit HPL Schichtstoff Trennwandkollektion (Getalit)	1,000	Stk	3.592,43	3.592,43
6.26..3	**Zulage Ausführung der Spanplatte in B1** Zulage Ausführung der Spanplatte in B1 - schwer entflammbar	1,000	Stk	2.198,18	2.198,18
6.26..4	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Akustikoberfläche** Zulage zur Vorposition für die Ausführung beidseitig Akustisch wirksame Oberfläche, Elementstärke 120 mm Schallabsorptions-/ Akustikaufbau der Deckplatten: Akustisch wirksamer schallabsorbierender Deckplattenaufbau bestehend aus perforierter Verbundoberfläche, Akustikvlies und Akustikkern. Die Gesamtstärke des Elementes darf bei beidseitiger Akustik 120 mm nicht überschreiten. Die angegeben Flächengewichte sind dabei anzuhalten und dürfen nicht überschritten werden. Die Schalldämmprüfung muss im Verbund mit Akustikplatte durch ein Schallprüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140 nachgewiesen werden. Schalldämmung im Verbund geprüft Rw 57 dB, 51 kg/m² mit Prüfzeugnis	1,000	Stk	15.226,71	Nur Einh.-Pr.
6.26..5	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage Funktion der Halbautomatik** Beim Auf- und Abbau der Trennwandanlage müssen das Teleskopelement und die horizontalen Abdichtungen (Dichtleisten) der einzelnen Elemente mittels eines Elektromotors automatisch aus- bzw. einfahren. Die Stromzuführung soll von Element zu Element über				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	stirnseitige Steckkontakte und der Anschluß der Anlage über ein steckerfertiges Netzgerät und zentralen Schalter erfolgen. Funktion durch elektronische Überlastrelais. Aus Sicherheitsgründen sind mechanische Endschalter nicht zugelassen. Um eine Funktion auch bei einer eventuellen Störung (Stromausfall) zu gewährleisten, ist eine Notentriegelung in Bedienerhöhe für alle Elemente vorzusehen. Die Spannungsversogung beträgt 41 Volt für einen geringen Spannungsverlust über die Strecke und Gewährleistung der Funktion der Dichtbalken. Ausführung mit niedrigeren Voltzahlen sind nicht zulässig.	1,000	Stk	3.263,44	Nur Einh.-Pr.
6.26..6	*** Wahlposition 27.1 zu 27.0 **mobile Trennwand umsetzen** wie vor, jedoch unter nutzung der im Bestand vorhandenen Trennwandanlage	1,000	Stk	0,00	Nur Einh.-Pr.
	Summe 6.26. **UG1, EG, OG1, OG2**				**29.003,46**
	Summe 6. **mobile Trennwände**				**29.003,46**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.	**Metallbau (Türen Fenster Fassade)**				
7.27.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
7.27.1.	**Innentürelemente Stahltüren**				
	Unterkonstruktionen Unterkonstruktionen				
7.27.1.1	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - EG 2,45x2,135** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 4050 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 2450 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren. Einbauort: 0.34-1 Abstellraum Stuhllager 0.37-1 Abstellraum Garderobe	2,000	Stk	439,40	878,80
7.27.1.2	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - EG 1,26x2,51** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 4050 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1310 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Einbauort: 0.26.1-1 Treppe NEU	1,000	Stk	399,92	399,92
7.27.1.3	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - EG 1,40x2,135** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 4050 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1450 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren. Einbauort: Lecturäume	5,000	Stk	403,51	2.017,55
7.27.1.4	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - UG 2,01x2,135** wir vor, jedoch - 2 Stk Stützen l bis ca. 2610 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca 2060 mm	2,000	Stk	419,15	838,30
7.27.1.5	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - OG 1,40x2,51** wir vor, jedoch für bauseitige Stahlumfassungszarge/ Holztürblätter - 2 Stk Stützen l bis ca 3450 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1450 mm Einbauort: 1.14-1 TH 3 Einbauort: 2.32-1 TH 3	2,000	Stk	403,51	807,02
7.27.1.6	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3 - OG 1,40x2,135** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 3450 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1450 mm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren. Einbauort: Lecturäume	5,000	Stk	403,51	2.017,55
	Mehrzwecktüren EG/UG1 Mehrzwecktüren EG/UG1				
7.27.1.7	Montage 300 **Stahl-Mehrzwecktür 1010x2010** Stahl-Mehrzwecktür dichtschießend für den Einbau in innere Wände. Einflügeliges Türelement, Dickfalz, Anschlagart nach Wahl. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß). Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm. Umfassungszarge (Maulweite bis 125mm/150mm) verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung zum Einbau in Trockenbauwand zum nachträglichen Einbau, Dübelmontage mit Verfüllung. Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet für bauseitiges Schließsystem , Edelstahl-Wechselgarnitur mit Rosette, 3D-Bänder incl. Montagematerial liefern und fachgerecht gem. Herstellervorschrift montieren. Alle erforderlichen Arbeiten und Materialien für die fix und fertige Arbeit sind einzukalkulieren. Baurichtmaß von 1010x2010mm Einbauort: -1.22-1 Technik 6 angebotenes Fabrikat Stahltür ':..... .....'	1,000	Stk	2.053,99	2.053,99

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.27.1.8	Montage 300 **Stahl-Mehrzwecktür 1135x2010** wie vor, jedoch Baurichtmaß von 1135x2010mm Umfassungszarge Maulweite 150mm Beschlag: Wechselgarnitur, PZ Einbauort: -1.30-1 Technik - Lüftung NEU	1,000	Stk	2.130,74	2.130,74
7.27.1.9	Montage 300 **Stahl-Mehrzwecktür 1260x2010** wie vor, jedoch Baurichtmaß von 1260x2010mm Umfassungszarge Maulweite 150mm Beschlag: Wechselgarnitur, PZ Einbauort: -1.20-1 Lager/Abstell	1,000	Stk	2.199,55	2.199,55
7.27.1.10	Montage 300 **Stahl-Mehrzwecktür 2 flügelig, 2400x2135** wie vor, jedoch - 2-flg - Baurichtmaß von 2400x2135mm - Beschlag: Wechselgarnitur mit Falztreibriegel Einbauort: 0.34-1 Abstellraum Stuhllager 0.37-1 Abstellraum Garderobe	2,000	Stk	4.075,97	8.151,94
7.27.1.11	Montage 300 **Stahl-Mehrzwecktür 1135x2135** wie vor, jedoch Baurichtmaß von 1135x2135mm Beschlag: Wechselgarnitur Panikschloss: Panik E Einbauort: 0.33-1 EDV	1,000	Stk	2.241,89	2.241,89
	Brandschutztüren UG1 Brandschutztüren UG1				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.27.1.12	Montage	300			

T30-1 RS Stahl-Feuerschutztürelenent 1260x2010
T 30-2-FSA (EI2 30 C5 S200) Stahl-Feuerschutztür geprüft nach EN 1634-1,
zugelassen nach DIN 4102 für den Einbau in innere Wände.
Fabrikat "Teckentrup 62 DF" oder gleichwertig,
Zulassungs-Nr. Z-6.20-2275.
zusätzlich Rauchdicht nach DIN 18095
mit OTS mit Gleitschiene für Trockenbauwände
Einflügeliges Türelement, Dickfalz, Anschlagart nach Wahl.
Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm.
Lichtausschnitt 215/1400 mm
absenkbare Bodendichtung
Umfassungszarge (Maulweite bis 150mm) verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung zum Einbau in feuerbeständige Trockenbauwand zu nachträglichen Einbau,
Dübelmontage mit Verfüllung.
Panikeinsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, Panik B

PZ vorgerichtet für bauseitiges Schließsystem ,
Edelstahl-Drückergarnitur mit Rosette, 3D-Bänder

incl. Montagematerial liefern und fachgerecht gem. Zulassung und Herstellervorschrift montieren.

Die Prüfung und Kennzeichnung für die Erstinbetriebnahme sind einzukalkulieren.
Die Verwendbarkeit ist durch den Übereinstimmungsnachweis gem. Z-6.20-2275 zu bestätigen.
Die fachgerechte Ausführung durch den AN ist zu bestätigen.

Alle erforderlichen Arbeiten und Materialien für die fix und fertige Arbeit sind einzukalkulieren.

Baurichtmaß von 1260x2135mm

Einbauort:
-1.19-1 Treppe NEU

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	angebotenes Fabrikat T30-RS-Stahltür ':..... .....'	1,000	Stk	5.071,07	5.071,07
7.27.1.13	Montage 300 **T30-2 RS Stahl-Feuerschutztürelenent 2010x2135** wie vor, jedoch 2- flügelig Einbau in Mauerwerk bzw. verkleideter Stahlkonstruktion Baurichtmaß von 2010x2135mm Umfassungszarge Maulweite 200mm Beschlag: Wechselgarnitur VA, Panik B, Profilzylinder vorbereitet Beschlag Standflügel: Falztreibriegel Gleitschienenobentürschließer Dorma TS93 GSR mit Schließfolgeregelung oder gleichwertig Einbauort: -1.29-2 Fitness-Raum -1.30-2 Technik - Lüftung NEU	2,000	Stk	5.710,22	11.420,44
7.27.1.14	**Zulage Türgriffsicherung** Türgriffsicherung/Türwächter nach DIN EN 179 mit Profilhalbzylinder	2,000	Stk	1.210,80	2.421,60
	Brandschutztüren EG Brandschutztüren EG				
7.27.1.15	Montage 300 **T30-1 Stahl-Feuerschutztür 1010x2135** T 30-1-FSA (EI2 30 C5) Stahl-Feuerschutztür geprüft nach EN 1634-1, zugelassen nach DIN 4102 für den Einbau in innere Wände. Fabrikat "Teckentrup 62 DF" oder gleichwertig, Zulassungs-Nr. Z-6.20-2275. mit OTS mit Gleitschiene für Trockenbauwände Einflügeliges Türelement, Dickfalz, Anschlagart nach Wahl. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß). Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm. Umfassungszarge (Maulweite bis 125mm/150mm) verzinkt				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung zum Einbau in feuerbeständige Trockenbauwand zu nachträglichen Einbau, Dübelmontage mit Verfüllung. Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, PZ vorgerichtet für bauseitiges Schließsystem , Edelstahl-Drückergarnitur mit Rosette, 3D-Bänder incl. Montagematerial liefern und fachgerecht gem. Zulassung und Herstellervorschrift montieren. Die Prüfung und Kennzeichnung für die Erstinbetriebnahme sind einzukalkulieren. Die Verwendbarkeit ist durch den Übereinstimmungsnachweis gem. Z-6.20-2275 zu bestätigen. Die fachgerechte Ausführung durch den AN ist zu bestätigen. Alle erforderlichen Arbeiten und Materialien für die fix und fertige Arbeit sind einzukalkulieren. Baurichtmaß von 1010x2135mm angebotenes Fabrikat T30-Stahltür " Einbauort: 0.13.2-1 SAA 0.13.1-1 Lager Werkstatt	2,000	Stk	2.399,55	4.799,10
7.27.1.16	Montage 300 **T30-1 RS Stahltürelenent 1010x2135** wie vor, jedoch zusätzlich Rauchdicht nach DIN 18095 (EI2 30 C5 S200) - absenkbare Bodendichtung Baurichtmaß 1010x2135mm Umfassungszarge Maulweite: 125mm Beschlag: Drückergarnitur VA, Profilzylinder vorbereitet Einbauort: 0.26.2-1 UV	1,000	Stk	2.609,77	2.609,77

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 7.27.1.	**Innentürelemente Stahltüren**				**50.059,23**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

7.27.2. **Innentürelemente Metallrahmentüren**

7.27.2.1 Montage 300
Rauchschutztürelement RS ca 1260x2510
C5S200
-nicht abschließbar
- aus Aluprofilen Schüco ADS 80 oder gleichwertig
- Blendrahmenmaße ca 1260mm breit und 2510mm hoch ohne Bodeneinstand
- Türhöhe lichter Durchgang 2400mm
- Lichter Durchgang >=1,10m
- Tür mit Dorma Gleitschienenschließer TS 93 GSR
- absenkbare Bodendichtung
- Gangflügel mit Edelstahldrückergarnitur, PZ vorgerichtet
- je Flügel 3 Alubänder
- Tür pulverbeschichtet in RAL 7016 oder Farbe nach Wahl AG

liefern und in vorhandener MW/STB Wand einbauen
Anschlüsse an Leibungen entsprechend Zulassung

Einbauort: 0.26.1-1 Treppe NEU

angebotenes Fabrikat: "

1,000 Stk 3.915,66 3.915,66

7.27.2.2 Montage 300
Rauchschutztürelement RS-2 ca 2200x2950 mm mit Oberlicht
C5S200
-nicht abschließbar
- aus Aluprofilen Schüco ADS 80 oder gleichwertig mit waagerechter Sprosse
- Blendrahmenmaße ca 2200mm breit und 2950mm hoch ohne Bodeneinstand
- Türhöhe lichter Durchgang 2200mm
- Tür mit Dorma Gleitschienenschließer mit integrierter Schließfolgereglung TS 93 GSR
- absenkbare Bodendichtung
- Standflügel mit Falztreibriegel und PZ Grundschloß
- Gangflügel mit Edelstahldrückergarnitur, PZ vorgerichtet und Blindzylinder
- je Flügel 3 Alubänder
- Tür pulverbeschichtet in RAL 7016 oder Farbe nach Wahl AG

liefern und in vorhandener MW/STB Wand einbauen

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Anschlüsse an Leibungen entsprechend Zulassung Einbauort: 0.29-1 Flur 3 angebotenes Fabrikat: "	1,000	Stk	7.706,55	7.706,55
7.27.2.3	Montage 300 **Rauchschutztürelement RS-2 ca 2200x2950 mm mit Oberlicht** C5S200 C5S200 - aus Aluprofilen Schüco ADS 80 oder gleichwertig mit waagerechter Sprosse - Blendrahmenmaße ca 2200mm breit und 2950mm hoch ohne Bodeneinstand - Türhöhe lichter Durchgang 2200mm - Tür mit Dorma Gleitschienenschließer mit integrierter Schließfolgereglung TS 93 GSR - absenkbare Bodendichtung - Standflügel mit Falztreibriegel und PZ Grundschloß - Gangflügel mit Edelstahldrückergarnitur, PZ vorgerichtet - Panik B - je Flügel 3 Alubänder - Tür pulverbeschichtet in RAL 7016 oder Farbe nach Wahl AG liefern und in vorhandener MW/STB Wand einbauen Anschlüsse an Leibungen entsprechend Zulassung Einbauort: 0.29-2 Flur 3 angebotenes Fabrikat: "	1,000	Stk	7.545,24	7.545,24
7.27.2.4	**Feststellanlage 2flg** Zulage Türschließer Dorma TS93 EMR mit Feststellung und Rauchmelder statt TS 93 GSR inkl. Inbetriebnahme Zuleitung 240V bauseits Einbauort: 0.29-1 Flur 3 0.29-2 Flur 3	2,000	Stk	1.283,58	2.567,16

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.27.2.5	*** Bedarfsposition ohne GB **Türantrieb 1-flg (barrierefrei)** Zulage zu den Rauch- und Brandschutztüren mit der barrierefreien Austattung eines Türantriebes Dorma ED250 oder gleichwertig inkl. Inbetriebnahme Zuleitung 240V bauseits	1,000	Stk	7.492,31	Nur Einh.-Pr.
7.27.2.6	*** Bedarfsposition ohne GB **Türantrieb 2-flg (barrierefrei)** wir vor, jedoch für 2-lfg Türen	1,000	Stk	14.012,94	Nur Einh.-Pr.
	Brandschutztüren 1.OG Brandschutztüren 1.OG				
7.27.2.7	Montage 300 **Brandschutztürelement T30-1 RS ca 1400x2500 mm** EI2 30 C5 S200 - aus Aluprofilen Schüco ADS 80 oder gleichwertig - Blendrahmenmaße ca 1400mm breit und 2500mm hoch ohne Bodeneinstand - Türhöhe lichter Durchgang ca. 2400mm - Lichter Durchgang >=1,20m - Tür mit Dorma Gleitschienenschließer mit integrierter Schließfolgereglung TS 93 GSR - Gangflügel mit Edelstahldrückergarnitur, PZ vorgerichtet - Panik B - je Flügel 3 Alubänder - Tür pulverbeschichtet in RAL 7016 oder Farbe nach Wahl AG liefern und in vorhandener GK Wand einbauen Anschlüsse an Leibungen entsprechend Zulassung Einbauort: 1.14-1 TH 3 angebotenes Fabrikat: '_____'	1,000	Stk	6.607,60	6.607,60
	Brandschutztüren 2.OG Brandschutztüren 2.OG				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.27.2.8	Montage 300 **Brandschutztürelement T30-1 RS ca 1400x2500 mm** EI2 30 C5 S200 - aus Aluprofilen Schüco ADS 80 oder gleichwertig - Blendrahmenmaße ca 1400mm breit und 2500mm hoch ohne Bodeneinstand - Türhöhe lichter Durchgang ca. 2400mm - Lichter Durchgang >=1,20m - Tür mit Dorma Gleitschienenschließer mit integrierter Schließfolgereglung TS 93 GSR - Gangflügel mit Edelstahldrückergarnitur, PZ vorgerichtet - Panik B - je Flügel 3 Alubänder - Tür pulverbeschichtet in RAL 7016 oder Farbe nach Wahl AG liefern und in vorhandener GK Wand einbauen Anschlüsse an Leibungen entsprechend Zulassung Einbauort: 2.32-1 TH 3 angebotenes Fabrikat: "	1,000	Stk	6.733,62	6.733,62
Summe 7.27.2.	**Innentürelemente Metallrahmentüren**				**35.075,83**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

7.27.3. **Fassaden/Fenster**

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung und die Montage von Aluminium-Bauelementen.
Zusätzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Verglasungsarbeiten. Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.

Konstruktionssystem
Die Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und Beschlägeauswahl muss nach den gültigen Unterlagen des System-Herstellers erfolgen.
Der Einsatz der genannten Artikel, bezogen von unterschiedlichen Lieferanten, wird hinsichtlich der "System-Garantie für die komplett erbrachte Leistung" ausgeschlossen.

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die Leistungsbeschreibung der Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung dem Angebot beizufügen.

Nebenangebote
Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu der ausgeschriebenen Konstruktion Alternativvorschläge in Form eines Nebenangebotes auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, Muster und System-Prüfzeugnisse nachzuweisen. Die angeführten Unterlagen müssen zum Eröffnungstermin vorliegen.

Qualitätssicherung
Der Nachweis, dass der Hersteller des angebotenen Systems ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

9001 anwendet, ist durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates zu erbringen.

Normen - Richtlinien
Die für dieses Gewerk maßgeblichen Normen.
Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen, DIBt, Fassung September 1998.
Die Metallbau-Konstruktionen müssen nach den Richtlinien des System-Herstellers geplant und gefertigt werden.
Die Konstruktionen müssen den Güte- und Prüfbestimmungen Aluminiumfenster RAL - RG 636/1 entsprechen.

Werkstoff Aluminium
Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung AlMgSi 0, 5 F22 (EN AW 6060) in Eloxalqualität nach DIN 1748 (DIN EN 755) und DIN 17615 (DIN EN 12020) zu verwenden.

Für anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualität ist die Legierung AlMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) für farbbeschichtete Aluminium-Bleche die Legierung AlMg 1 (EN AW 5005A) oder Al 99, 5 (EN AW 1050A) in Normalqualität zu verwenden.

Werkstoff Stahl
Stahlteile für Verankerungen und Aussteifungen sind in feuerverzinkter Ausführung vorzusehen. Die Nachbesserung von Fehlstellen und Beschädigungen muss entsprechend DIN EN ISO 1461 erfolgen.

Profilauswahl
Die erforderlichen Profile sind für den gewünschten Verwendungszweck aus den Unterlagen des System-Herstellers auszuwählen. Bei wärmegedämmten Profilen sind nur solche zulässig, bei denen die Innen- und Außenschalen durch Wärmedämmprofile durchgehend kraft und formschlüssig miteinander verbunden sind.

Die Profile müssen die Lasten nach DIN 1055 sicher abtragen. Die dabei zwischen Innen- und Außenschalen auftretenden Schubkräfte müssen vom Verbund zuverlässig übertragen werden. Die vom System-Hersteller angegebenen wirksamen Trägheitsmomente (Ix) sind für die Profil-Auswahl zu berücksichtigen.
Das Prinzip der Wärmedämmung ist für die gesamte Konstruktion einzuhalten.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Alle Verbundprofile sind als Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus Verbundzone) auszuführen.
Die ausgewiesenen Wärmedurchgangskoeffizienten der Profile (Uf) sind durch Berechnung nach DIN EN ISO 10077-2 oder ein Prüfzeugnis nachzuweisen, die Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasungen (Ug) sind gemäß der Übergangsregelung des BmVBW aus den Eingruppierungen im Bundesanzeiger oder nach DIN EN 673, DIN EN 674, DIN EN 675 zu ermitteln.
Der Verbund der Profile muss ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht und wasserbeständig sein. Der Falzgrund der Profile muss absolut glattflächig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende Feuchtigkeit immer in die tiefste, außenliegende Ebene (Rinne) des Falzes abgeführt wird, ohne dass hierfür zusätzliche Drainagekanäle hergestellt werden müssen. Die Belüftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller erfolgen.
Die für das Profilsystem angegebenen minimalen und maximalen Flügelgrößen und -gewichte sind einzuhalten.

Profilverbindungen
Eckverbinder müssen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine einwandfreie Verklebung der Gehrungsfläche zu achten. Auch an den T-Stößen ist das Einsickern von Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Füllstücke mit dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.
Bei wärmegedämmten Profilen muss die Dämmwirkung auch im Eck- und T-Verbinderbereich voll erhalten bleiben.

Flügeldichtungen
Alle Dichtungsprofile müssen so angebracht sein, dass sie die Forderungen der verlangten Beanspruchungsgruppe für die Fensterkonstruktion dauerhaft erfüllen. Die Dichtungen müssen auswechselbar sein.

Für Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben.

Entwässerung der Konstruktion
Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen können, müssen nach außen entwässert werden. Sichtbare Entwässerungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Beschläge
Für Konstruktionen sind die in den Fertigungsunterlagen ausgewiesenen System-Beschläge zu verwenden. Sind nicht systemgebundene Beschlägeteile
vorgesehen, müssen diese unter Beachtung der gültigen DIN-Normen ausgewählt werden.
Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, müssen alle Beschlagteile, mit Ausnahme der Bedienungshebel und Flügelbänder, verdecktliegend angeordnet werden.

Die im Falz angeordneten Beschläge sind form- und kraftschlüssig mit den Profilen zu verbinden. Bei Schraubverbindungen in Profilwandungen sind Einnietmuttern oder Hinterlegstücke zu verwenden.

Verglasung, Ausfachung
Glaslieferung und Verglasung sind im Leistungsverzeichnis für die jeweiligen Positionen gesondert beschrieben.
Die Verglasung kann mittels EPDM-Dichtprofilen oder Vorlegebändern mit dauerelastischer Falzkantenversiegelung erfolgen. Siehe hierzu die "Technischen Vorgaben".
Besonders hingewiesen wird auf die Befolgung der Verglasungs-Richtlinien der Isolierglas-Hersteller.
Die Lieferung und der Einbau von Ausfachungen ist im Leistungsverzeichnis für die jeweiligen Positionen gesondert beschrieben.

Baumaße
Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen. Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Ausführungszeichnungen
Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen und/oder Beschreibungen zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.1.3).

Einbau der Elemente
Die Verankerungen der Aluminium-Elemente sind so

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

auszuführen, dass Bewegungen des Baukörpers und die der Bauelemente aufgenommen werden können, ohne dass hieraus Belastungen auf die Aluminium-Konstruktion übertragen werden.
Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoss durch den Auftraggeber anzubringen sind.
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu berücksichtigen und zu befolgen.
Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Anschlüsse müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heißt, Anforderungen aus Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu berücksichtigen.

Abdichtung zum Baukörper
Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie müssen in Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. Ihre elastischen Eigenschaften müssen im vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genügen.

Für Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berücksichtigung der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflächen abreißt. PVC-Profile dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen.

Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukörper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach deren Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlässigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen vorzunehmen.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Farb-Beschichtung Pulver
Die Kunststoffbeschichtung der Aluminium-Profile und/ oder -Bleche muss mit GSB International und/oder QUALICOAT gütegesicherten Pulver auf Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 µm erfolgen. Der ausführende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Gütezeichens der GSB International ("Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen", Franziskanergasse 6, D-73525 Schwäbisch Gmünd) oder des Qualitätszeichens der QUALICOAT (Zertifizierungsstelle für Beschichtungen auf Aluminium , Tödistraße 47, CH-8002 Zürich) sein.
Profile und Bauteile, die in Seenähe und/oder in sole-/ chloridhaltiger Atmosphäre eingesetzt werden, sind zum Schutz gegen Filiformkorrosion vor der Pulverbeschichtung mit einer speziellen Voranodisation zu versehen. Die Pulverbeschichtung mit Voranodisation (MVA) muss gemäß den System-Richtlinien erfolgen.

Soweit in den Leistungsbeschreibungen für einzelne
Soweit in den Leistungsbeschreibungen für einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die nachstehenden Vorgaben:

Wärmeschutz nach GEG

Beanspruchungsgruppen
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207: 3
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208: 9A
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210: Klassifizierung: B 4

Oberflächenbehandlung
Die Oberflächenbehandlung ist gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für Metallbau- und Verglasungsarbeiten" Absatz "Anodische Oxidation" und/oder Absatz "Farb-Beschichtung" auszuführen.
Wenn in den Positionsbeschreibungen nicht anders beschrieben, ist die Oberflächenbehandlung und der Farbton wir folgt auszuführen.

Farb-Beschichtung (Pulver)
Farbton außen: in Anlehnung an die Bestandselemente
Farbton innen: in Anlehnung an die Bestandselemente

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

Sichtbare Beschläge Türen: Edelstahl
Sichtbare Beschläge Fenster: EV-1

Aluminium Systembeschreibung
Schüco AWS 75.SI+, hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System mit 75 mm Grundbautiefe oder gleichwertig

angebotenes System: '.....'

Schüco ADS 65.NI, nicht wärmegedämmtes Aluminium Tür- und Trennwand-System mit 65 mm Grundbautiefe oder gleichwertig

angebotenes System: '.....'

Wichtiger Hinweis: Ortsbesichtigung empfohlen
Wichtiger Hinweis: Ortsbesichtigung empfohlen
Da es sich um Änderungen an Bestandsfassaden handelt, wird ausdrücklich die Besichtigung dieser Bereiche vor Abgabe deds angebotes empfohlen!

EG
EG

7.27.3.1 **Einbau Aluminiumtürelement ca 2720x2510 m**
Lieferung und Einbau eines Aluminiumtürelementes, 2-flg, ca. 2720x2510 mm in die vorhandene Bestandsfassade mit

Pfostenabstand: ca 1290mm i.L.
Pfostenbreite ca. 60mm
Pfostenhöhe ca. 3430mm

wir folgt:
- Demontage von 2 Glasfeldern mit ca. 1290x3310 mm
- Kürzen von 2 Stk Pfosten um ca. 2510mm
- Demontage eines Bodenriegels l ca. 1290mm
- Kürzen von 2 Stk Bodenriegel um ca. 715mm
- Lieferung und Einbau von 2 Stk Pfosten l ca. 3370mm
- Lieferung und Einbau eines Riegels auf ca. 2510mm mit l ca. 2720mm
- Lieferung und Einbau eines 2-flg Türelementes in die so geschaffene Öffnung der Fassade
- Lieferung und Verglasung (ISO Glas VSG) der neuen Seitenfelder und der 3 Stk Oberlichter
- 2x ca.575x3310 mm
- 2x ca 655x800 mm

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	- 1x ca 1290x800 mm sowie der beiden Türflügel. Ausstattung der Tür: Vorbereitung für Profilzylinder Tür dicht- und selbstschließend Obentürschließer Dorma TS93 EMR mit Feststellung und Rauchmelder und Schließfolgeregelung inkl. Inbetriebnahme Zuleitung 240V bauseits 4 Rollenbänder je Fügel Panikschloss Panik B Drückerbeschlag VA mit Rosetten oder gleichwertig liefern und herstellen als fix und fertige Leistung. Einbauort: 0.35 Flur 4 zum Foyer (Tür 0.35-1)	1,000	Stk	17.323,67	17.323,67
7.27.3.2	Montage 300 **Fassadenelement Fluchttür ca 1290x2510mm nachrüsten 0.26.1-2** Lieferung und Einbau eines Aluminiumtürelementes, 1-flg, ca. 1290x2510 mm in die vorhandene Bestandsaußenfassade mit Pfostenabstand: ca 1290mm i.L. Pfostenbreite ca. 60mm Pfostenhöhe ca. 3430mm zwischen 2 Bestandspfosten wir folgt: - Demontage von 1 Stk Glasfeld mit ca. 1290x3310 mm - Demontage eines Bodenriegels l ca. 1290mm - Lieferung und Einbau eines Riegels auf ca. 2510mm mit l ca. 1290mm - Lieferung und Einbau eines 1-flg Türelementes in die so geschaffene Öffnung der Fassade - Lieferung und Verglasung (ISO Glas VSG) des neuen Oberlichtes ca 1290x930 mm sowie des Türflügel Ausstattung der Tür: Durchgang i.L. 1200mm Vorbereitung für Profilzylinder Obentürschließer Dorma TS93 GSR mit Rastfeststellung und 4 Rollenbänder je Fügel				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Selbtstverriegeldes Panikschloss Pank E (SVP) Riegelkontakt mit 10 m Anschlussleitung bis in den Deckenhohlraum im Innenbereich Wechselbeschlag VA mit Rosetten oder gleichwertig liefern und herstellen als fix und fertige Leistung. Einbauort: 0.26.1-2 Treppe NEU	1,000	Stk	7.648,58	7.648,58
7.27.3.3	Montage 300 **Fassadenelement Fluchttür ca 1290x2510mm nachrüsten 0.36-2** Lieferung und Einbau eines Aluminiumtürelementes, 1-flg, ca. 1290x2510 mm in die vorhandene Bestandsaußenfassade mit Pfostenabstand: ca 1290mm i.L. Pfostenbreite ca. 60mm Pfostenhöhe ca. 3430mm zwischen 2 Bestandspfosten wir folgt: - Demontage von 1 Stk Glasfeld mit ca. 1290x3310 mm - Demontage eines Bodenriegels l ca. 1290mm - Lieferung und Einbau eines Riegels auf ca. 2510mm mit l ca. 1290mm - Lieferung und Einbau eines 1-flg Türelementes in die so geschaffene Öffnung der Fassade - Lieferung und Verglasung (ISO Glas VSG) des neuen Oberlichtes ca 1290x930 mm sowie des Türflügel Ausstattung der Tür: Durchgang i.L. 1200mm Vorbereitung für Profilzylinder Obentürschließer Dorma TS93 GSR mit Rastfeststellung und 4 Rollenbänder je Fügel Selbtstverriegeldes Panikschloss Pank E (SVP) Riegelkontakt mit 10 m Anschlussleitung bis in den Deckenhohlraum im Innenbereich Wechselbeschlag VA mit Rosetten oder gleichwertig				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	liefern und herstellen als fix und fertige Leistung. Einbauort: 0.36-2 Lecture 1	1,000	Stk	7.648,58	7.648,58
7.27.3.4	**Zulage Türgriffsicherung** Türgriffsicherung/Türwächter nach DIN EN 179 mit Profilhalbzylinder	1,000	Stk	1.210,80	1.210,80
7.27.3.5	Montage 300 **Tür ca 1,20x2,50 in Fassade TH Nord nach außen aufschlagend** Lieferung und Austausch eines Aluminiumtürelementes, 1-flg, ca. 1290x2510 mm in die vorhandene Bestandsaußenfassade mit Pfostenabstand: ca 1290mm i.L. Pfostenbreite ca. 60mm Pfostenhöhe ca. 3430mm Riegel auf 2510mm vorhanden inkl. Demontage und Entsorgung der Bestandstür Ausstattung der Tür: Durchgang i.L. 1200mm Vorbereitung für Profilzylinder Obentürschließer Dorma TS93 GSR mit Rastfeststellung und 4 Rollenbänder je Fügel Selbtstverriegeldes Motorpanikschloss Panik B (Dorma SVP 2000 oder gleichwertig) v erdeckter Kabelübergang Riegelkontakt mit 10 m Anschlussleitung bis in den Deckenhohlraum im Innenbereich Drückerbeschlag VA mit Rosetten oder gleichwertig liefern und herstellen als fix und fertige Leistung. Einbauort 0.49-1 TH2	1,000	Stk	9.299,53	9.299,53
7.27.3.6	**Verglasungstausch Delogcolor gegen Klarglas** Tausch der Isolierverglasung (Delogcolor) gegen Klarglas in der Pfosten-Riegel-Fassade (siehe				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Ansichten) Bereich: EG ehem. Küche (Ostseite)	130,000	m2	0,00	0,00
7.27.3.7	**Einbau von Riegeln auf ca. 1,10m** zwischen den Bestandspfosten im Zuge des Glasaustausches der Vorposition. l ca. 1290mm	7,000	Stk	0,00	0,00
7.27.3.8	**Einbau von Riegeln l ca. 1,90m** wie vor, jedoch l ca. 1900mm auf ca 950mm und als Riegel im Fußpunkt für die Herstellung einer Brüstung aus Delogcolorverglasung im Bereich des ehemaligen Ausgangstür des Müllraumes der Küche unter dem neuen Lüftungsgitter liefern und fachgerecht einbauen	2,000	Stk	0,00	0,00
7.27.3.9	**Brüstungsfeld aus Delogcolor-Verglasung ca. 1900x950mm** liefern und einbauen Größe ca. 1900x950mm Hinweis: Sofern konstruktiv noch ein Teilungspfosten erforderlich ist, ist dieser in dieser Positiuon zu berücksichtugen.	1,000	Stk	0,00	0,00
7.27.3.10	**Festsetzen von Kipp-/Oberlichtern** im Bereich der Südfassade zur AUfnhame	0,000		0,00	0,00
7.27.3.11	**Befestigungspunkte M8 für Sonnenschutz nachrüsten** im Fassadensystem der Bestandsfassade inkl. Aufnehmen der Pfosten- und Riegelabdeckungen, Herstellung von Bohrungen und Ausschnitten und Remontage der Pfosten- und Riegelabdeckungen. System Schüco Sonnenschutz-Bolzen oder gleichwertig inkl. Lieferung und Montage von Kontermuttern				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Einbauort: Süd-und Ostseite Abrechnung je Pfosten	37,000	Stk	0,00	0,00
7.27.3.12	**Fassadenurchbrüche für Kabelführung** Herstellung von Fassadendurchbrüchen für die Durchführung von Kabeln des außenliegenden Sonnenschutzes. Dabei ist das bauseits gelieferte Anschlusskabel (Hirschmannanschlusskabel) durch das Profilsystem der Bestandsfassade bis in den Deckenhohlraum der angehängten Decke zu führen und die Offnung witterungsbeständig wieder zu verschließen	18,000	Stk	0,00	0,00
	1.OG 1.OG				
7.27.3.13	Montage 300 **Fassadenänderung Breite 1,80->2,40m** durch Demontage eines Pfostens und Glasfeldes mit Bodenprofil der Bestands-Pfosten-/Riegelfassade sowie Herrichtung der Anschlüsse für die Aufnahme des neuen Türelementes der nachfolgenden Positionen (z.B. Austausch des Sturzprofils für die Wasserführung, sofern erforderlich). Hinweis: Demontage des Stahlrechteckrohrs auf der Innenseite erfolgt bauseits durch den Schlosser.	2,000	Stk	0,00	0,00
7.27.3.14	Montage 300 **Außentürelemennt 2750x2700mm 2-flg Panik DIN 1125** Lieferung und Einbau eines Aluminiumtürelementes, 2-flg, ca. 2740x2700 mm in die vorhandene Bestandsaußenfassade (Änderungen der Bestandsfassade sind in der vorposition zu berücksichtigen) inkl. Demontage und Entsorgung der Bestandstür Ausstattung der Tür: Durchgang i.L. 2400mm Vorbereitung für Profilzylinder Obentürschließer Dorma TS93 GSR mit Rastfeststellung				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	und 4 Rollenbänder je Fügel Selbtstverriegeldes Panikschloss Panik E Riegelkontakt mit 10 m Anschlussleitung bis in den Deckenhohlraum im Innenbereich Drückerbeschlag DIN 1125VA mit Rosetten (Gang und Standflügel) oder gleichwertig liefern und herstellen als fix und fertige Leistung. Einbauort: 1.23-1 Oberes Foyer 1.23-2 Oberes Foyer	2,000	Stk	14.941,13	29.882,26
7.27.3.15	**Zulage Türgriffsicherung** Türgriffsicherung/Türwächter nach DIN EN 179 mit Profilhalbzylinder	4,000	Stk	1.210,80	4.843,20
7.27.3.16	Montage 300 **Einbau Außentürelemennt RS 2150x2385 mm 1-flg Panik DIN 1125** Lieferung und Einbau eines Aluminiumtürelementes, 2-flg, ca. 2720x2510 mm (Teilung asymmetrisch), rauchdicht (C5 S200) in die vorhandene Bestandsfassade mit Pfostenabstand: ca 875/1215 mm i.L. Pfostenbreite ca. 60mm Pfostenhöhe ca. 3430mm wie folgt: - Demontage des Bestandstürelementes ca. 1215x2385mm - Demontage von 1 Stk Glasfeldn mit ca. 875x2850 mm - Kürzen von 1 Stk Pfosten um ca. 2445mm - Demontage eines Bodenriegels um ca. 875mm - Kürzen eines Bodenriegels um ca. 875mm - Lieferung und Einbau eines Riegels auf ca. 2385mm mit l ca. 2155mm - Lieferung und Einbau eines 2-flg Türelementes in die so geschaffene Öffnung der Fassade - Lieferung und Verglasung (ISO Glas VSG) der 2 Stk Oberlichter - 1x ca 875x465 mm - 1x ca 1215x465 mm sowie der beiden Türflügel.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Ausstattung der Tür: Vorbereitung für Profilzylinder Obentürschließer Dorma TS93 GSR mit Schließfolgeregelung 4 Rollenbänder je Fügel Panikschloss Panik E Drückerbeschlag DIN 1125VA mit Rosetten (Gang und Standflügel) oder gleichwertig liefern und herstellen als fix und fertige Leistung. Einbauort 1.14-2 TH 3	1,000	Stk	13.425,66	13.425,66
	Fenster überprüfen Fenster überprüfen				
7.27.3.17	Montage 300 **Fenster überprüfen reparieren auf Nachweis**	26,000	Std	99,56	2.588,56
7.27.3.18	Montage 300 **Material zur Vorposition**	26,000	Std	0,00	0,00
	Summe 7.27.3. Fassaden/Fenster				**93.870,84**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.27.4.	**Sonstiges**				
7.27.4.1	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	29,000	Std	99,56	2.887,24
7.27.4.2	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	99,56	Nur Einh.-Pr.
7.27.4.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH	0,00	Nur Einh.-Pr.
Summe 7.27.4.	**Sonstiges**				**2.887,24**
Summe 7.27.	**UG1, EG, OG1, OG2**				**181.893,14**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.28.	**Dachterrasse**				
7.28..1	Montage 300 **Stahlaußentür Treppenraum 1-flg 1055x2085 mm** Stahl-Mehrzwecktür dichtschließend für den Einbau in Außenwände, Wärmedämmung gem GEG. Einflügeliges Türelement, Dickfalz, Anschlagart nach Wahl. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß). Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm. Blockzarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung zum Einbau in Fassadenelement/Rahmen zum nachträglichen Einbau, Panikeinsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250, Panik E PZ vorgerichtet für bauseitiges Schließsystem , Edelstahl-Wechselgarnnitur mit Rosette, 3D-Bänder Oebtürschließer mit gleitschiene In Fluchtrichtung nach innen aufschlagend (vom Dach in den Treppenraum) incl. Montagematerial liefern und fachgerecht gem. Herstellervorschrift montieren. Inklusive Verleistung und bauphysikalischem Anschluss an alle angrenzenden Bauteile. Alle erforderlichen Arbeiten und Materialien für die fix und fertige Arbeit sind einzukalkulieren. inkl. Demontage und Entsorgung der Bestandstür (Stahltür) Baurichtmaß ca 1055x2085mm Einbauort 06.01-1 TH1 angebotenes Fabrikat Stahltür ':..... .....'	1,000	Stk	2.925,47	2.925,47
	Sonstiges Sonstiges				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.28..2	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	3,000	Std	86,60	259,80
	Summe 7.28. Dachterrasse				**3.185,27**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.29.	**3. OG KCC**				
7.29.1.	**Metallbau**				
	Innentüren Innentüren				
7.29.1.1	**Türunterkonstrunktion aus Vierkantrohr 70*70*3** für die Verstärkung von Türöffnungen in GK-Wänden zur Aufnahme der Türblattgewichte der nachfolgenden Türen. - 2 Stk Stützen l bis ca. 3450 mm - 1 Stk Sturzprofil b bis ca. 1800 mm Stahl, grundiert inkl aller erforderlichen Fußplatten und Dübelbefestigungen auf dem Rohboden und an der Rohdecke (Stahlbeton) liefern und im Zuge der Trockenbauarbeiten in neue GK-Wände montieren.	1,000	Stk	422,74	422,74
7.29.1.2	Montage 300 **Rauchschutztürelement RS ca 1750x2510 mit Seitenteil** C5S200 - aus Aluprofilen Schüco ADS 80 oder gleichwertig mit Pfosten und Seitenteil (Glas) - Blendrahmenmaße ca 1750mm breit und 2510mm hoch ohne Bodeneinstand - Türhöhe lichter Durchgang 2400mm - Lichter Durchgang >=1,00m - Tür mit Dorma Gleitschienenschließer TS 93 GSR - absenkbare Bodendichtung - Gangflügel mit Edelstahldrückergarnitur, PZ vorgerichtet - Türöffner - Panik B - je Flügel 3 Alubänder - Tür pulverbeschichtet in RAL 7016 oder Farbe nach Wahl AG liefern und in vorhandener MW/STB bzw. Trockenbauwand einbauen Anschlüsse an Leibungen entsprechend Zulassung				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Einbauort: 3.42-1 Flur 5 angebotenes Fabrikat: '_____'	1,000	Stk	7.160,85	7.160,85
7.29.1.3	Montage 300 **Feststelleinrichtung 1-flg**	1,000	Stk	621,94	621,94
	Außenfenster Außenfenster				
7.29.1.4	Montage 300 **De-/Remontage Fensterflügel** Demontage eines Fensterflügels und Schutz/Einlagerung auf der Baustelle zur Herstellung eines Übergnages auf das Gerüst/ die Materialplattform inkl. Demontage und Einlagerung des Vorsatzfesters/der Glasscheibe Größe ca. 1500x2500mm Remontage nach Beendigung der Baumaßnahme Offnungsverschluss und Rahmenschutz bauseits während der Baumaßnahme.	1,000	Stk	315,07	315,07
7.29.1.5	Montage 300 **Fenster überprüfen reparieren auf Nachweis**	7,000	Std	99,56	696,92
7.29.1.6	Montage 300 **Material zur Vorposition**	7,000	Std	0,00	0,00
	Sonstiges Sonstiges				
7.29.1.7	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter**	5,000	Std	99,56	497,80

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Summe 7.29.1. Metallbau				**9.715,32**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

7.29.2. **Metallbau Teeküche**

Innentüren
Innentüren

7.29.2.1 Montage 300
T30-1 RS Stahl-Feuerschutztürelenent 1010x2135
T 30-2-FSA (EI2 30 C5 S200) Stahl-Feuerschutztür
geprüft nach EN 1634-1,
zugelassen nach DIN 4102 für den Einbau in innere Wände.
Fabrikat "Teckentrup 62 DF" oder gleichwertig,
Zulassungs-Nr. Z-6.20-2275.
zusätzlich Rauchdicht nach DIN 18095
mit OTS mit Gleitschiene für Trockenbauwände
Einflügeliges Türelement, Dickfalz, Anschlagart nach Wahl.
Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm.
Lichtausschnitt 215/1400 mm
absenkbare Bodendichtung
Umfassungszarge (Maulweite bis 125mm) verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 1,5 mm dick, mit 3-seitiger Dichtung zum Einbau in feuerbeständige Trockenbauwand zu nachträglichen Einbau,
Dübelmontage mit Verfüllung.
Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN 18250,

PZ vorgerichtet für bauseitiges Schließsystem ,
Edelstahl-Drückergarnitur mit Rosette, 3D-Bänder

incl. Montagematerial liefern und fachgerecht gem. Zulassung und Herstellervorschrift montieren.

Die Prüfung und Kennzeichnung für die Erstinbetriebnahme sind einzukalkulieren.
Die Verwendbarkeit ist durch den Übereinstimmungsnachweis gem. Z-6.20-2275 zu bestätigen.
Die fachgerechte Ausführung durch den AN ist zu bestätigen.

Alle erforderlichen Arbeiten und Materialien für die fix und fertige Arbeit sind einzukalkulieren.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Baurichtmaß von 1010x2135mm Einbauort: EDV/UV angebotenes Fabrikat T30-RS-Stahltür "	1,000	Stk	4.749,52	4.749,52
	Summe 7.29.2. Metallbau Teeküche				**4.749,52**
	Summe 7.29. 3. OG KCC				**14.464,84**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.30.	**3. OG EIC/Startup**				
	Außenfenster Außenfenster				
7.30..1	Montage 300 **Fenster überprüfen reparieren auf Nachweis**	9,000	Std	99,56	896,04
7.30..2	Montage 300 **Material zur Vorposition**	44,000	Std	0,00	0,00
	Sonstiges Sonstiges				
7.30..3	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	99,56	497,80
	Summe 7.30. 3. OG EIC/Startup				**1.393,84**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
7.31.	**3. OG Help**				
	Außenfenster Außenfenster				
7.31..1	Montage 300 **Fenster überprüfen reparieren auf Nachweis**	10,000	Std	99,56	995,60
7.31..2	Montage 300 **Material zur Vorposition**	10,000	Std	0,00	0,00
	Sonstiges Sonstiges				
7.31..3	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	99,56	497,80
	Summe 7.31. **3. OG Help**				**1.493,40**
	Summe 7. **Metallbau (Türen Fenster Fassade)**				**202.430,49**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

8. Fliesenarbeiten

Technische Vorbemerkungen
Technische Vorbemerkungen
Technische Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

1. Maßgebend für die nachstehend ausgeschriebenen Fliesenarbeiten sind:

VOB-DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
VOB-DIN 18353 Estricharbeiten

sowie die Merkblätter des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes und die Prüfgrundsätze für die Aufnahme in die Bauregelliste.

DIN EN 14411 Keramische Fliesen und Platten Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

Gruppe B Ia Feinsteinzeugfliesen Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E 0,5%

Gruppe B Ib Glasierte Steinzeugfliesen - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme 0,5% < E 3%

Gruppe B IIa - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten
Wasseraufnahme 3% < E 6%

Gruppe B IIb - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten
Wasseraufnahme 6% < E 10%

Gruppe B III Steingutfliesen - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit hoher Wasseraufnahme E > 10%

DIN EN 12 004 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten
DIN 18 157 Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren
DIN 18 195 Abdichtungen
DIN 18 560 Estriche im Bauwesen
DIN 18 550 Putz

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

2. Für die sichere Lagerung seiner Baustoffe und für die Unterbringung der Handwerker muß der Auftragnehmer selbst sorgen.

3. Später verdeckt liegende Leistungen werden nur abgenommen, solange diese noch offen liegen. Die Bauleitung ist deshalb rechtzeitig zur Teilabnahme aufzufordern. Für abweichende Ausführungen ist der Auftragnehmer verantwortlich.

4. Fertige Bodenbeläge sind gegen Verunreinigungen durch Abdecken mit einem geeigneten Material z.B. Neoprenflies zu schützen.

5. Die Einheitspreise umfassen die Lieferung des gesamten Materials und die Ausführung aller Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen, sowie die erforderlichen Gerüste bis 2 m Höhe.

6. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB. - Teil C in der aktuellen Ausgabe. Alle anfallenden Nebenarbeiten werden von der Bauleitung gesondert in Auftrag gegeben und verrechnet

7. In allen Naßräumen werden bauseitig an Wänden und Böden Feuchtigkeitsabdichtungen abweichend zur DIN 18195 nach dem Merkblatt des ZDB "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für Innenbereiche" oder entsprechend der Bauregelliste durch den Auftragnehmer angebracht.

Stoffe für Abdichtungen nach diesem Merkblatt müssen den Anforderungen des Merkblattes: "Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen für die Abdichtung ..." des ZDB entsprechen. Dies ist auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage eines Prüfzeugnisses einer anerkannten Prüfstelle nachzuweisen. Ansprüche auf den geeigneten Untergrund sind rechtzeitig schriftlich geltend zu machen.

8. Alle für den späteren einwandfreien Wasserablauf erforderlichen Gefälle sind durch einen entsprechenden Gefälle-Estrich herzustellen.

9. Die lot- und waagerechten Bewegungsfugen dürfen nicht durch den Fliesenbelag geschloßen werden und sind bis auf die Ansetzfläche von Mörtel freizuhalten.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

10. Die von Fremdhandwerkern lose angebrachten Dosen oder Installationsteile sind vom Fliesenleger auf Fugenkreuz oder Fugenmitte einzuarbeiten. Der Fliesenleger ist ver-pflichtet, dies in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Handwerker durchzuführen.

11. Für die Mischungsverhältnisse der Mörtel und die Kornabstufung der Zuschlagstoffe gilt DIN 18352. Es dürfen nur genormte Zemente Verwendung finden. Der zur Verwendung kommende Sand muß rein, d.h. frei von Lehm, Ton und anderen Stoffen sein, die den Abbindeprozeß oder die Endfestigkeit ungünstig beeinflussen können. Die Mörtel sind maschinell gut durchzumischen. Für Fliesenkleber und Fertigmörtel gilt die DIN EN 12004.

Für die Beschaffenheit der Zuschlagstoffe gilt sinngemäß DIN 1045. Wenn nicht anders gefordert, sind die Mischungsverhältnisse für den Verlegemörtel wie folgt einzuhalten:

a) für Bodenbeläge aus Fliesen nach DIN-EN 14411, etwa 1:5 - 1:6 nach RT
b) für Wandbeläge aus Fliesen nach DIN-EN 14411 etwa 1: 4 - 1:5 nach RT.
Das Anmachwasser ist ausschließlich der örtlichen Wasserversorgung zu entnehmen.

12. Ein vor dem Ansetzen der Fliesen anzubringender Zementspritzbewurf ist vom Auftragnehmer herzustellen und im Einheitspreis einzukalkulieren.

13. Das Anarbeiten der Beläge an Installationsdurchführungen, aufgehende Bauteile, Bewegungsfugen u.ä. ist im EP einzukalkulieren.

14. Das Verfugen der Wand- und Bodenbeläge hat so zu erfolgen, daß eine einwandfreie Verbindung des Fugenmörtels mit dem Verlegemörtel gewährleistet ist. Wird von der Bauleitung die Zugabe eines Mörtelzusatzmittels vorgeschrieben oder wird ein hydrau-lischer Fertigfugmörtel verarbeitet, sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellerwerkes zu beachten.

15. Die Grundreinigung bzw. ggfl. erforderliches Absäuern der Wand- und Bodenbeläge ist im EP einzukalkulieren.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

16. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Anbieter, daß er die Vorbemerkungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

8.32. **UG1, EG, OG1, OG2**

8.32.1. **Fliesenarbeiten**

8.32.1.1 **Baustelleneinrichtung**
Baustelle einrichten und vorhalten für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen.
Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle zu räumen. Lagerflächen und Arbeitsplätze sind von grober Verschmutzung zu reinigen.

1,000 PSCH 729,63

ABDICHTUNGEN WAND UND BODEN
ABDICHTUNGEN WAND UND BODEN
Abdichtung gem. DIN 18534

Die abzudichtenden Flächen fallen in die Wassereinwirkungsklasse W2-I, hohe Beanspruchung. Die Abdichtungs- schicht muss in mindestens zwei Lagen, bei Polymer- dispersionen in unterschiedlichen Farben, ausgeführt werden.
Werden nur Bodenflächen abgedichtet, ist die Abdichtung an den Wänden mind. 5 cm über OK Fliesen hochzuführen. Bereiche hinter und unter Duschwannen (bzw. bodengleichen Duschplätzen) müssen ebenfalls abgedichtet werden. Die Flanschbreite von Bodenabläufen, -rinnen und Einbauteilen muss mind. 50 mm betragen. In den Wasserenwirkungsklassen W0-I bis W2-I sind mind. 30 mm ausreichend. Im Bereich von Türen ist die Abdichtung auch hinter den Zargen hochzuführen. Dichtbänder und -manschetten müssen im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Für Innen- und Außenecken sollten vorgefertigte Formstücke verwendet werden.
Die Abdichtung der Wandflächen ist mind. 20 cm über die höchste Wasserentnahmestelle auszuführen.

8.32.1.2 Montage 397
Reinigen des Untergrundes
Der Untergrund muss fest, trocken (Zementestrich 4 %, Anhydrit-Fließestrich 0,5 %, jeweils gemessen mit dem CM- Gerät), sauber und frei von Ölen, Fetten sowie

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	sonstigen Rückständen sein. Gegebenenfalls diese durch Sandstrahlen, Bürsten oder Kugelstrahlverfahren (Blastrac) restlos entfernen. Die weitgehend ebene Oberfläche darf keine Nester, klaffenden Risse oder Grate enthalten. Gipshaltige Untergründe und Gipskartonplatten vorher unverdünnt grundieren. Saugfähige mineralische Untergründe im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser verdünnt, grundieren. Die Grundierungen müssen vor dem Auftrag von der Schutzschicht erhärtet sein.	143,000	m2	1,19	170,17
8.32.1.3	Montage 397 **Wasserdichte Schutzschicht Wand** Wandflächen der Sanitärräume mit einer wasserdichten, flexiblen, 1-komponentigen Schutzschicht für Wassereinwirkungsklasse W2-I unverdünnt, satt und oberflächendicht auf den Untergrund auftragen. Nach Auftragen und Ablüften (ca. 1 Stunde) der ersten Schicht, ist eine zweite Schicht aufzubringen. Ein Durchscheinen der Untergrundfarbe signalisiert eine zu dünne Auftragsstärke und ist zu vermeiden. Trockenschichtdicke: ca. 0,5 mm. Lösemittelfreie Kunstharzdispersion: 1-komponentig Produkteigenschaften: - Wasserdicht - Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen, Temperaturschwankungen und Erschütterungen aus. - Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. - Zweifarbig, erleichtert die optische Schichtdickenkontrolle. - Kalkwasserbeständig, stellt die Haftung zwischen Schutzschicht und Verlegemörtel bei ständiger Durchfeuchtung des Kleberbetts sicher. - Lösemittelfrei, belastet die Umwelt nicht und ist ohne gesundheitliche Risiken zu verarbeiten. - Einsetzbar für Wassereinwirkungsklasse WO-I, W1-I, W2-I gemäß DIN 18534. - Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmer, Duschen im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern. - Auf mineralischen saugenden Untergründen, z. B.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Beton, Estrich, Zementputz, Porenbeton, zementären Wand- Spachtelmassen und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.	23,000	m2	25,21	579,83
8.32.1.4	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 397 **Flexible Dichtschlämme Boden** Bodenflächen der Sanitärräume mit Feinzementmörtel mit elastifizierenden Kunststoffen ohne gesundheitsschädlichen silikogenen Quarz-Feinstaub, 1-komponentige Dichtschlämme für Wassereinwirkungsklasse W2-I Trockenchichtdicke ca. 0,5 mm auftragen. Zementgebundenen Untergrund gründlich vornässen, dieser muss zum Zeitpunkt des Auftrages mattfeucht sein, darf aber keinen Wasserfilm bzw. Pfützen aufweisen. Es sind zwei Schichten notwendig, die jeweils voll deckend aufzutragen sind. Die fertiggestellte Beschichtung muss an jeder Stelle die benötigte Mindestschichtdicke aufweisen. Produkteigenschaften: - Sehr schnelle Trocknungszeit, nach 5 Stunden mit Fliesen belegbar - 1-komponentig nur mit Wasser auf der Baustelle anrühren - Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen, - Haftsicher, keine spezielle Grundierung oder Haftbrücke erforderlich, - Plastisch-geschmeidig, im Streich-, Roll-, oder Spachtel- verfahren einfach und leicht zu verarbeiten, - Frostsicher transportierbar, - Wasserdampfoffen, - Geruchs- und staubminimiert, - Sehr emissionsarm. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.	120,000	m2	31,84	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.32.1.5	Montage 397 **Dichtband** in Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen sowie über Fugen in die erste Auftragsschicht einlegen. Überstehende Geweberänder werden mit der zweiten Schicht überdeckt. Breite ca.120 mm Im Anschlussbereich Boden/Wand bzw. Wand/Wand mit dem für die Flächenabdichtung vorgesehenen Material jeweils einen ca. 10 cm bzw. 15 cm breiten Streifen vorstreichen. In das frische Abdichtungsmaterial Dichtband einlegen und andrücken. Zum Andrücken des Dichtbandes keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden! Beim Aufbringen der Flächenspachtelung das Dichtband überarbeiten. Produkteigenschaften: - Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband, - Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen, - Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar, - Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse, - Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen muss gewährleistet sein, - Beständig gegen Kalkwasser, - Sehr emissionsarm, Fabrikat gem. dem in vorheriger Position angebotenen System. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.	62,000	lfdm	17,25	1.069,50
8.32.1.6	Montage 351 **Eindichten von Rohrdurchgängen** Rohrdurchgänge, unterschiedlicher Größen bis 100 mm Durchmesser, gem. DIN 18535 mit Dichtmanschette eindichten. Vor dem Anbringen der Dichtmanschette 10 x 10cm sicherzustellen, dass die Dichtmanschette an das Leitungsrohr anschließt. Sollte das Leitungsrohr nicht bis über die Abdichtungsebene reichen, ist vom Sanitärfachmann ein Distanzstück anzubringen. Das Eindichten des Baustopfens ist nicht fachgerecht!				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Auf dem Untergrund das vorgesehene Abdichtungsmaterial vorstreichen bzw. verspachteln und die Dichtmanschette 10 x 10 cm über den aus der Wand herausstehenden Rohranschluss stülpen (falls erforderlich, Baustopfen vorher entfernen) und mit dem vorgesehenen Abdichtungsmaterial verkleben. Beim Aufbringen der Flächenabdichtung die Dichtmanschette überarbeiten. Fabrikat gem. dem in vorheriger Position angebotenen System. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.	6,000	Stk	8,62	51,72
8.32.1.7	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 351 **Rohrdurchführungen und Bodenabläufe** Aus der Dichtmanschette 42,5 x 42,5 cm eine dem Durchmesser des einzudichtenden Bauteils (Bodenablauf, Rohrdurchführung, etc.) entsprechende Öffnung ausschneiden. Auf den Untergrund das vorgesehene Abdichtungsmaterial vorstreichen bzw. vorspachteln, Dichtmanschette 42,5 x 42,5 cm mit Ausschnitt in das frische Material einlegen und andrücken. Beim Aufbringen der Flächenabdichtung die Dichtmanschette überarbeiten; bei Bodenabläufen mit Klemmflansch diesen aufsetzen und festschrauben. Fabrikat gem. dem in vorheriger Position angebotenen System. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.	7,000	St	46,43	Nur Einh.-Pr.
	BODENFLIESEN BODENFLIESEN				
8.32.1.8	**Reinigen des Untergrundes** Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Zudem sollte der Untergurnd innerhalb der in der DIN 18202 angegebenen Toleranzen ausgeführt sein. Der Untergrund muss ausreichend fest, trocken,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	tragfähig und formstabil sein, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen. Grobe Verschmutzungen sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen zu entfernen.	193,000	m2	1,19	229,67
8.32.1.9	**Grundierung für zementgebundenen Untergrund** Lösemittelfreier Kunstharzhaftdispersion als elastischer Kunstharzfilm • haftungsvermittelnd • reststaubbindend • geruchsneutral • lösemittelfrei gemäß TRGS 610 • EC1: sehr emissionsarm gem. den Anforderungen der DIN 18 365 und 18 352 liefern und Bodenflächen fachgerecht grundieren.	193,000	m2	3,98	768,14
8.32.1.10	**Zement-Ausgleichsspachtelung, bis 5 mm, Bodenfläche** Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln des Bodens im Innenbereich, Untergrund (innen) Zementestrich, für nachfolgend aufzubringende Bodenfliesen im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse, Schichtdicke bis 5 mm	193,000	m2	11,28	2.177,04
8.32.1.11	**Randdämmstreifen kürzen** Vorhandenen Randdämmstreifen des Estrichlegergewerks nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten bündig mit Oberkante Bodenbelag kürzen/abschneiden.	190,000	lfdm	0,93	176,70
8.32.1.12	Montage 300 **Bodenfliesen (EG: WCs)** Keramische Bodenbeläge auf einem Schwimmenden Estrich nach DIN 18560-T2 mit glasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat: McTile (Partner der Initiative "Gesundes Wohnen mit Keramik" für Wohngesundheit) Serie: Concrete Art.-Nr.: 5195 MT 3030 5195 M Format: 298 x 296 x 8 mm Oberfl.: eben, glasiert Materialbild: Betondesign Farbe: graphit, matt				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Sorte: 1. Rutschhemmung: R10 / B In Form von Einzelfliesen. liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund belegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen / Platten erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand-anschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	93,000	m2	91,54	8.513,22
8.32.1.13	Montage 300 **Bodenfliesen (EG: VERTEILERKÜCHE)** Bodenbeläge aus Feinsteinzeugfliesen Keramische Bodenbeläge auf einem Schwimmenden Estrich nach DIN 18560-T2 mit glasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat: McTile Serie: Concrete Art.-Nr.: 5194 MT 3030 5194 M Format: 298 x 296 x 8 mm Oberfl.: eben, glasiert Materialbild: Betondesign Farbe : grey, matt Sorte : 1. Rutschhemmung: R10 / B In Form von Einzelfliesen. liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund belegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuzverband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	100,000	m2	91,54	9.154,00
8.32.1.14	**Sockelfliesen (EG: WCs)** geschnitten aus den Bodenfliesen im Innenbereich, sichtbare Kanten geschliffen, gefast und poliert sowie umlaufend in gleicher Dicke, D = 1 cm, im Dünnbett auf Gips-/ Kalkzementputz oder GK, einschl. aller Ecken, Kanten, Vorsprünge und Schneidarbeiten etc. liefern und ansetzen. Die Fugen des Bodenbelags sind dabei aufzunehmen.	47,000	m	23,88	1.122,36
8.32.1.15	**Sockelfliesen (EG: VERTEILERKÜCHE)** geschnitten aus den Bodenfliesen im Innenbereich, sichtbare Kanten geschliffen, gefast und poliert sowie umlaufend in gleicher Dicke, D = 1 cm, im Dünnbett auf Gips-/ Kalkzementputz oder GK, einschl. aller Ecken, Kanten, Vorsprünge und Schneidarbeiten etc. liefern und ansetzen. Die Fugen des Bodenbelags sind dabei aufzunehmen.	15,000	m	23,88	358,20
8.32.1.16	**Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil** aus Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem sich mit einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender Kopfausbildung und einen Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer. Profilhöhe: bis 15 mm In unterschiedlichen Längen nach Bedarf (0,885 bis ca. 1,47 m) als Belagsabschluss liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Berarbeitungs-hinweise des Herstellers fachgerecht einbauen. Sorgfältig an angrenzende Bauteile anarbeiten.	5,000	lfdm	17,25	86,25

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.32.1.17	Montage 363 **Elastische Anschlußfugen** Wand-Boden-Anschluss und Sockel und Bodenbelag als Bewegungsfuge in 5 mm Breite mit Hilfe eines Dichtstoffes auf Silicon- oder auf PU-Basis, Farbe: entsprechend der Fliesenfarbe herstellen als Zulage. Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau einer geschlossenzelligen Rundschnur auszuschließen. Lieferung und Einbau der Rundschnur und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist einzukalkulieren. Elastische Verfugung: DGNB: Keine Chlorparaffine als Rezepturbestandteil.	190,000	lfdm	9,02	1.713,80
8.32.1.18	Montage 341 **Ausschnitte herstellen** Ausschnitte in Fliesen zur Durchführung von z.B. Installationsrohren und dgl. herstellen. Größe: 20 bis 50 mm	10,000	St	9,29	92,90
8.32.1.19	**Anarbeiten des Belages** an Aussparungen wie Öffnungen, Rohrdurchführungen für Installationen und Einbauteile von mehr als 0,1 m² Einzelgröße.	6,000	St	6,63	39,78
	WANDFLIESEN WANDFLIESEN				
8.32.1.20	Montage 363 **Reinigen des Untergrundes** Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Zudem sollte der Untergurnd innerhalb der in der DIN 18202 und DIN 18203 angegebenen Toleranzen ausgeführt sein. Der Untergrund muss ausreichend fest, trocken, tragfähig und formstabil sein, fFrei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Grobe Verschmutzungen sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen zu entfernen.	315,000	m2	1,19	374,85
8.32.1.21	**Grundierung für zementgebundenen Untergrund** Lösemittelfreier Kunstharzhaftdispersion als elastischer Kunstharzfilm • haftungsvermittelnd • reststaubbindend • geruchsneutral • lösemittelfrei gemäß TRGS 610 • EC1: sehr emissionsarm gem. den Anforderungen der DIN 18 365 und 18 352 liefern und Wandflächen fachgerecht grundieren.	315,000	m2	3,98	1.253,70
8.32.1.22	**Zement-Ausgleichsspachtelung, bis 5 mm, Innen-Wandfläche** Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln an Wänden im Innenbereich, Untergrund (innen) Kalkzementputz, für nachfolgend aufzubringende Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse. Höhe der Bekleidungsfläche: bis 3,0 m Schichtdicke: bis 5 mm	315,000	m2	12,60	3.969,00
8.32.1.23	Montage 300 **Wandfliesen (EG: WCs)** Wandfliesen im Innenbereich aus Steinzeug glasiert nach DIN EN 14411 Gruppe BIb in den WCs im Erdgeschoss Villeroy & Boch, Serie Unit One Artikelnr.: 3215UT01 Material: Steinzeug glasiert Werksmaß: 97 x 197 x 6 mm Nennmaß: 10 x 20 cm Fugen/Systemmaß: 3 mm Oberfläche: glasiert Materialbild: Farbe Glanzstufe: matt Kanten: Naturkante, eine Kante überglasiert Farbe: white UT01 RAL 000 90 00 NCS NCS S 0907-R30B LRV-Wert: 72.2 Variantenvielfalt: - Rutschhemmung: -- -- -- Frostbeständigkeit: ja				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Abrieb- u. Verschleiß: 4 Sorte: 1. In Form von Einzelfliesen Verlegung: im Kreuzverband gemäß Wandabwicklung liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund Kalzkzementputz oder GK-Trockenbauwände/Verkleidungen) verlegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 2-3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe silbergau (oder nach Wahl Ausftraggeber) mit einem für die Verfugung geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	95,000	m2	91,54	8.696,30
8.32.1.24	Montage 300 **Wandfliesen (EG: VERTEILERKÜCHE)** wir vor, jedoch Einbauort: Fliesenschilder Verteilerküche EG	120,000	m2	91,54	10.984,80
8.32.1.25	Montage 300 **Wandfliesen (UG1: WCs und DUSCHEN)** Wandfliesen im Innenbereich aus Steinzeug glasiert nach DIN EN 14411 Gruppe BIb in den Feucht- und Nassbereichen im Untergeschoss Villeroy & Boch, Serie Unit One Artikelnr.: 3215UT01 Material: Steinzeug glasiert Werksmaß: 97 x 197 x 6 mm Nennmaß: 10 x 20 cm Fugen/Systemmaß: 3 mm Oberfläche: glasiert Materialbild: Farbe Glanzstufe: matt Kanten: Naturkante, eine Kante überglasiert				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Farbe: white UT01 RAL 000 90 00 NCS NCS S 0907-R30B LRV-Wert: 72.2 Variantenvielfalt: - Rutschhemmung: -- -- -- Frostbeständigkeit: ja Abrieb- u. Verschleiß: 4 Sorte: 1. In Form von Einzelfliesen Verlegung: im Kreuzverband gemäß Wandabwicklung liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund Kalzkzementputz oder GK-Trockenbauwände/Verkleidungen) verlegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe silbergau (oder nach Wahl Ausftraggeber) mit einem für die Verfugung geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	100,000	m2	91,54	9.154,00
8.32.1.26	**Eckschutzschienen Edelstahl** bestehend aus Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A). Außenecke 90° Edelstahl-Eckprofil: gebürstet, Schlüter-Rondec o.glw., mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln, symmetrisch gerundeter Sichtfläche iefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken etc. ist in die Einheitspreise einzurechnen. Profilhöhe entsprechend der zu verarbeitenden				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wandfliesen. Die Sichtflächen des Profils sind mit einer Schutzfolie überzogen, die nach Einbau zu entfernen ist.	56,000	lfdm	17,25	966,00
8.32.1.27	**Abschlussschienen Edelstahl** sonst wie vor.	72,000	lfdm	17,25	1.242,00
8.32.1.28	**Elastische Anschlussfugen** der Sanitärräume als Bewegungsfuge zwischen Wand- und Wandbelag in 5 mm Breite mit Hilfe eines Silicondichtstoffes, Farbe: entsprechend der Fliesenfarbe herstellen als Zulage. Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau einer geschlossenzelligen Rundschnur auszuschließen. Lieferung und Einbau der Rundschnur und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist einzukalkulieren.	180,000	lfdm	9,02	1.623,60
8.32.1.29	**Ausschnitte herstellen** Ausschnitte in Fliesen zur Durchführung von z.B. Installationsrohren und dgl. herstellen. Größe: 20 bis 50 mm	280,000	Stk	6,63	1.856,40
8.32.1.30	**Anarbeiten des Belages** an Aussparungen wie Öffnungen, Rohrdurchführungen für Installationen und Einbauteile von mehr als 0,1 m² Einzelgröße.	86,000	Stk	6,63	570,18
	OG1/OG2 und UG1/EG: TREPPE OG1/OG2 und UG1/EG: TREPPE und Raum 0.				
8.32.1.31	**Reinigen des Untergrundes** Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Zudem sollte der Untergurnd innerhalb der in der DIN 18202 angegebenen Toleranzen ausgeführt sein. Der Untergrund muss ausreichend fest, trocken,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	tragfähig und formstabil sein, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen. Grobe Verschmutzungen sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen zu entfernen.	53,000	m2	1,19	63,07
8.32.1.32	**Grundierung für zementgebundenen Untergrund** Lösemittelfreier Kunstharzhaftdispersion als elastischer Kunstharzfilm • haftungsvermittelnd • reststaubbindend • geruchsneutral • lösemittelfrei gemäß TRGS 610 • EC1: sehr emissionsarm gem. den Anforderungen der DIN 18 365 und 18 352 liefern und Bodenflächen fachgerecht grundieren.	53,000	m2	3,98	210,94
8.32.1.33	**Zement-Ausgleichsspachtelung, bis 5 mm, Bodenfläche** Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln des Bodens im Innenbereich, Untergrund (innen) Zementestrich, für nachfolgend aufzubringende Bodenfliesen im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse, Schichtdicke bis 5 mm	53,000	m2	11,28	597,84
8.32.1.34	**Randdämmstreifen kürzen** Vorhandenen Randdämmstreifen des Estrichlegergewerks nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten bündig mit Oberkante Bodenbelag kürzen/abschneiden.	85,000	lfdm	0,93	79,05
8.32.1.35	Montage 300 **Bodenfliesen TH** Keramische Bodenbeläge mit unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat: McTile Serie: FlowTec Art.-Nr.: 5244 MT 6060 5244 A Format: 600 x 600 x 9 mm Oberfl.: eben, matt Materialbild: Feinsteinzeug unglasiert, rektifiziert, Frostsicher Farbe: anthrazit Sorte: 1.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Rutschhemmung: R10 / B In Form von Einzelfliesen liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund belegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	50,000	m2	104,80	5.240,00
8.32.1.36	Montage 300 **Bodenfliesen TH Podest** Keramische Bodenbeläge mit unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat: McTile Serie: FlowTec Art.-Nr.: 5244 MT 6060 5244 A Format: 600 x 600 x 9 mm Oberfl.: eben, matt Materialbild: Feinsteinzeug unglasiert, rektifiziert, Frostsicher Farbe: anthrazit Sorte: 1. Rutschhemmung: R10 / B In Form von Einzelfliesen liefern und im Mörtelbett/Dickbett ca. 5 cm im Podestbereich nach VOB-DIN 18352 auf vorhandenem Untergrund der Stahltreppe verlegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	3,000	m2	118,07	354,21
8.32.1.37	Montage 300 **Setz-&Trittstufen** wie vor, jedoch mit Treppenstufen - Rillenstufen aus unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Im EP einzukalkulieren ist das Schneiden der Treppenfliesen und Stoßtrittfliesen an den Wand- und Stufenanschlüssen. Auftritte ca 260mm Setzstufen ca 190mm Stufenbreite ca 1,20m Abrechnung je Steigung	20,000	Stk	128,68	2.573,60
8.32.1.38	**Zulage Markierung Treppenstufe** mit einer Kontrastrillenstufe Beite ca. 50 mm in einer Kontrastfarbe (weiß) zur farblichen Kennzeichnung der ersten und letzten Stufe.	3,000	Stk	53,06	159,18
8.32.1.39	Montage 300 **Sockel** geschnitten aus den Bodenfliesen im Innenbereich, sichtbare Kanten geschliffen, gefast und poliert sowie umlaufend in gleicher Dicke, D = 1 cm, im Dünnbett auf Gips-/ Kalkzementputz oder GK, einschl. aller Ecken, Kanten, Vorsprünge und Schneidarbeiten etc. liefern und ansetzen. Die Fugen des Bodenbelags sind dabei aufzunehmen.	48,000	lfm	37,14	1.782,72
8.32.1.40	**Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil** aus Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem sich mit einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Kopfausbildung und einen Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer. Profilhöhe: bis 15 mm In unterschiedlichen Längen nach Bedarf (0,885 bis ca. 1,47 m) als Belagsabschluss liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Berarbeitungs-hinweise des Herstellers fachgerecht einbauen. Sorgfältig an angrenzende Bauteile anarbeiten.	4,000	lfdm	17,25	69,00
8.32.1.41	Montage 363 **Elastische Anschlußfugen** Wand-Boden-Anschluss und Sockel und Bodenbelag als Bewegungsfuge in 5 mm Breite mit Hilfe eines Dichtstoffes auf Silicon- oder auf PU-Basis, Farbe: entsprechend der Fliesenfarbe herstellen als Zulage. Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau einer geschlossenzelligen Rundschnur auszuschließen. Lieferung und Einbau der Rundschnur und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist einzukalkulieren. Elastische Verfugung: DGNB: Keine Chlorparaffine als Rezepturbestandteil.	48,000	lfdm	9,02	432,96
8.32.1.42	Montage 341 **Ausschnitte herstellen** Ausschnitte in Fliesen zur Durchführung von z.B. Installationsrohren und dgl. herstellen. Größe: 20 bis 50 mm	6,000	St	9,29	55,74
	SONSTIGES SONSTIGES				
8.32.1.43	*** Bedarfsposition ohne GB **großflächige VSG Spiegel einarbeiten** gem Wandabwicklung. Abmessungen ca. 2,00x1,00m				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	liefern und in die Fliesen einarbeiten (volflächig verklebt, Anschlussfugen versiegelt)	22,000	m2	596,97	Nur Einh.-Pr.
8.32.1.44	*** Bedarfsposition ohne GB **Kristallspiegel Obrund, B/H ca 1600x600 mm, 3-teilig** Kristallspiegel, 5mm, feuchtraumgeeignet Obrund, h = 60cm, L wie Wandabwicklung Abstand von Wand ca 50mm, mit Abstandshaltern Rahmenlos, mit Kante poliert hochglanz inkl. Beleuchtung (hinterleuchtet: LED) VSG B/H ca. 1600x600 mm - mehrteilig, bestehend aus 1 Stk. Halbrund links, d = 600mm 1 Stk. Halbrund rechts, d = 600mm 1 Stk. Rechteck mittig, 600 x1000mm	6,000	Stk	636,77	Nur Einh.-Pr.
8.32.1.45	*** Bedarfsposition ohne GB **Kristallspiegel Obrund, B/H ca 3800x600 mm, 3-teilig** wir vor, jedoch B/H 3800x600mm - mehrteilig, bestehend aus 1 Stk. Halbrund links, d = 600mm 1 Stk. Halbrund rechts, d = 600mm 2 Stk. Rechteck mittig, 600 x1600m	1,000	Stk	1.512,32	Nur Einh.-Pr.
8.32.1.46	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	17,000	Std	91,54	1.556,18
8.32.1.47	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	45,77	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.32.1.48	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 8.32.1. Fliesenarbeiten				**80.898,23**
	Summe 8.32. UG1, EG, OG1, OG2				**80.898,23**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.33.	**Dachterrasse**				
8.33..1	**Baustelleneinrichtung** Baustelle einrichten und vorhalten für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle zu räumen. Lagerflächen und Arbeitsplätze sind von grober Verschmutzung zu reinigen.	1,000	PSCH		729,63
	OG5/DG OG5/DG				
8.33..2	**Reinigen des Untergrundes** Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Zudem sollte der Untergurnd innerhalb der in der DIN 18202 angegebenen Toleranzen ausgeführt sein. Der Untergrund muss ausreichend fest, trocken, tragfähig und formstabil sein, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen. Grobe Verschmutzungen sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen zu entfernen.	53,000	m2	1,19	63,07
8.33..3	**Grundierung für zementgebundenen Untergrund** Lösemittelfreier Kunstharzhaftdispersion als elastischer Kunstharzfilm • haftungsvermittelnd • reststaubbindend • geruchsneutral • lösemittelfrei gemäß TRGS 610 • EC1: sehr emissionsarm gem. den Anforderungen der DIN 18 365 und 18 352 liefern und Bodenflächen fachgerecht grundieren.	53,000	m2	3,98	210,94
8.33..4	**Zement-Ausgleichsspachtelung, bis 5 mm, Bodenfläche** Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln des Bodens im Innenbereich, Untergrund (innen) Zementestrich, für nachfolgend aufzubringende Bodenfliesen im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse, Schichtdicke bis 5 mm	53,000	m2	11,28	597,84

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.33..5	**Randdämmstreifen kürzen** Vorhandenen Randdämmstreifen des Estrichlegergewerks nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten bündig mit Oberkante Bodenbelag kürzen/abschneiden.	20,000	lfdm	0,93	18,60
8.33..6	Montage 300 **Bodenfliesen TH** Keramische Bodenbeläge mit unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat: McTile Serie: FlowTec Art.-Nr.: 5244 MT 6060 5244 A Format: 600 x 600 x 9 mm Oberfl.: eben, matt Materialbild: Feinsteinzeug unglasiert, rektifiziert, Frostsicher Farbe: anthrazit Sorte: 1. Rutschhemmung: R10 / B In Form von Einzelfliesen liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund belegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst. Einbauort: Treppenraum, Haupt- und Zwischenpodest	8,000	m2	104,80	838,40
8.33..7	Montage 300 **Setz-&Trittstufen** wie vor, jedoch mit Treppenstufen - Rillenstufen aus unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	- Gruppe Bla Im EP einzukalkulieren ist das Schneiden der Treppenfliesen und Stoßtrittfliesen an den Wand- und Stufenanschlüssen Abrechnung je Steigung	20,000	Stk	128,68	2.573,60
8.33..8	**Zulage Markierung Treppenstufe** mit einer Kontrastrillenstufe Beite ca. 50 mm in einer Kontrastfarbe (weiß) zur farblichen Kennzeichnung der ersten und letzten Stufe.	3,000	Stk	53,06	159,18
8.33..9	Montage 300 **Sockel** geschnitten aus den Bodenfliesen im Innenbereich, sichtbare Kanten geschliffen, gefast und poliert sowie umlaufend in gleicher Dicke, D = 1 cm, im Dünnbett auf Gips-/ Kalkzementputz oder GK, einschl. aller Ecken, Kanten, Vorsprünge und Schneidarbeiten etc. liefern und ansetzen. Die Fugen des Bodenbelags sind dabei aufzunehmen.	26,000	lfm	37,14	965,64
8.33..10	Montage 300 **Stufen ausgleichen/ergänzen** Ausgleichen bzw. Aufdoppeln der 20 Stk Treppenstufen sowie der Haupt-/ und Zwischenpodestes (ca. 5 m2) gem Detailzeichnung und Statik mit Porenbetonsteinen PP2 als Vorleitung für die vorgenannten Fliesenarbeiten. Die Demontage des Bestandsbelages (Fliesen) erfolgt bauseits.	22,000	Std	112,76	2.480,72
8.33..11	Montage 300 **Stufen ausgleichen/ergänzen Material** Material zur Vorposition	1,000	PSCH		1.326,60
	Sonstiges Sonstiges				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.33..12	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	2,000	Std	91,54	183,08
8.33..13	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 8.33. Dachterrasse				**10.147,30**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

8.34. **3. OG KCC**

8.34.1. **Fliesenarbeiten**

keine Fliesenarbeiten
keine Fliesenarbeiten

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.34.2.	**Fliesenarbeiten "Teeküche"**				
8.34.2.1	**Baustelleneinrichtung** Baustelle einrichten und vorhalten für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle zu räumen. Lagerflächen und Arbeitsplätze sind von grober Verschmutzung zu reinigen.	1,000	PSCH		729,63
	Teeküche Teeküche				
8.34.2.2	Montage 363 **Reinigen des Untergrundes** Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Zudem sollte der Untergurnd innerhalb der in der DIN 18202 und DIN 18203 angegebenen Toleranzen ausgeführt sein. Der Untergrund muss ausreichend fest, trocken, tragfähig und formstabil sein, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen. Grobe Verschmutzungen sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen zu entfernen.	17,000	m2	1,19	20,23
8.34.2.3	**Grundierung für zementgebundenen Untergrund** Lösemittelfreier Kunstharzhaftdispersion als elastischer Kunstharzfilm • haftungsvermittelnd • reststaubbindend • geruchsneutral • lösemittelfrei gemäß TRGS 610 • EC1: sehr emissionsarm gem. den Anforderungen der DIN 18 365 und 18 352 liefern und Bodenflächen fachgerecht grundieren.	17,000	m2	3,98	67,66
8.34.2.4	**Zement-Ausgleichsspachtelung, bis 5 mm, Bodenfläche** Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln des Bodens im Innenbereich, Untergrund (innen) Hohlraumboden,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	für nachfolgend aufzubringende Bodenfliesen im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse, Schichtdicke bis 5 mm	9,000	m2	11,28	101,52
8.34.2.5	**Zement-Ausgleichsspachtelung, bis 5 mm, Innen-Wandfläche** Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln an Wänden im Innenbereich, Untergrund (innen) Gipsputz, für nachfolgend aufzubringende Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, mit Zement-Spachtelmasse. Höhe der Bekleidungsfläche: bis 3,0 m Schichtdicke: bis 5 mm	8,000	m2	12,60	100,80
8.34.2.6	**Randdämmstreifen kürzen** Vorhandenen Randdämmstreifen des Estrichlegergewerks nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten bündig mit Oberkante Bodenbelag kürzen/abschneiden.	13,000	lfdm	0,93	12,09
8.34.2.7	Montage 300 **Wandfliesen** Wandfliesen im Innenbereich aus Steinzeug glasiert nach DIN EN 14411 Gruppe BIb in der Teeküche als Fliesenschild im 3.OG Villeroy & Boch, Serie Unit One Artikelnr.: 3215UT01 Material: Steinzeug glasiert Werksmaß: 97 x 197 x 6 mm Nennmaß: 10 x 20 cm Fugen/Systemmaß: 3 mm Oberfläche: glasiert Materialbild: Farbe Glanzstufe: matt Kanten: Naturkante, eine Kante überglasiert Farbe: white UT01 RAL 000 90 00 NCS NCS S 0907-R30B LRV-Wert: 72.2 Variantenvielfalt: - Rutschhemmung: -- -- -- Frostbeständigkeit: ja Abrieb- u. Verschleiß: 4 Sorte: 1. In Form von Einzelfliesen Verlegung: im Kreuzverband gemäß Wandabwicklung				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund Kalkzementputz oder GK-Trockenbauwände/Verkleidungen) verlegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuz-Verband mit einer Fugenbreite von ca. 2-3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe silbergau (oder nach Wahl Ausftraggeber) mit einem für die Verfugung geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	8,000	m2	91,54	732,32
8.34.2.8	Montage 300 **Bodenfliesen** Keramische Bodenbeläge auf einem Hohlraumboden mit glasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat: McTile Serie: Concrete Art.-Nr.: 5194 MT 3030 5194 M Format: 298 x 296 x 8 mm Oberfl.: eben, glasiert Materialbild: Betondesign Farbe : grey, matt Sorte : 1. Rutschhemmung: R10 / B In Form von Einzelfliesen. liefern und im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund belegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Kreuzverband mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen geeigneten hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com
Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Wandanschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.	9,000	m2	91,54	823,86
8.34.2.9	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Sockel** geschnitten aus den Bodenfliesen im Innenbereich, sichtbare Kanten geschliffen, gefast und poliert sowie umlaufend in gleicher Dicke, D = 1 cm, im Dünnbett auf Gips-/ Kalkzementputz oder GK, einschl. aller Ecken, Kanten, Vorsprünge und Schneidarbeiten etc. liefern und ansetzen. Die Fugen des Bodenbelags sind dabei aufzunehmen.	13,000	lfm	37,14	Nur Einh.-Pr.
8.34.2.10	**Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil** aus Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem sich mit einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender Kopfausbildung und einen Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer. Profilhöhe: bis 15 mm In unterschiedlichen Längen nach Bedarf (0,885 bis ca. 1,47 m) als Belagsabschluss liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Berarbeitungs-hinweise des Herstellers fachgerecht einbauen. Sorgfältig an angrenzende Bauteile anarbeiten.	1,000	lfdm	17,25	17,25
8.34.2.11	**Elastische Anschlussfugen** der Sanitärräume als Bewegungsfuge zwischen Wand- und Wandbelag in 5 mm Breite mit Hilfe eines Silicondichtstoffes, Farbe: entsprechend der Fliesenfarbe herstellen als Zulage. Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau einer geschlossenzelligen Rundschnur auszuschließen.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Lieferung und Einbau der Rundschnur und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist einzukalkulieren.	26,000	lfdm	9,02	234,52
8.34.2.12	Montage 341 **Ausschnitte herstellen** Ausschnitte in Fliesen zur Durchführung von z.B. Installationsrohren und dgl. herstellen. Größe: 20 bis 50 mm	6,000	St	9,29	55,74
8.34.2.13	**Eckschutzschienen Edelstahl** bestehend aus Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A). Außenecke 90° Edelstahl-Eckprofil: gebürstet, Schlüter-Rondec o.glw., mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln, symmetrisch gerundeter Sichtfläche iefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken etc. ist in die Einheitspreise einzurechnen. Profilhöhe entsprechend der zu verarbeitenden Wandfliesen. Die Sichtflächen des Profils sind mit einer Schutzfolie überzogen, die nach Einbau zu entfernen ist.	2,000	lfdm	17,25	34,50
	Sonstiges Sonstiges				
8.34.2.14	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	91,54	91,54
	Summe 8.34.2. Fliesenarbeiten "Teeküche"				**3.021,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 8.34.	**3. OG KCC**				**3.021,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

8.35. **3. OG EIC/Startup**

keine Fliesenarbeiten
keine Fliesenarbeiten

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
8.36.	**3. OG Help**				
	keine Fliesenarbeiten keine Fliesenarbeiten				
	Summe 8. Fliesenarbeiten				**94.067,19**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

9. Malerarbeiten

Technische Vorbemerkung
Technische Vorbemerkung
Zur technischen Ausführung sind alle gültigen Regeln nach DIN 18299 (ATV), die technischen Ausführungen aus DIN 18363, DIN 18364, DIN 18366 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen Vorschriften für die Schadstoffentsorgung, EN- und DIN-Normen, Arbeitstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

Angaben zur Ausführung
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben. Beim Austausch von Fenstern neu gegen alt sind nur so viel Fenster auszubauen, dass der Witterungsschutz des Gebäudes zu jeder Zeit gewährleistet ist.

Maßnahmen bei Anfall von Feinstaub
Vor Arbeiten die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten und/oder Absauggeräte zu verwenden.

1. Ausführungszeitraum: nach Angabe der Bauleitung bei Vertragsabschluss

2. Die Leistungsbereistchaft ist ab Beginn des Ausführungszeitraumes sicherzustellen. Der genaue Einsatztermin wird von der Objektüberwachung vorgegeben.

3. Für die gesamten Maler- und Lackierarbeiten und Tapezierarbeiten gelten die jeweils neuesten Fassungen der DIN-Vorschriften. Besonders hingewiesen wird auf die VOB Teil C und die DIN 18363, DIN 18364, DIN 18366.
.

4. Hat der Anbieter gegenüber der Ausführung oder Farbzusammensetzung Bedenken, so hat er dieses mit der

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Angebotsabgabe geltend zu machen. Evtl. spätere Einwände entbinden ihn nicht von der Gewährleistungspflicht.

5. Die unter DIN 18363, Teil C, genannten Nebenleistungen, wie Spachteln, Schleifen, Abstauben, Abdecken, Verkitten usw. gehören mit zur Leistung und werden nicht gesondert vergütet. Insbesondere die Abdeckung oder Abklebung der Fußböden und aller sonstigen Flächen, die vor Beschmutzung im Zuge der Malerarbeiten geschützt werden müssen, ist in die Einheitspreise einzurechenen.

6. Probeanstriche sind nach Angaben des Architekten auszuführen.

7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur umweltverträgliche und für die Gesundheit unbedenkliche Farben und Lacke mit Umweltzeichen zu verwenden.

8. Die verarbeiteten Materialien dürfen keine kennzeichnungspflichtigen Stoffe im Sinne der Gefahrenverordnung enthalten, nicht mit Blei- oder kadmiumpigmenten eingefärbt sein und nur einen geringen Anteil an organischen Lösungsmitteln enthalten (1- 15% je nach Art des Lösungsmittels). Auf Anforderung des Bauherrn hat der AN die Umweltverträglichkeitz der von ihm verwendeten Materialien nachzuweisen.

9. Verspachtelungen
1. Standardverspachtelung Q2 (hauptsächlich auf Gipskartonplatten). Ziel der Verspachtelung ist es unter anderem, den Fugenbereich der Plattenoberfläche anzugleichen. Gleiches gilt für die Befestigungsmittel, Innen- und Außenecken und Anschlüsse. Dies wird erreicht durch vorspachteln (Füllen der Fugen, Nachspachteln (Finish) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche. Dabei dürfen keien Bearbeitungsabdrücke odre Spachtelgrate sichtbar bleiben, falls erforderlich sind die verspachtelten Bereiche zu schleifen. Die Standardverspachtelung genügt den üblichen Anforderungen an Wand- und Deckenflächen. Diese Oberfläche ist geeignet für Tapeten (ausgenommen Seiden-, Vinyl- oder Matlltapeten) sowei Vlies, nichtglänzende oder strukturierte Anstriche. Bei der Standardverspachtelung sind bei Streiflichteinfall sichtbar werdende Abzeichnungen nicht gänzlich

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

auszuschließen.

2. Sonderverspachtelung Q3. Werden an die Oberfläche besondere Anforderungen gestellt, werden zusätzliche Ma0ßnahmen erforderlich: breites Ausspachteln der Fugen oder vollflächige Verspachtelung oder flächiges Überziehen der Gipskartonplatten mit dafür geeignetem Putz- oder Finishmaterial. Diese Oberflächen sind geeignet für Seiden-, Metalltapeten und ähnlich hochwertige Dekorbekleidungen, glänzende Beschichtungen, z. B. Lacke und Lasuren, Flächen mit Streiflichteinfall oder mit besonderer Ausleuchtung.
Alle Oberflächen sind ansatzlos, flächeneben bis zur vollständigen Glätte zu schleifen. Sinngemäß sind dieselben Kriterien auch anzustezen, die auf der Baustelle vorhandenen Putzflächen.
Vorhandene Gipskarton-Oberflächen wurden bauseits mit einer Standardverspachtelung gemäß vorstehender Beschreibung versehen.

10. Staubentwicklungen sind zu vermeiden. Gegebenfalls ist der Materialstaub abzusaugen.

Die Nebenleistungen gem. VOB TZeil C DIN 18363 sind auch ohne eigene Position Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

9.37. **UG1, EG, OG1, OG2**

9.37.1. **Malerarbeiten Innen**

9.37.1.1 Montage 345
Einrichten der Baustelle
Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1,000	PSCH		3.163,94

9.37.1.2 *** Bedarfsposition ohne GB
Montage 392
Gerüst / Arbeitsbühne
Liefern, vorhalten, auf- und abbauen eines Gerüstes mit Arbeitsfläche höher als 2,00 m über OK Fußboden für die ausgeschriebenen Arbeiten.

1,000	PSCH	331,65	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.37.1.3	**Gerüst im Bereich neuen Treppe KG/EG** ca. 3,60x3,60 m für Arbeiten an der Decke und den Wänden im EG auch zur Mitbenutzung anderer auf der Baustelle tätigen Handerwerker liefern/herstellen, vorhalten und am Ende der Baumaßnahme wieder abbauen.	1,000	PSCH		397,98
9.37.1.4	**Gerüst im Bereich neuen Treppe OG1/OG2** ca. 5,00x2,75 m für Arbeiten an der Decke und den Wänden im 2. OG auch zur Mitbenutzung anderer auf der Baustelle tätigen Handerwerker liefern/herstellen, vorhalten und am Ende der Baumaßnahme wieder abbauen.	1,000	PSCH		397,98
	WÄNDE WÄNDE				
9.37.1.5	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	7.865,000	m2	0,78	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.6	Montage 345 **Fenster abdecken** Fenster mit Papier / Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.	1.100,000	m2	3,77	4.147,00
9.37.1.7	Montage 345 **Wandflächen/Stützen vorbereiten und grundieren** Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen für die				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z.B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	6.755,000	m2	2,72	18.373,60
9.37.1.8	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Bestandswandflächen mit Strukturglasfasertapete vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	1,000	m2	14,98	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.9	*** Bedarfsposition ohne GB **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Kalkzementputzflächen mit einer Putzglätte vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	0,000	m2	11,58	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.10	Montage 345 **Wandflächen/Stützen Putz Q3 spachteln** Bauseits in Q2 fertiggestellte Putzlächen in der Qualität Q3 spachteln für das Aufbringen einer Vliestapete	85,000	m2	6,58	559,30
9.37.1.11	Montage 345 **Wandflächen/Stützen GK Q3 spachteln** Bauseits in Q2 fertiggestellte Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen in der Qualität Q3 spachteln für das Aufbringen einer Vliestapete	4.900,000	m2	6,58	32.242,00
9.37.1.12	Montage 345 **Anstrichvlies für Wände** Wandflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	4.985,000	m2	8,44	42.073,40
9.37.1.13	Montage 345 **Anstrich Wände** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG1 bis OG2	5.585,000	m2	6,70	37.419,50
9.37.1.14	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Anstrich Wände Nebenräume** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich EG/UG2/UG1	550,000	m2	6,70	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.15	Montage 345 **Stützen streichen** Vorbereitete Flächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	620,000	m2	6,70	4.154,00
9.37.1.16	**Zulage Akzentfarbe** zu Anstrich der Wände/Stützen im Vollton	200,000	m2	2,08	416,00
	DECKEN DECKEN				
9.37.1.17	Montage 353 **Deckenflächen GK vorbereiten und grundieren** Gipskartondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z. B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	1.480,000	m2	2,72	4.025,60

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.37.1.18	Montage 353 **Deckenflächen Putz/Beton grundieren** Putz- und Betondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung mit Dispersionsfarbe grundieren.	1.200,000	m2	2,72	3.264,00
9.37.1.19	Montage 353 **Anstrichvlies für Decken** Deckenflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	1.480,000	m2	8,44	12.491,20
9.37.1.20	Montage 353 **Decken innen streichen** Gipskartonflächen als abgh. Decken und Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1.480,000	m2	6,70	9.916,00
9.37.1.21	Montage 353 **Decken Nebenräume innen streichen** Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	620,000	m2	6,70	4.154,00
9.37.1.22	Montage 353 **Unterzüge und Deckenkoffer streichen** sonst wie vor.	490,000	m2	6,70	3.283,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.37.1.23	Montage 353 **Acrylfugen** Anschlussfugen dauerelastisch mit überstreichbarem Material auf Acrylbasis versiegeln einschl. Vorprimern des Untergrundes nur auf Anweisung der Bauleitung.	3.400,000	lfdm	1,62	5.508,00
9.37.1.24	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,135** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	30,000	Stk	56,09	1.682,70
9.37.1.25	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,51** wie vor, jedoch bis 1,135x2,51	7,000	Stk	71,30	499,10
9.37.1.26	*** Grundposition 28.0 **Stahlzargen lackieren bis 1,40x2,51** wie vor, jedoch bis ca 1,40x2,51m	21,000	Stk	75,27	1.580,67
9.37.1.27	*** Wahlposition 28.1 zu 28.0 **Stahlzargen lackieren bis 1,40x2,135** wie vor, jedoch bis ca 1,40x2,135m	21,000	Stk	67,29	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.28	**Stahlzargen lackieren bis 2,135x2,135** wie vor, jedoch bis ca 2,135x2,135m	6,000	Stk	75,27	451,62
9.37.1.29	**Türblattseite(n) einschl. Futter und Bekleidung** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	32,000	Stk	202,24	6.471,68
9.37.1.30	**Fensterbrüstungsabdeckung aus Metall** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren,				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Farbton nach Wahl des Bauherrn. Abwicklung Breite bis ca. ca. 55 cm	38,000	lfm	20,10	763,80
9.37.1.31	*** Bedarfsposition ohne GB **Holz-/Glaselemente lackieren** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	m2	50,81	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.32	**HK-Rohe lackieren** schleifen, reinigen, vorlackieren und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	50,000	lfm	7,80	390,00
9.37.1.33	**Anstrich Treppe OG1/OG2** Neue Stahltreppe OG1/OG2 schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren. Farbton RAL 7016 oder nach Wahl des Bauherrn. Stahltreppenkonstruktion bestehend aus: Stritt-/Setzstufen: geschlossene Ausführung Profilstufen mit Wannenausbildung für die Aufnahme von bauseitigen Fliesenbelägen im Mörtelbett (4 cm Zementestrich) Stahlblech t=5mm kontinuertlich verschweißt Stufenbreite ca. 1,40m 20 Stg ca. 18,75/26,2 cm 1 Stk Zwischenpodest: geschlossene Ausführung mit Wannenausbildung für die Aufnahme von bauseitigen Fliesenbelägen im Mörtelbett (4 cm Zementestrich) Stahlblech t=5mm kontinuertlich verschweißt ca. 2,90x1,30m Wangen: FL10/320 Montagewange: FL 10/320 Zugstütze: 1 Stk HEA120 Bereich: OG1/OG2	1,000	PSCH		2.068,22

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.37.1.34	Montage 300 **Anstrich Geländer OG1/OG2** Treppengeländer der neuen Stahltreppe OG1/OG2 schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton RAL 7016 oder nach Wahl des Bauherrn. h: bis ca 1,00m über OKFF Stahlgeländer, grundiert bestehend aus: Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 Bereich: OG1/OG2	23,000	lfm	83,01	1.909,23
9.37.1.35	Montage 300 **Deckenrandwinkel** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren. Farbton RAL 7016 oder nach Wahl des Bauherrn. Abwicklung ca. 20 cm	1,500	lfm	16,87	25,31
9.37.1.36	**Fassadenpfosten ausbessern** Ausbesserung derLackierung des Fassadenpfostens der Ostfassade nach Änderung der Türöffnung zu den Fluchttreppen auf Stundennachweis Farbton RAL 7016 oder nach Wahl des Bauherrn.	4,000	Std	77,21	308,84
9.37.1.37	**Material zur Vorposition** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	4,000	Std	0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.37.1.38	**Anstrich sichtbare Installation** Lackierung der sichtbaren Installation im Untergeschoss auf Stundennachweis	90,000	Std	77,21	6.948,90
9.37.1.39	**Material zur Vorposition** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	90,000	Std	0,00	0,00
9.37.1.40	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	27,000	Std	77,21	2.084,67
9.37.1.41	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	27,000	Std	0,00	0,00
9.37.1.42	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	77,21	Nur Einh.-Pr.
9.37.1.43	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 9.37.1. Malerarbeiten Innen				**211.171,24**
	Summe 9.37. UG1, EG, OG1, OG2				**211.171,24**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.38.	**Dachterrasse**				
9.38.1.	**Malerarbeiten Innen**				
9.38.1.1	Montage 345 **Einrichten der Baustelle** Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	1,000	PSCH		75,62
9.38.1.2	**Gerüst im Bereich Treppe OG5/DG** ca. 4,00x2,40 m für Arbeiten an der Decke und den Wänden im 2. OG auch zur Mitbenutzung anderer auf der Baustelle tätigen Handerwerker liefern/herstellen, vorhalten und am Ende der Baumaßnahme wieder abbauen.	1,000	PSCH		397,98
9.38.1.3	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	134,000	m2	0,78	Nur Einh.-Pr.
	WÄNDE WÄNDE				
9.38.1.4	*** Grundposition 29.0 Montage 345 **Wandflächen Q2 fleckspachten** Bestandswandflächen Putz in der Qualität Q2 fleckspachten	120,000	m2	4,74	568,80
9.38.1.5	*** Wahlposition 29.1 zu 29.0 Montage 345 **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Bestandswandflächen vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	120,000	m2	11,58	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.38.1.6	Montage 345 **Anstrichvlies für Wände** Wandflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	120,000	m2	8,44	1.012,80
9.38.1.7	Montage 345 **Anstrich Wände** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich OG6/DG	120,000	m2	6,70	804,00
	DECKEN DECKEN				
9.38.1.8	Montage 353 **Deckenflächen GK vorbereiten und grundieren** Gipskartondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z. B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	14,000	m2	2,72	38,08
9.38.1.9	Montage 353 **Anstrichvlies für Decken** Deckenflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	14,000	m2	8,44	118,16
9.38.1.10	Montage 353 **Decken innen streichen** Gipskartonflächen als abgh. Decken und Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	14,000	m2	6,70	93,80
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.38.1.11	Montage 353 **Acrylfugen** Anschlussfugen dauerelastisch mit überstreichbarem Material auf Acrylbasis versiegeln einschl. Vorprimern des Untergrundes nur auf Anweisung der Bauleitung.	28,000	lfdm	1,62	45,36
9.38.1.12	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,135** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	Stk	56,09	56,09
9.38.1.13	**Türblattseite(n) einschl. Futter und Bekleidung** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	2,000	Stk	202,24	404,48
9.38.1.14	Montage 300 **Anstrich Treppengeländer OG5/Dach Nord** Treppengeländer der neuen Stahltreppe OG1/OG2 schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton RAL 7016 oder nach Wahl des Bauherrn. h: bis ca 1,00m über OKFF Stahlgeländer, grundiert bestehend aus: Pfosten: FL 2x60/12 (gem Statik) Füllung: Vertikalstab FL 40/6 e<12 cm				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Obergurt: FL 40/12 Untergurt: FL: 40/12 Bereich OG5/Dach Nord	7,000	lfm	83,01	581,07
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.38.1.15	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	1,000	Std	77,21	77,21
9.38.1.16	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	1,000	Std	0,00	0,00
	Summe 9.38.1. Malerarbeiten Innen				**4.273,45**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.38.2.	**Malerarbeiten Außen**				
9.38.2.1	Montage 300 **Anstrich Geländer inkl. Handlauf**	52,000	lfm	83,01	4.316,52
9.38.2.2	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 300 **Anstrich Handläufe**	1,000	lfm	16,98	Nur Einh.-Pr.
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.38.2.3	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	77,21	772,10
9.38.2.4	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	10,000	Std	0,00	0,00
	Summe 9.38.2. Malerarbeiten Außen				**5.088,62**
	Summe 9.38. Dachterrasse				**9.362,07**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.	**3. OG KCC**				
9.39.1.	**Malerarbeiten**				
9.39.1.1	Montage 345 **Einrichten der Baustelle** Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	1,000	PSCH		277,79
9.39.1.2	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	561,000	m2	0,78	Nur Einh.-Pr.
9.39.1.3	Montage 345 **Fenster abdecken** Fenster mit Papier / Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.	220,000	m2	3,77	829,40
	WÄNDE WÄNDE				
9.39.1.4	Montage 345 **Wandflächen/Stützen vorbereiten und grundieren** Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z.B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	441,000	m2	2,72	1.199,52
9.39.1.5	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Bestandswandflächen mit Strukturglasfasertapete vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	1,000	m2	14,98	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.1.6	Montage 345 **Wandflächen/Stützen Q3 spachteln** Bauseits in Q2 fertiggestellte Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen in der Qualität Q3 spachteln für das Aufbringen einer Vliestapete	380,000	m2	6,58	2.500,40
9.39.1.7	Montage 345 **Anstrichvlies für Wände** Wandflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	380,000	m2	8,44	3.207,20
9.39.1.8	Montage 345 **Anstrich Wände** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG1 bis OG2	380,000	m2	6,70	2.546,00
9.39.1.9	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Anstrich Wände Nebenräume** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG2/UG1	1,000	m2	6,70	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.1.10	Montage 345 **Stützen streichen** Vorbereitete Flächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	61,000	m2	6,70	408,70
9.39.1.11	**Zulage Akzentfarbe** zu Anstrich der Wände/Stützen im Vollton	25,000	m2	2,08	52,00
	DECKEN DECKEN				
9.39.1.12	Montage 353 **Deckenflächen GK vorbereiten und grundieren** Gipskartondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z. B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	120,000	m2	2,72	326,40
9.39.1.13	Montage 353 **Anstrichvlies für Decken** Deckenflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	120,000	m2	8,44	1.012,80
9.39.1.14	Montage 353 **Decken innen streichen** Gipskartonflächen als abgh. Decken und Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	120,000	m2	6,70	804,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.1.15	Montage 353 **Decken Nebenräume innen streichen** Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	5,000	m2	6,70	33,50
9.39.1.16	Montage 353 **Unterzüge und Deckenkoffer streichen** sonst wie vor.	50,000	m2	6,70	335,00
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.39.1.17	Montage 353 **Acrylfugen** Anschlussfugen dauerelastisch mit überstreichbarem Material auf Acrylbasis versiegeln einschl. Vorprimern des Untergrundes nur auf Anweisung der Bauleitung.	240,000	lfdm	1,62	388,80
9.39.1.18	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,135** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	Stk	56,09	56,09
9.39.1.19	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,51** wie vor, jedoch bis 1,135x2,51	1,000	Stk	71,30	Nur Einh.-Pr.
9.39.1.20	*** Bedarfsposition ohne GB **Türblattseite(n) einschl. Futter und Bekleidung** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	2,000	Stk	202,24	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.1.21	**HK-Rohe lackieren** schleifen, reinigen, vorlackieren und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	10,000	lfm	7,80	78,00
9.39.1.22	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	77,21	772,10
9.39.1.23	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	10,000	Std	0,00	0,00
	Summe 9.39.1. Malerarbeiten				**14.827,70**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.2.	**Malerarbeiten "Teeküche"**				
9.39.2.1	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	1,000	m2	0,78	Nur Einh.-Pr.
	WÄNDE WÄNDE				
9.39.2.2	Montage 345 **Wandflächen/Stützen vorbereiten und grundieren** Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z.B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	42,000	m2	2,72	114,24
9.39.2.3	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Bestandswandflächen mit Strukturglasfasertapete vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	1,000	m2	14,98	Nur Einh.-Pr.
9.39.2.4	Montage 345 **Wandflächen/Stützen Q3 spachteln** Bauseits in Q2 fertiggestellte Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen in der Qualität Q3 spachteln für das Aufbringen einer Vliestapete	42,000	m2	6,58	276,36
9.39.2.5	Montage 345 **Anstrichvlies für Wände** Wandflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	42,000	m2	8,44	354,48

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.2.6	Montage 345 **Anstrich Wände** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG1 bis OG2	42,000	m2	6,70	281,40
	DECKEN DECKEN				
9.39.2.7	Montage 353 **Deckenflächen GK vorbereiten und grundieren** Gipskartondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z. B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	6,000	m2	2,72	16,32
9.39.2.8	Montage 353 **Anstrichvlies für Decken** Deckenflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	6,000	m2	8,44	50,64
9.39.2.9	Montage 353 **Decken innen streichen** Gipskartonflächen als abgh. Decken und Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	6,000	m2	6,70	40,20

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.2.10	Montage 353 **Unterzüge und Deckenkoffer streichen** sonst wie vor.	2,000	m2	6,70	13,40
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.39.2.11	Montage 353 **Acrylfugen** Anschlussfugen dauerelastisch mit überstreichbarem Material auf Acrylbasis versiegeln einschl. Vorprimern des Untergrundes nur auf Anweisung der Bauleitung.	12,000	lfdm	1,62	19,44
9.39.2.12	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,135** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	2,000	Stk	56,09	112,18
9.39.2.13	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,51** wie vor, jedoch bis 1,135x2,51	1,000	Stk	71,30	Nur Einh.-Pr.
9.39.2.14	**Türblattseite(n) einschl. Futter und Bekleidung** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	2,000	Stk	202,24	404,48
9.39.2.15	*** Bedarfsposition ohne GB **HK-Rohe lackieren** schleifen, reinigen, vorlackieren und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	lfm	7,80	Nur Einh.-Pr.
9.39.2.16	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	77,21	386,05

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.39.2.17	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	5,000	Std	0,00	0,00
9.39.2.18	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	77,21	Nur Einh.-Pr.
9.39.2.19	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 9.39.2. Malerarbeiten "Teeküche"				**2.069,19**
	Summe 9.39. 3. OG KCC				**16.896,89**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.40.	**3. OG EIC/Startup**				
9.40..1	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	1,000	m2	0,78	Nur Einh.-Pr.
9.40..2	Montage 345 **Fenster abdecken** Fenster mit Papier / Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.	180,000	m2	3,77	678,60
	WÄNDE WÄNDE				
9.40..3	Montage 345 **Wandflächen/Stützen vorbereiten und grundieren** Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z.B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	390,000	m2	2,72	1.060,80
9.40..4	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Bestandswandfflächen mit Strukturglasfasertapete vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	1,000	m2	14,98	Nur Einh.-Pr.
9.40..5	Montage 345 **Wandflächen/Stützen Q3 spachteln** Bauseits in Q2 fertiggestellte Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen in der Qualität Q3 spachteln für das Aufbringen einer Vliestapete	360,000	m2	6,58	2.368,80

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.40..6	Montage 345 **Anstrichvlies für Wände** Wandflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	360,000	m2	8,44	3.038,40
9.40..7	Montage 345 **Anstrich Wände** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG1 bis OG2	360,000	m2	6,70	2.412,00
9.40..8	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Anstrich Wände Nebenräume** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG2/UG1	1,000	m2	6,70	Nur Einh.-Pr.
9.40..9	Montage 345 **Stützen streichen** Vorbereitete Flächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	30,000	m2	6,70	201,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.40..10	**Zulage Akzentfarbe** zu Anstrich der Wände/Stützen im Vollton	20,000	m2	2,08	41,60
	DECKEN DECKEN				
9.40..11	Montage 353 **Deckenflächen GK vorbereiten und grundieren** Gipskartondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z. B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	113,000	m2	2,72	307,36
9.40..12	Montage 353 **Anstrichvlies für Decken** Deckenflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	63,000	m2	8,44	531,72
9.40..13	Montage 353 **Decken innen streichen** Gipskartonflächen als abgh. Decken und Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	63,000	m2	6,70	422,10
9.40..14	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 353 **Decken Nebenräume innen streichen** Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	m2	6,70	Nur Einh.-Pr.
9.40..15	Montage 353 **Unterzüge und Deckenkoffer streichen** sonst wie vor.	50,000	m2	6,70	335,00
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.40..16	Montage 353 **Acrylfugen** Anschlussfugen dauerelastisch mit überstreichbarem Material auf Acrylbasis versiegeln einschl. Vorprimern des Untergrundes nur auf Anweisung der Bauleitung.	500,000	lfdm	1,62	810,00
9.40..17	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,135** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	Stk	56,09	56,09
9.40..18	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,51** wie vor, jedoch bis 1,135x2,51	1,000	Stk	71,30	Nur Einh.-Pr.
9.40..19	*** Bedarfsposition ohne GB **Türblattseite(n) einschl. Futter und Bekleidung** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	Stk	202,24	Nur Einh.-Pr.
9.40..20	**HK-Rohe lackieren** schleifen, reinigen, vorlackieren und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	20,000	lfm	7,80	156,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.40..21	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	77,21	386,05
9.40..22	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	5,000	Std	0,00	0,00
	Summe 9.40. 3. OG EIC/Startup				**12.805,52**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.41.	**3. OG Help**				
9.41..1	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	1,000	m2	0,78	Nur Einh.-Pr.
9.41..2	Montage 345 **Fenster abdecken** Fenster mit Papier / Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.	104,495	m2	3,77	393,95
	WÄNDE WÄNDE				
9.41..3	Montage 345 **Wandflächen/Stützen vorbereiten und grundieren** Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z.B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	420,000	m2	2,72	1.142,40
9.41..4	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Wandflächen vollflächig Q3 spachteln** Bestandswandfflächen mit Strukturglasfasertapete vollflächig in der Qualität Q3 spachteln	1,000	m2	14,98	Nur Einh.-Pr.
9.41..5	Montage 345 **Wandflächen/Stützen Q3 spachteln** Bauseits in Q2 fertiggestellte Gipskartonwandflächen und Stützenverkleidungen in der Qualität Q3 spachteln für das Aufbringen einer Vliestapete	390,000	m2	6,58	2.566,20

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.41..6	Montage 345 **Anstrichvlies für Wände** Wandflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	390,000	m2	8,44	3.291,60
9.41..7	Montage 345 **Anstrich Wände** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG1 bis OG2	390,000	m2	6,70	2.613,00
9.41..8	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 345 **Anstrich Wände Nebenräume** Vorbereitete Wandflächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn. Bereich UG2/UG1	1,000	m2	6,70	Nur Einh.-Pr.
9.41..9	Montage 345 **Stützen streichen** Vorbereitete Flächen, incl. aller Vor-und Rücksprünge, Sockel etc. mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	30,000	m2	6,70	201,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.41..10	**Zulage Akzentfarbe** zu Anstrich der Wände/Stützen im Vollton	20,000	m2	2,08	41,60
	DECKEN DECKEN				
9.41..11	Montage 353 **Deckenflächen GK vorbereiten und grundieren** Gipskartondeckenflächen, für die weiteren Arbeiten vorbereiten, zur besseren Haftung der Beschichtung, z. B. Dispersionsfarbe, Vlies, Tapete, kleinere Schäden ausbessern und grundieren.	117,000	m2	2,72	318,24
9.41..12	Montage 353 **Anstrichvlies für Decken** Deckenflächen vor dem Anstrich mit einem feinen, glatten Vlies versehen (Kobau Armiera o.glw.) die Fläche gem. DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anstrichvlies falten- und blasenfrei fachgerecht gem. Herstellervorschriften einbetten.	67,000	m2	8,44	565,48
9.41..13	Montage 353 **Decken innen streichen** Gipskartonflächen als abgh. Decken und Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln. Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	67,000	m2	6,70	448,90
9.41..14	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 353 **Decken Nebenräume innen streichen** Betondecken, incl. aller Vor-und Rücksprünge, vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und mit lösemittel- und weichmacherfreier, tuchmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13300, 2 mal behandeln.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Kontrastverhältnis Klasse 2. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	m2	6,70	Nur Einh.-Pr.
9.41..15	Montage 353 **Unterzüge und Deckenkoffer streichen** sonst wie vor.	50,000	m2	6,70	335,00
	SONSTIGES SONSTIGES				
9.41..16	Montage 353 **Acrylfugen** Anschlussfugen dauerelastisch mit überstreichbarem Material auf Acrylbasis versiegeln einschl. Vorprimern des Untergrundes nur auf Anweisung der Bauleitung.	500,000	lfdm	1,62	810,00
9.41..17	**Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,135** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	Stk	56,09	56,09
9.41..18	*** Bedarfsposition ohne GB **Stahlzargen lackieren bis 1,135x2,51** wie vor, jedoch bis 1,135x2,51	1,000	Stk	71,30	Nur Einh.-Pr.
9.41..19	*** Bedarfsposition ohne GB **Türblattseite(n) einschl. Futter und Bekleidung** schleifen, reinigen, vorlackieren, grobe Unebenheiten beispachteln und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	1,000	Stk	202,24	Nur Einh.-Pr.
9.41..20	**HK-Rohe lackieren** schleifen, reinigen, vorlackieren und SG lackieren, Farbton nach Wahl des Bauherrn.	20,000	lfm	7,80	156,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
9.41..21	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	5,000	Std	77,21	386,05
9.41..22	Montage 353 **Materialstunde** Materialanteil zu den Facharbeiter und Helferstunden	5,000	Std	0,00	0,00
	Summe 9.41. 3. OG Help				**13.325,51**
	Summe 9. Malerarbeiten				**263.561,23**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.	**Bodenbeschichtungsarbeiten**				
10.42.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
10.42.1.	*** Grundgruppe 30.0 **Bodenbeschichtung** **AgBB-konform mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume** AgBB-konform mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume es darf nur ein AgBB-konformes System mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume eingebracht werden.				
10.42.1.1	**Epoxidharz-Spezialgrundierung** Epoxidharz-Spezialgrundierung, emissionsarm, mit überdurchschnittlich hohen Haftzugwerten, geeignet für schwach saugende Untergründe, leicht mit Quarzsand gefüllt, im Spachtelverfahren aufbringen. Dicke: ca. 1,0 mm	480,000	m2	9,43	4.526,40
10.42.1.2	**Offene Absandung** der frischen Oberfläche mit Quarzsand 0,3/0,8 mm	480,000	m2	1,75	840,00
	AIV im System W2-I gem DIN 18534 AIV im System W2-I gem DIN 18534 es darf nur ein nach den Prüfgrundsätzen AIV im System geprüftes und bauaufsichtlich zugelassenes Gesamtsystem eingebracht werden, welches für die Wassereinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534 geeignet ist.				
10.42.1.3	**AIV / Abdichtung als rissüberbrückende flexible Zwischenschicht** zur Abdichtung gegen möglicherweise von oben eindringende Flüssigkeiten, Chemikalien, Fette und Bakterien auf die ebene Grundierung/Kratzspachtelung eine flexible und chemisch hoch beständige 2K-Polyurethanharz-Flüssigabdichtung einschließlich der erforderlichen Abdichtungen Boden zu Wand, der Bodenabläufe und Rinnen sowie der Rohrdurchführungen aufbringen. Eignung gem. DIN EN 13813, DIN EN 1504-2 und DIN 18534-3				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Ausführung gem Systemhersteller und Einbau in 2 Schichten	44,000	m2	64,19	2.824,36
10.42.1.4	**hoch flexibles und chemisch beständiges Dichtband** zur Abdichtung des Übergangs Boden zu Wand gegen von oben eindringende Flüssigkeiten, Chemikalien und Fette gemäß Beanspruchungsklasse A/A0/B0/C auf die Grundierung/ Kratzspachtelung mit für die nachfolgende Abdichtung verwendetem pastös eingestelltem 2K-Polyurethanharz mit Ausnahme der Dehnzone verkleben und nachfolgend mit der Verbundabdichtung im Wandhochzug 15 cm überarbeiten.	80,000	lfm	19,30	1.544,00
10.42.1.5	**Dichtinnenecke** grundsätzliche Anforderungen + Eigenschaften wie Dichtband	32,000	Stk	26,46	846,72
10.42.1.6	*** Bedarfsposition ohne GB **Dichtaußenecke** grundsätzliche Anforderungen + Eigenschaften wie Dichtband	1,000	Stk	26,46	Nur Einh.-Pr.
10.42.1.7	**Bodenmanschette 35x35cm** grundsätzliche Anforderungen + Eigenschaften wie Dichtband	3,000	Stk	35,66	106,98
10.42.1.8	**Polyurethanharz-Beschichtung** Polyurethanharz-Beschichtung, hart-elastisch und spannungsarm aushärtend, in mittlerer Dicke von 1,5 mm gem. Herstellervorschrift aufbringen Dicke: ca. 1,5 mm Farbton: Standard-RAL-Farbton nach Absprache, inkl. Vollabchippung 1 mm bis zu 3 Farbtöne 200g/m2	480,000	m2	37,86	18.172,80
10.42.1.9	**Polyurethan-Versiegelung R10** Polyurethan-Versiegelung: emissionsarme, wasseremulgierte und vergilbungsbeständige, transparente Polyurethan-Versiegelung, seidenmatt aushärtend, im Walzverfahren aufbringen.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Ggf. Zusatz von RHX-Strukturmittel zur Erhöhung der Rutschhemmung auf geprüfte Rutschhemmung R10 gem. BGR 181.	450,000	m2	28,23	12.703,50
10.42.1.10	**Polyurethan-Versiegelung für Nassbereiche R10B** Polyurethan-Versiegelung: emissionsarme, wasseremulgierte und vergilbungsbeständige, transparente Polyurethan-Versiegelung, seidenmatt aushärtend, im Walzverfahren aufbringen. Ggf. Zusatz von RHX-Strukturmittel zur Erhöhung der Rutschhemmung auf geprüfte Rutschhemmung R10B (Barfußbereich) gem DIN 15097 und DIN 51130 sowie GUV Regel 108-003 (BGR 181) und GUV-I 8527 (GUV 26.17) Besondere Anforderungen an das Produkt/die Beschichtung Eignung gem. DIN EN 13813 Eignung für Nassbereiche	26,000	m2	29,12	757,12
10.42.1.11	**Sockelanstrich 10 cm** Sockel, ca. 10 cm, im Keller, Wände aus Kalksandstein- und Beton mit Farbe für die Bodenbeschichtung herstellen, einschl. Reinigung und Vorbehandlung des Untergrundes vor dem Anstrich sowie Versiegelung der Anschlussfuge zum Boden mit einem dauerelastisch mit überstreichbarem Material einschl. Vorprimern des Untergrundes. Farbe nach Wahl des AG	330,000	lfm	12,88	4.250,40
10.42.1.12	**Umlaufende Dreieckskehle aus EP-Mörtel bis 100mm** Umlaufende Dreieckskehle aus EP-Mörtel, Schenkellänge je nach Erfordernis 30-50 mm, an aufgehenden Wänden einbauen und Bodenbelag ca. 100mm an den Wänden hochziehen, Oberfläche weitestgehend glatt, inkl. Beschichtung mit PU. Farbe: wie Boden	120,000	lfdm	10,67	1.280,40
10.42.1.13	**Anarbeitung Beschichtung an Bodeneinlauf** Anarbeitung der Beschichtung an einen bestehenden Bodeneinlauf.	4,000	St	28,44	113,76

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.1.14	**Abschlussschiene liefern und einbauen** Abschlussschiene VA zur Tür zum Flur und zum Abschluss der Duschbereiche liefern und fachgerecht einbauen.	10,000	lfdm	32,61	326,10
	Summe 10.42.1. Bodenbeschichtung				**48.292,54**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.2.	**Arturo Unique Flooring**				
	AgBB-konform mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume AgBB-konform mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume es darf nur ein AgBB-konformes System mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume eingebracht werden.				
10.42.2.1	**Grundieren** Grundieren, 1-lagig, von zementären Untergründen bis 4 CM% Restfeuchte, mit Abstreuung, z.B. Arturo EP6600 Grundieren von zementären Untergründen bis 4 CM% Restfeuchte mit 2-K Epoxidharzgrundierung Arturo EP6600 oder gleichwertig in einer Schicht nach Angaben des Herstellers. Sofortiges Abstreuen der noch feuchten Schicht Korn neben Korn mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3 - 0,8 mm Arturo Quarzsand oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers. Die abgestreute, trockene Schicht ist mit der in der nachfolgenden Position genannten Kratzspachtelung zu überarbeiten. Eigenschaften Epoxidharz + Prüfzeugnis gegen rückseitige Feuchteeinwirkung nach EN 13578 + Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen mittels Direktkontaktverfahren + Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz im indirekten Kontakt mit Lebensmitteln + Niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen + GISCODE RE 1/lösemittelfrei + Verbrauch Grundierung ca. 400 g/m2 + Verbrauch Quarzsand ca. 1 kg/m2	480,000	m2	7,55	3.624,00
	AIV im System W2-I gem DIN 18534 AIV im System W2-I gem DIN 18534 es darf nur ein nach den Prüfgrundsätzen AIV im System geprüftes und bauaufsichtlich zugelassenes Gesamtsystem eingebracht werden, welches für die Wassereinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534 geeignet ist.				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.2.2	**AIV / Abdichtung als rissüberbrückende flexible Zwischenschicht** zur Abdichtung gegen möglicherweise von oben eindringende Flüssigkeiten, Chemikalien, Fette und Bakterien auf die ebene Grundierung/Kratzspachtelung eine flexible und chemisch hoch beständige 2K-Polyurethanharz-Flüssigabdichtung einschließlich der erforderlichen Abdichtungen Boden zu Wand, der Bodenabläufe und Rinnen sowie der Rohrdurchführungen aufbringen. Eignung gem. DIN EN 13813, DIN EN 1504-2 und DIN 18534-3 Ausführung gem Systemhersteller und Einbau in 2 Schichten	44,000	m2	64,19	2.824,36
10.42.2.3	**hoch flexibles und chemisch beständiges Dichtband** zur Abdichtung des Übergangs Boden zu Wand gegen von oben eindringende Flüssigkeiten, Chemikalien und Fette gemäß Beanspruchungsklasse A/A0/B0/C auf die Grundierung/ Kratzspachtelung mit für die nachfolgende Abdichtung verwendetem pastös eingestelltem 2K-Polyurethanharz mit Ausnahme der Dehnzone verkleben und nachfolgend mit der Verbundabdichtung im Wandhochzug 15 cm überarbeiten.	80,000	lfm	19,30	1.544,00
10.42.2.4	**Dichtinnenecke** grundsätzliche Anforderungen + Eigenschaften wie Dichtband	32,000	Stk	26,46	846,72
10.42.2.5	*** Bedarfsposition ohne GB **Dichtaußenecke** grundsätzliche Anforderungen + Eigenschaften wie Dichtband	1,000	Stk	26,46	Nur Einh.-Pr.
10.42.2.6	**Bodenmanschette 35x35cm** grundsätzliche Anforderungen + Eigenschaften wie Dichtband	3,000	Stk	35,66	106,98

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.2.7	**Kratzspachteln bis ca. 1 mm Rautiefe** Kratzspachteln bis ca. 1 mm Rautiefe ohne Abstreuung von zementären Untergründen, z.B. Arturo PU6000 Kratzspachteln von zementären Untergründen bis ca. 1 mm Rautiefe, um Unebenheiten auszugleichen und Poren zu verschließen mit gebrauchsfertigem 2-K lösungsmittelfreier Kratzspachtel auf Polyurethanbasis Arturo PU6000 oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers. Die Fläche ist nicht abzustreuen. Die trockene Schicht ist gemäß nachfolgender Position nach Angaben des Herstellers zu überarbeiten. Eigenschaften Polyurethan + Prüfung der statischen Rissüberbrückung gemäß DIN EN 1062-7 + Gute Zwischenhaftung + Dichtet den Untergrund luftdicht ab + Gute Optik, da selbstnivellierend + Cremeweiß eingefärbt + GISCODE RU 1/lösemittelfrei + Emissionsarm, AgBB-zertifiziert + Verbrauch ca. 500-1300 g/m2	480,000	m2	15,75	7.560,00
10.42.2.8	**Designboden Verlaufbeschichtung, PU-Harz, mehrfarbig, glatt, 2 - 3 mm** aufbringen, z.B. Arturo Mistral Designboden Verlaufbeschichtung aus mehrfarbigem, lösemittelfreiem 2-K Polyurethanharz und hat ein natürliches und mineralisches Aussehen durch recyceltes organisches Material. Arturo Mistral oder gleichwertig für leicht bis mittel belastete Untergründe wie bemustert nach Angaben des Herstellers aufbringen. Die Designboden Verlaufbeschichtung ist ein handgefertigtes Unikat. Schichtdicke: 2 - 3 mm Farbton Beschichtung:grau Um eine Rutschhemmung nach BGR 181 zu erzielen, ist				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	die trockene Schicht gemäß nachfolgender Position nach Angaben des Herstellers zu überarbeiten. Die trockene Schicht ist gemäß nachfolgender Position nach Angaben des Herstellers mit einer Deckversiegelung zu überarbeiten. Eigenschaften Polyurethanharz + Glanzgrad: glänzend + DIBt Gutachten Nr. G-165-19-0005 zur Beurteilung der Einhaltung der Bauwerksanforderungen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG) gemäß MVVTB 2019/1 + Shore D Härte ca. 50 + Klassifizierung und Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 + Dauerelastisch + Erhöhter Gehkomfort + UV stabil + GISCODE RU 1/lösemittelfrei + Rissüberbrückend + Emissionsarm, AgBB zertifiziert + Verbrauch Polyurethanharz ca. 1,52 kg/m2/mm	480,000	m2	55,33	26.558,40
10.42.2.9	**Versiegelung, PU-Harz, R 9, farblos matt** , mit Einpflege, wässrig, diffusionsfähig, 2-lagig aufbringen, z.B. Arturo PU7310 Versiegelung aus UV-stabilem, farblosem, mattem, lösemittelfreiem, wässrigem 2-K Polyurethanharz Arturo PU7310 oder gleichwertig für beschichtete Untergründe in 2 Schichten nach Angaben des Herstellers aufbringen. Um die Rutschhemmung R 9 nach BGR 181 zu erzielen, ist die zweite Schicht mit der nachfolgend genannten Auftragsmenge nach Angaben des Herstellers aufzubringen. Eigenschaften Polyurethanharz + Glanzgrad: matt + Prüfzeugnis Rutschhemmung R 9 + Bauaufsichtliche Zulassung und Systemprüfzeugnis Z-156.605-1116/1117 des DIBt Berlin zur Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens nach AgBB Schema + Taberabrieb CS10/1000U/1000g: max. 10 mg				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	+ Hohe UV-Stabilität + GISCODE W1/DD Lösemittelfrei + Verbrauch 1. Schicht Polyurethanharz ca. 0,100 kg/m2 + Verbrauch 2. Schicht Polyurethanharz ca. 0,100 kg/m2 Angebotenes Polyurethanharz '.....'	450,000	m2	26,02	11.709,00
	Zusatz für Dusche in R10 B: Zusatz für Dusche in R10 B:				
10.42.2.10	**Versiegelung, PU-Harz, R 9, farblos matt** , mit Einpflege, wässrig, diffusionsfähig, aufbringen, z.B. Arturo PU7310 Versiegelung aus UV-stabilem, farblosem, mattem, lösemittelfreiem, wässrigem 2-K Polyurethanharz Arturo PU7310 oder gleichwertig für beschichtete Untergründe in einer Schicht nach Angaben des Herstellers aufbringen. Um die Rutschhemmung R 9 nach BGR 181 zu erzielen, ist die zweite Schicht mit der nachfolgend genannten Auftragsmenge nach Angaben des Herstellers aufzubringen. Eigenschaften Polyurethanharz + Glanzgrad: matt + Prüfzeugnis Rutschhemmung R 9 + Bauaufsichtliche Zulassung und Systemprüfzeugnis Z-156.605-1116/1117 des DIBt Berlin zur Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens nach AgBB Schema + Taberabrieb CS10/1000U/1000g: max. 10 mg + Hohe UV-Stabilität + GISCODE W1/DD Lösemittelfrei + Verbrauch 1. Schicht Polyurethanharz ca. 0,100 kg/m2 + Verbrauch 2. Schicht Polyurethanharz ca. 0,100 kg/m2 Angebotenes Polyurethanharz '.....'	26,000	m2	26,91	699,66
10.42.2.11	**Versiegelung, PU-Harz, R 10 mit Glasvollkugeln 75 - 150 µm, farblos** seidenmatt, , z.B. Arturo PU7320 Versiegelung aus mit Glasvollkugeln Ballotini oder				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	gleichwertig gefülltem, UV-stabilem, farblosem, seidenmattem, lösemittelfreiem, wässrigem 2-K Polyurethanharz Arturo PU7320 oder gleichwertig für beschichtete Untergründe in einer Schicht nach Angaben des Herstellers aufbringen. Das Mischungsverhältnis setzt sich wie folgt zusammen: 1,0 GT Polyurethanharz 0,08 GT (8%) Glasvollkugeln der Körnung 75 - 150 µm Um die Rutschhemmung R 10 B nach BGR 181 zu erzielen, ist die Versiegelung mit der nachfolgend genannten Auftragsmenge nach Angaben des Herstellers aufzubringen. Eigenschaften Polyurethanharz + Glanzgrad: seidenmatt + Prüfzeugnis Rutschhemmung R 10 B + Bauaufsichtliche Zulassung und Systemprüfzeugnis Z-156.605-1116/1117 des DIBt Berlin zur Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens nach AgBB Schema + Taberabrieb CS10/1000U/1000g: max. 27 mg + UV-stabil und vergilbungsarm + GISCODE RU 1/lösemittelfrei + Verbrauch Polyurethanharz ca. 0,100 kg/m2 + Verbrauch Glasvollkugeln ca. 0,005 kg/m2 Angebotenes Polyurethanharz ' .....' Angebotene Glasvollkugeln ' .....'	26,000	m2	27,09	704,34
10.42.2.12	**Sockelanstrich 10 cm** Sockel, ca. 10 cm, im Keller, Wände aus Kalksandstein- und Beton mit Farbe für die Bodenbeschichtung herstellen, einschl. Reinigung und Vorbehandlung des Untergrundes vor dem Anstrich sowie Versiegelung der Anschlussfuge zum				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Boden mit einem dauerelastisch mit überstreichbarem Material einschl. Vorprimern des Untergrundes. Farbe nach Wahl des AG	330,000	lfm	13,20	4.356,00
10.42.2.13	**Umlaufende Dreieckskehle aus EP-Mörtel bis 100mm** Umlaufende Dreieckskehle aus EP-Mörtel, Schenkellänge je nach Erfordernis 30-50 mm, an aufgehenden Wänden einbauen und Bodenbelag ca. 100mm an den Wänden hochziehen, Oberfläche weitestgehend glatt, inkl. Beschichtung mit PU. Farbe: wie Boden	120,000	lfdm	10,67	1.280,40
10.42.2.14	**Anarbeitung Beschichtung an Bodeneinlauf** Anarbeitung der Beschichtung an einen bestehenden Bodeneinlauf.	4,000	St	28,44	113,76
10.42.2.15	**Abschlussschiene liefern und einbauen** Abschlussschiene VA zur Tür zum Flur und zum Abschluss der Duschbereiche liefern und fachgerecht einbauen.	10,000	lfdm	32,61	326,10
	Summe 10.42.2. Arturo Unique Flooring				**62.253,72**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.3.	**Boden Nebenräume**				
10.42.3.1	**Reinigen des Untergrundes** von grober Verschmutzung z.B. von Gips- und Mörtelresten, anschließend absaugen.	130,000	m2	0,69	89,70
10.42.3.2	**vorhandene Spachtelmasse anschleifen und Teilspachteluing** im Mittel 1mm	130,000	m2	3,55	461,50
10.42.3.3	**Grundierung** Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs gemäß Herstellerangabe.	130,000	m2	5,49	713,70
10.42.3.4	**Spachteln von Bodenflächen** zementgebundene Spachtelmasse bis 3 mm Schichtdicke auf die geglättete Betonsohle auftragen. - Risse und Beschädigungen ausbessern - Spachtelmasse auftragen, so dass Poren und dgl. geschlossen werden - Spachtelmasse abfilzen	130,000	m2	12,65	1.644,50
10.42.3.5	*** Grundposition 31.0 **2K-EP Fußbodenbeschichtung** RAL 7032, kieselgrau, matt Die Ausgleichsfeuchtigkeit des Untergrundes muss erreicht sein. Beton < 0,3 Gew.% - Grundierung 2K-EP Fußbodenfarbe 1:1 mit Wasser verdünnt in den Untzergrund einarbeiten. - Beschichtung bestehend aus einem Anstrich 2K-EP Fußbodenfarbe bis 10% verdünnt und einem Anstrich unverdünnt auftragen. Angebotenes Produkt:.....	130,000	m2	19,47	2.531,10
10.42.3.6	*** Wahlposition 31.1 zu 31.0 **Methylacryl-Bodenbeschichtung** Staubbindender, diffusionsoffener Anstrich Abstell- und Technikräume				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Farbe nach Wahl matt Die Ausgleichsfeuchtigkeit des Untergrundes muss erreicht sein. Beton < 0,3 Gew.% - Grundierung 1K-wasserverdünnbare Fußbodenfarbe 30% mit Wasser verdünnen und auftragen. - Zwischen- und Deckanstrich jeweils unverdünnt auftragen. Angebotenes Produkt:.....	130,000	m2	23,10	Nur Einh.-Pr.
10.42.3.7	**Sockelanstrich 10 cm** Sockel, ca. 10 cm, im Keller, Wände aus Kalksandstein- und Beton mit Farbe für die Bodenbeschichtung herstellen, einschl. Reinigung und Vorbehandlung des Untergrundes vor dem Anstrich sowie Versiegelung der Anschlussfuge zum Boden mit einem dauerelastisch mit überstreichbarem Material einschl. Vorprimern des Untergrundes. Farbe nach Wahl des AG	88,000	lfm	26,60	2.340,80
	Summe 10.42.3. **Boden Nebenräume**				**7.781,30**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.4.	**Bodenbeschichtung OS11 ausbessern**				
10.42.4.1	Montage 300 **Bodenbeschichtung OS11 inkl. Sockelanstrich** Ausbesserung der Bodenbeschichtung OS11 in der Tiefgarage im Anschluss an die neuen Wände sowie im Bereich der neuen Fahrradstellplätze - Untergrundvorbehandlung (z.B. Kugelstrahlen) - Grundierung - Neuaufbau des Beschichtungssystems - Sockelanstrich - Übergangsfuge Boden/Wand herstellen Abrechnung nach m2 neu beschichtete Fläche	240,000	m2	56,22	13.492,80
10.42.4.2	**Markierungslinien** für vorgenannte Bereiche	220,000	lfm	16,32	3.590,40
10.42.4.3	**Markierungssymbol Abbiegepfeil** für vorgenannte Bereiche	2,000	Stk	108,73	217,46
10.42.4.4	**Markierungssymbol Barrierefreier Parkplatz** für vorgenannte Bereiche	1,000	Stk	100,37	100,37
10.42.4.5	**Markierungssymbol Fahrrad** für vorgenannte Bereiche	2,000	Stk	100,37	200,74
	Summe 10.42.4. Bodenbeschichtung OS11 ausbessern				**17.601,77**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.5.	**Sonstiges**				
10.42.5.1	Montage 300 **Baustelleneinrichtung**	1,000	PSCH		3.636,19
	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung				
10.42.5.2	*** Grundposition 32.0 **Kugelstrahlen** Betonuntergrund mit Garagenbeschichtung kugelstrahlen in 1 Arbeitsgang, absaugen, um eine griffige, tragfähige Oberfläche für den nachfolgenden Beschichtungsaufbau zu gewährleisten. Die Bearbeitung der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Haftzugfestigkeit im Mittel: 1,5 N/mm², kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm² Zu erzielende Rautiefe: 0,5 mm Der Abfall wird Eigentum des AN und ist nach den Bestimmungen des Gesetzgebers ordnungsgemäß zu entsorgen. Örtlich geltende Immissionsschutzbestimmungen sind einzuhalten.	480,000	m2	3,20	1.536,00
10.42.5.3	*** Wahlposition 32.1 zu 32.0 **Schleifen** Betonuntergrund mit Garagenbeschichtung schleifen mit Diamantschleifteller in 1 Arbeitsgang, absaugen, um eine griffige, tragfähige Oberfläche für den nachfolgenden Beschichtungsaufbau zu gewährleisten. Die Bearbeitung der Randbereiche ist mit einzukalkulieren. Haftzugfestigkeit im Mittel: 1,5 N/mm², kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm² Zu erzielende Rautiefe: 0,5 mm Der Abfall wird Eigentum des AN und ist nach den				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Bestimmungen des Gesetzgebers ordnungsgemäß zu entsorgen. Örtlich geltende Immissionsschutzbestimmungen sind einzuhalten.	480,000	m2	3,55	Nur Einh.-Pr.
10.42.5.4	**Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit prüfen** Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit gemäß DIN 1048 Teil 2, BEB Hinweisblatt auf den in der Vorposition vorbereiteten Untergründen im Beisein der Bauleitung prüfen. Liegen die Werte außerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Grenzwerte, sind mit der Bauleitung weitere Maßnahmen abzusprechen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Die Messprotokolle sind dem Auftraggeber vorzulegen. Abrechnung pauschal für erforderlichen Messungen im zusammengang mit den Arbeiten dieser Ausschreibung.	1,000	PSCH		455,41
10.42.5.5	**Rautiefe prüfen nach DAfStb 2001-10 Teil 3** Rautiefe gemäß DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen, Ausgabe 10-2001, Teil 3" (Sandflächenverfahren) der vorbereiteten Oberflächen, z.B. Beton, Zementestrich, PCC, im Beisein der Bauleitung prüfen. Bei Rautiefen > 0,5 mm ist eine Kratzspachtelung zur Egalisierung der Bodenflächen erforderlich. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Die Messprotokolle sind dem Auftraggeber vorzulegen.	1,000	PSCH		142,35
10.42.5.6	**Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt ermitteln** Vor, während und nach der gesamten Beschichtungsmaßnahme sind die Oberflächen- und Lufttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit mindestens 1 x pro Stunde zu kontrollieren, um den Taupunkt zu bestimmen. Die gemessenen Werte sind in ein Protokoll bzw. Bautagebuch einzutragen und der Bauleitung nach Fertigstellung der Arbeiten zu übergeben. Liegen die Werte außerhalb der vom Materialhersteller				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	vorgegebenen Grenzwerte, sind mit der Bauleitung weitere Maßnahmen abzusprechen. Abrechnung pauschal für erforderlichen Messungen im zusammengang mit den Arbeiten dieses Titels	1,000	PSCH		85,41
10.42.5.7	**Ebenheit und Höhenunterschiede prüfen** Ebenheit und Höhenunterschiede des Untergrundes prüfen, z.B. mit Hilfe eines Nivellierinstruments. Maßgebliche Norm (bitte definieren): DIN 18202 Toleranzen im Hochbau Anfertigung eines schriftlichen Raumprotokolles mit Dokumentation der ermittelten Höhenunterschiede und Grenzwerte der Fußbodenkonstruktion. Abrechnung pauschal für erforderlichen Messungen im zusammengang mit den Arbeiten dieses Titels	1,000	PSCH		450,38
10.42.5.8	**Untergrund auf Risse prüfen und erfassen** Untergrund auf Risse prüfen und erfassen gemäß DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen, Ausgabe 10-2001, Teil 3". Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Die Messprotokolle sind dem Auftraggeber vorzulegen.	610,000	m2	0,44	268,40
10.42.5.9	*** Bedarfsposition ohne GB **Luft entfeuchten mit Luftentfeuchtungsgerät** Luft entfeuchten mit Luftentfeuchtungsgerät bei Überschreiten der maximal zulässigen relativen Luftfeuchte auf Anweisung der Bauleitung.	1,000	Stk	452,39	Nur Einh.-Pr.
10.42.5.10	**Risse in mineralischen Untergründen schließen** Risse in mineralischen Untergründen, z.B. Beton, CT, CA/CAF, MA, V-förmig öffnen, sorgfältig aussaugen, mit 2-K Epoxidharzgrundierung Arturo EP6600 oder gleichwertig kraftschlüssig vergießen und oberflächenbündig verspachteln nach Angaben des Herstellers. Sofortiges Abstreuen, deckend, der noch feuchten				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Schicht mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3 - 0,8 mm Arturo Quarzsand oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers. Eigenschaften Epoxidharz + Prüfzeugnis gegen rückseitige Feuchteeinwirkung nach EN 13578 + Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen mittels Direktkontaktverfahren + Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz im indirekten Kontakt mit Lebensmitteln + Niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen + GISCODE RE 1/lösemittelfrei	10,000	m	32,17	321,70
10.42.5.11	**Scheinfugen in mineralischen Untergründen schließen** Scheinfugen in mineralischen Untergründen, z.B. Beton, CT, CA/CAF, MA, öffnen, sorgfältig aussaugen, mit 2-K Epoxidharzgrundierung Arturo EP6600 oder gleichwertig kraftschlüssig vergießen und oberflächenbündig verspachteln nach Angaben des Herstellers. Sofortiges Abstreuen, deckend, der noch feuchten Schicht mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3 - 0,8 mm Arturo Quarzsand oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers. Eigenschaften Epoxidharz + Prüfzeugnis gegen rückseitige Feuchteeinwirkung nach EN 13578 + Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen mittels Direktkontaktverfahren + Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz im indirekten Kontakt mit Lebensmitteln + Niedrigviskos, sehr gutes Eindringvermögen + GISCODE RE 1/lösemittelfrei	10,000	m	20,33	203,30
10.42.5.12	*** Bedarfsposition ohne GB **Zement-Schnellestrich auf Trennlage' C30, V** Zement-Fließestrich (CT) auf Trennlage mit Zusätzen zur Herstellung der Fließfähigkeit und schnelles Aushärten, als Verbundestrich. CT-030-F5-V30 Untergrund: grundierte Betonplatte	1,000	m2	96,51	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.5.13	**Ausgleich Fehlstellen / Hohlbereiche im Untergrund** Ausgleich Fehlstellen / Hohlbereich im Untergrund: offensichtlich hohlliegende Bereiche mittels Diaschnitt begrenzen, ausbauen, feinreinigen, grundieren und mit Epoxidharzmörtel reprofilieren. Preis einschl. Verarbeitung, Abrechnung nach Verbrauch EP-Mörtel.	50,000	kg	6,28	314,00
10.42.5.14	**Gefälle herstellen** Unterschiedliche Gefälle im Bereich der Duschen gem Architektenplan zu den Bodeneinläufen hin herstellen. Ebenen Untergrund feinreinigen, grundieren und mit Epoxidharzmörtel profilieren. Preis einschl. Verarbeitung, Abrechnung nach Verbrauch EP-Mörtel.	690,000	kg	5,93	4.091,70
10.42.5.15	**Türschwellenbereich anpassen** Schwelle höhengerecht mit EP-Mörtel angarnieren	3,000	Stk	248,94	746,82
10.42.5.16	**Sockel Stützenfuß** Herstellen des Sockels eines Stützenfußes wie folgt: - Stoßblech aus Alu Tränenblech, 2-fach gekantet, h ca. 15cm um den Stützenfuß mit Abstand montieren (ca. 25x50x25 cm) - Zwischenraum zum Stützenfuß feinreinigen, grundieren und mit Epoxidharzmörtel ausfüllen.	2,000	Stk	321,70	643,40
10.42.5.17	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	81,71	817,10
10.42.5.18	Montage 300 **Material zur Vorposition**	10,000	Std	0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
10.42.5.19	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	12,10	Nur Einh.-Pr.
10.42.5.20	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 10.42.5. **Sonstiges**				**13.712,16**
	Summe 10.42. **UG1, EG, OG1, OG2**				**149.641,49**
	Summe 10. **Bodenbeschichtungsarbeiten**				**149.641,49**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.	**Bodenbelagsarbeiten**				
11.43.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
11.43..1	**Untergrund von groben Verunreinigungen reinigen**	1.900,000	m2	0,73	1.387,00
11.43..2	**Alten Untergrund aus Estrich / Fliesen / Holz anschleifen** und saugen	1.900,000	m2	0,73	1.387,00
11.43..3	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Zementestrich anschleifen und absaugen.**	1.900,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.43..4	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Anhydritestrich anschleifen und absaugen.**	1.900,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.43..5	**Randstreifen stellen** Randstreifen liefern und vor Beginn der Spachtelarbeiten stellen.	1.900,000	m	0,53	1.007,00
11.43..6	**Untergrund mit einer Dispersionshaftgrundierung** vorstreichen Material: Uzin PE 260	1.900,000	m2	1,79	3.401,00
11.43..7	**Untergrund im Mittel bis zu 3mm mit einer selbstverlaufenden** Spachtelmasse spachteln Material: Uzin NC 150	1.900,000	m2	5,24	9.956,00
11.43..8	*** Bedarfsposition ohne GB **Untergrund zwischengrundieren und zweite Spachtelung** für vollflächige Verlegung von Hartbelägen	450,000	m2	7,83	Nur Einh.-Pr.
11.43..9	**Randstreifen abschneiden** Randstreifen abschneiden und entsorgen	1.900,000	m	0,40	760,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.43..10	**LVT Designbelag** Format:50x50cm INTERFACE Luxery Vinyl Tiles Textures Stones, Farbe: dark concrete A00310 Nutzungsklasse 33, gewerblich, starke Beanspruchung 0.55 mm Nutzschicht Brandschutz: B1-Material Rutschhemmung R10 Trittschallverbesserung 19 dB LooseLay Designplanke inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 im Schiffsverband verlegen.	450,000	m2	51,07	22.981,50
11.43..11	**Teppichfliese OpenAir 401** Teppichfliese 25x100cm von INTERFACE, OpenAir 401, Farbe: 9628004 Charcoal, Beanspruchungsklasse: gewerblich stark, Trittschallverbesserungsmaß ?Lw 23dB Verlegung: quadersteinartig Selbstliegende Teppichfliese inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 verlegen.	1.500,000	m2	55,05	82.575,00
11.43..12	**Holzsockelleiste, weiß 16/58mm,** aus Fichte/Tanne liefern geklebt und genagelt und fachgerecht montieren	1.800,000	lfm	9,22	16.596,00
11.43..13	**Teppichsockelleiste weiß mit eingeklebten** Teppichstreifen ca. 60 mm hoch liefern und geklebt montieren	1.500,000	m	6,57	9.855,00
11.43..14	**Übergangsschiene Auer, 30mm breit** Aluminium liefern und im Bereich Belagswechsel montieren	46,000	m	14,53	668,38
11.43..15	*** Bedarfsposition ohne GB **Schlüterschienen aus Aluminium, H=6mm** liefern und fachgerecht montieren.	1,000	lfm	14,53	Nur Einh.-Pr.

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Parkett Parkett				
11.43..16	**Abdeckung des Fußbodens** Abdeckung als besonderer Schutz des Parkettfußbodens, Abdeckung aus Filzpappe o.glw., lose überlappt und Ränder geklebt, liefern und verlegen. Die spätere Beseitigung und Entsorgung erfolgt bauseits. Angebotenes Material: Milchtütenpapier	320,000	m2	1,99	636,80
11.43..17	**Vorhandenen Parkettboden in div. Feinkornschleifgängen abschleifen.** Oberfläche durch Tellerschliff fein schleifen. Endbehandlung der Oberfläche mit 2-K-Lack in seidenmatt seidenmatt als Systemaufbau durch zweimaliges Auftragen herstellen.	320,000	m2	41,06	13.139,20
	Sonstiges Sonstiges				
11.43..18	**Zulage Bodenbelag Stufen** Zulage zu den Bodenbelagsposition für das Belegen von Tritt- und Setztstufen (b ca. 0,60m, h ca. 014m) inkl. VA Rutschkantenprofil an der Stufenkante	77,000	lfm	66,26	5.102,02
11.43..19	**Zulage Bodenbelag Podestebenen Arena Teaching** Zulage zu den Bodenbelagsposition für das Belegen von Podestebenen (b ca. 1,30m) und Setztstufen (h ca. 0, 28m) inkl. VA Rutschkantenprofil an der Stufenkante	11,000	lfm	10,55	116,05
11.43..20	**Stunden eines Facharbeiters** Stunden eines Facharbeiters für nicht vorhersehbare Leistungen gegen besonderen Nachweis, inkl. aller Lohnkosten.	25,000	Std	74,29	1.857,25

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.43..21	**Zuschlag Material 25%**	25,000	Std	0,00	0,00
11.43..22	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 11.43. **UG1, EG, OG1, OG2**				**171.425,20**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

11.44. **Dachterrasse**

keine Bodenbelagsarbeiten
keine Bodenbelagsarbeiten

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.45.	**3. OG KCC**				
11.45.1.	**Bodenbelag**				
11.45.1.1	**Untergrund von groben Verunreinigungen reinigen**	330,000	m2	0,73	240,90
11.45.1.2	**Alten Untergrund aus Estrich / Fliesen / Holz anschleifen** und saugen	330,000	m2	0,73	240,90
11.45.1.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Zementestrich anschleifen und absaugen.**	330,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.45.1.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Anhydritestrich anschleifen und absaugen.**	330,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.45.1.5	**Randstreifen stellen** Randstreifen liefern und vor Beginn der Spachtelarbeiten stellen.	250,000	m	0,53	132,50
11.45.1.6	**Untergrund mit einer Dispersionshaftgrundierung** vorstreichen Material: Uzin PE 260 oder gleichwertig	330,000	m2	1,79	590,70
11.45.1.7	**Untergrund spachteln** Untergrund im Mittel bis zu 3mm mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse spachteln Material: Uzin NC 150 oder gleichwertig	330,000	m2	5,24	1.729,20
11.45.1.8	*** Bedarfsposition ohne GB **Untergrund zwischengrundieren und zweite Spachtelung** für vollflächige Verlegung von Hartbelägen	120,000	m2	7,83	Nur Einh.-Pr.
11.45.1.9	**Randstreifen abschneiden** Randstreifen abschneiden und entsorgen	250,000	m	0,40	100,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.45.1.10	**LVT Designbelag** Format:50x50cm INTERFACE Luxery Vinyl Tiles Textures Stones, Farbe: dark concrete A00310 Nutzungsklasse 33, gewerblich, starke Beanspruchung 0.55 mm Nutzschicht Brandschutz: B1-Material Rutschhemmung R10 Trittschallverbesserung 19 dB LooseLay Designplanke inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 im Schiffsverband verlegen.	120,000	m2	51,07	6.128,40
11.45.1.11	*** Grundposition 33.0 **Teppichfliese OpenAir 401** Teppichfliese 25x100cm von INTERFACE, OpenAir 401, Farbe: 9628004 Charcoal, Beanspruchungsklasse: gewerblich stark, Trittschallverbesserungsmaß ?Lw 23dB Verlegung: quadersteinartig Selbstliegende Teppichfliese inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 verlegen.	210,000	m2	55,05	11.560,50
11.45.1.12	*** Wahlposition 33.1 zu 33.0 **Teppichfliese Ice Breaker** Teppichfliese 50x50cm INTERFACE, Ice Breaker Farbe: 4282033 Oasis Beanspruchungsklasse: gewerblich stark, Trittschallverbesserungsmaß ?Lw 23dB Selbstliegende Teppichfliese inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 verlegen.	210,000	m2	54,32	Nur Einh.-Pr.
11.45.1.13	*** Wahlposition 33.2 zu 33.0 **Teppichfliese Woven Gradience** Teppichfliese 50x50cm von INTERFACE, WG100, Woven Gradience Kollektion Farbe: 4306002 Charcoal Beanspruchungsklasse: gewerblich, Trittschallverbesserungsmaß ?Lw 27dB				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Selbstliegende Teppichfliese inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 verlegen.	210,000	m2	55,65	Nur Einh.-Pr.
11.45.1.14	*** Grundposition 34.0 **Holzsockelleiste, weiß 16/58mm** aus Fichte/Tanne liefern geklebt und genagelt und fachgerecht montieren	250,000	lfm	9,22	2.305,00
11.45.1.15	*** Wahlposition 34.1 zu 34.0 **Teppichsockelleiste weiß mit eingeklebten Teppichstreifen** ca. 60 mm hoch liefern und geklebt montieren	250,000	m	6,57	Nur Einh.-Pr.
11.45.1.16	**Übergangsschiene Auer, 30mm breit** Aluminium liefern und im Bereich Belagswechsel montieren	18,000	m	14,53	261,54
11.45.1.17	*** Bedarfsposition ohne GB **Schlüterschienen aus Aluminium, H=6mm** liefern und fachgerecht montieren.	1,000	lfm	14,53	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
11.45.1.18	**Stunden eines Facharbeiters** Stunden eines Facharbeiters für nicht vorhersehbare Leistungen gegen besonderen Nachweis, inkl. aller Lohnkosten.	10,000	Std	74,29	742,90
11.45.1.19	**Zuschlag Material 25%**	10,000	Std	0,00	0,00
	Summe 11.45.1. Bodenbelag				**24.032,54**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.45.2.	**Bodenbelag "Teeküche"**				
11.45.2.1	**Untergrund von groben Verunreinigungen reinigen**	9,000	m2	0,73	6,57
11.45.2.2	**Neuen Anhydritestrich anschleifen und absaugen.**	9,000	m2	1,39	12,51
11.45.2.3	**Untergrund mit einer Dispersionshaftgrundierung** vorstreichen Material: Uzin PE 260 oder gleichwertig	9,000	m2	1,79	16,11
11.45.2.4	**Untergrund spachteln** Untergrund im Mittel bis zu 3mm mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse spachteln Material: Uzin NC 150 oder gleichwertig	9,000	m2	5,24	47,16
11.45.2.5	**Randstreifen abschneiden** Randstreifen abschneiden und entsorgen	13,000	m	0,40	5,20
11.45.2.6	**LVT Designbelag** Format:50x50cm INTERFACE Luxery Vinyl Tiles Textures Stones, Farbe: dark concrete A00310 Nutzungsklasse 33, gewerblich, starke Beanspruchung 0.55 mm Nutzschicht Brandschutz: B1-Material Rutschhemmung R10 Trittschallverbesserung 19 dB LooseLay Designplanke inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 im Schiffsverband verlegen.	9,000	m2	51,07	459,63
11.45.2.7	**Holzsockelleiste, weiß 16/58mm** aus Fichte/Tanne liefern geklebt und genagelt und fachgerecht montieren	13,000	lfm	9,22	119,86
11.45.2.8	**Übergangsschiene Auer, 30mm breit** Aluminium liefern und im Bereich Belagswechsel montieren	2,000	m	14,53	29,06

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.45.2.9	*** Bedarfsposition ohne GB **Schlüterschienen aus Aluminium, H=6mm** liefern und fachgerecht montieren.	1,000	lfm	14,53	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
11.45.2.10	**Stunden eines Facharbeiters** Stunden eines Facharbeiters für nicht vorhersehbare Leistungen gegen besonderen Nachweis, inkl. aller Lohnkosten.	5,000	Std	74,29	371,45
11.45.2.11	**Zuschlag Material 25%**	5,000	Std	0,00	0,00
	Summe 11.45.2. Bodenbelag "Teeküche"				**1.067,55**
	Summe 11.45. 3. OG KCC				**25.100,09**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.46.	**3. OG EIC/Startup**				
11.46..1	**Untergrund von groben Verunreinigungen reinigen**	330,000	m2	0,73	240,90
11.46..2	**Alten Untergrund aus Estrich / Fliesen / Holz anschleifen** und saugen	330,000	m2	0,73	240,90
11.46..3	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Zementestrich anschleifen und absaugen.**	330,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.46..4	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Anhydritestrich anschleifen und absaugen.**	330,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.46..5	**Randstreifen stellen** Randstreifen liefern und vor Beginn der Spachtelarbeiten stellen.	130,000	m	0,53	68,90
11.46..6	**Untergrund mit einer Dispersionshaftgrundierung** vorstreichen Material: Uzin PE 260	330,000	m2	1,79	590,70
11.46..7	**Untergrund spachteln** Untergrund im Mittel bis zu 3mm mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse spachteln Material: Uzin NC 150 oder gleichwertig	330,000	m2	5,24	1.729,20
11.46..8	*** Bedarfsposition ohne GB **Untergrund zwischengrundieren und zweite Spachtelung** für vollflächige Verlegung von Hartbelägen oder gleichwertig	330,000	m2	7,83	Nur Einh.-Pr.
11.46..9	**Randstreifen abschneiden** Randstreifen abschneiden und entsorgen	130,000	m	0,40	52,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.46..10	**Teppichfliese OpenAir 401** Teppichfliese 25x100cm von INTERFACE, OpenAir 401, Farbe: 9628004 Charcoal, Beanspruchungsklasse: gewerblich stark, Trittschallverbesserungsmaß ?Lw 23dB Verlegung: quadersteinartig Selbstliegende Teppichfliese inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 verlegen.	330,000	m2	55,05	18.166,50
11.46..11	*** Grundposition 35.0 **Holzsockelleiste, weiß 16/58mm** aus Fichte/Tanne liefern geklebt und genagelt und fachgerecht montieren	130,000	lfm	9,22	1.198,60
11.46..12	*** Wahlposition 35.1 zu 35.0 **Teppichsockelleiste weiß mit eingeklebten Teppichstreifen** ca. 60 mm hoch liefern und geklebt montieren	130,000	m	6,57	Nur Einh.-Pr.
11.46..13	**Übergangsschiene Auer, 30mm breit** Aluminium liefern und im Bereich Belagswechsel montieren	3,000	m	14,53	43,59
11.46..14	*** Bedarfsposition ohne GB **Schlüterschienen aus Aluminium, H=6mm** liefern und fachgerecht montieren.	1,000	lfm	14,53	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
11.46..15	**Stunden eines Facharbeiters** Stunden eines Facharbeiters für nicht vorhersehbare Leistungen gegen besonderen Nachweis, inkl. aller Lohnkosten.	5,000	Std	74,29	371,45
11.46..16	**Zuschlag Material 25%**	5,000	Std	0,00	0,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
Summe 11.46.	**3. OG EIC/Startup**				**22.702,74**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
11.47.	**3. OG Help**				
11.47..1	**Untergrund von groben Verunreinigungen reinigen**	240,000	m2	0,73	175,20
11.47..2	**Alten Untergrund aus Estrich / Fliesen / Holz anschleifen** und saugen	240,000	m2	0,73	175,20
11.47..3	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Zementestrich anschleifen und absaugen.**	240,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.47..4	*** Bedarfsposition ohne GB **Neuen Anhydritestrich anschleifen und absaugen.**	240,000	m2	1,39	Nur Einh.-Pr.
11.47..5	**Randstreifen stellen** Randstreifen liefern und vor Beginn der Spachtelarbeiten stellen.	110,000	m	0,53	58,30
11.47..6	**Untergrund mit einer Dispersionshaftgrundierung** vorstreichen Material: Uzin PE 260oder gleichwertig	240,000	m2	1,79	429,60
11.47..7	**Untergrund spachteln** Untergrund im Mittel bis zu 3mm mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse spachteln Material: Uzin NC 150 oder gleichwertig	240,000	m2	5,24	1.257,60
11.47..8	**Randstreifen abschneiden** Randstreifen abschneiden und entsorgen	110,000	m	0,40	44,00
11.47..9	**Teppichfliese OpenAir 401** Teppichfliese 25x100cm von INTERFACE, OpenAir 401, Farbe: 9628004 Charcoal, Beanspruchungsklasse: gewerblich stark, Trittschallverbesserungsmaß ?Lw 23dB Verlegung: quadersteinartig				

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Selbstliegende Teppichfliese inklusive Verschnitt liefern und fachgerecht auf Rutschbremse UZIN U2000 verlegen.	240,000	m2	55,05	13.212,00
11.47..10	*** Grundposition 36.0 **Holzsockelleiste, weiß 16/58mm** aus Fichte/Tanne liefern geklebt und genagelt und fachgerecht montieren	110,000	lfm	9,22	1.014,20
11.47..11	*** Wahlposition 36.1 zu 36.0 **Teppichsockelleiste weiß mit eingeklebten Teppichstreifen** ca. 60 mm hoch liefern und geklebt montieren	110,000	m	6,57	Nur Einh.-Pr.
11.47..12	**Übergangsschiene Auer, 30mm breit** Aluminium liefern und im Bereich Belagswechsel montieren	2,000	m	14,53	29,06
11.47..13	*** Bedarfsposition ohne GB **Schlüterschienen aus Aluminium, H=6mm** liefern und fachgerecht montieren.	1,000	lfm	14,53	Nur Einh.-Pr.
	Sonstiges Sonstiges				
11.47..14	**Stunden eines Facharbeiters** Stunden eines Facharbeiters für nicht vorhersehbare Leistungen gegen besonderen Nachweis, inkl. aller Lohnkosten.	5,000	Std	74,29	371,45
11.47..15	**Zuschlag Material 25%**	5,000	Std	0,00	0,00
	Summe 11.47. **3. OG Help**				**16.766,61**
	Summe 11. **Bodenbelagsarbeiten**				**235.994,64**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

12. **Dachdeckerarbeiten**

12.48. **UG1, EG, OG1, OG2**

keine Dacharbeiten, Rinnen in Außenanlagen
keine Dacharbeiten, Rinnen in Außenanlagen

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.49.	**Dachterrasse**				
	inkl. Kiesschicht d ca. 5 cm und Bautenschutzmatte inkl. Kiesschicht d ca. 5 cm und Bautenschutzmatte aufnehmen vom Dachtransporieren und fachgerecht entsorgen				
12.49.1.	**Dackdeckerarbeiten**				
12.49.1.1	**Abbruch Kiesschicht und Bautenschutzmatte/-vlies** inkl. Kiesschicht d ca. 5 cm und Bautenschutzmatte aufnehmen vom Dachtransportieren und fachgerecht entsorgen	160,000	m2	27,86	4.457,60
12.49.1.2	**Abbruch Gehwegplatten** Gehwegplatten aus Beton d ca. 5,0cm aufnehmen vom Dachtransportieren und fachgerecht entsorgen.	36,000	m2	41,12	1.480,32
12.49.1.3	**Reinigung Dachfläche** Dachfläche besenrein abkehren, Schmutz entfernen, abtransportieren und entsorgen	160,000	m2	3,98	636,80
12.49.1.4	**Zustandserfassung der Dachfläche** Die Dachdichtung ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen. Die Prüfung der Vorleistungen des Dachdeckerhandwerks und die Dokumentation erfolgen in anlehung an DDV-Leitfaden Dachbegrünung "Sicherere Gewerkeübergang". Festgestellte Mängel sind vor Beginn der Dachterrassenarbeiten schriftlich an die Bauleitung zu melden. Dachfläche ca. 160 m2	1,000	PSCH		663,30
12.49.1.5	**partielle Ausbesserung auf Nachweis**	32,000	Std	82,25	2.632,00
12.49.1.6	Montage 300 **Sekuranten demontieren** Demontage und Entsorgung der vorhandenen Sekuranten und Ergänzung des Fachdachaufbaues im System	6,000	Stk	106,13	636,78

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.49.1.7	**Einzelanschlagpunkt, Sekurant Flachdach** Anschlageinrichtung mit geringer Einbautiefe 50 mm, für Beton zum einkleben von 4 Ankern, mit Grundplatte. liefern und fachgerecht einbauen. einschließlich vorlage der Montagedolumentation und Zulassung.	6,000	Stk	238,79	1.432,74
12.49.1.8	**Dachdurchbrüche/Einbauten im Bestandsdach andichten** Dach bis auf die Rohdecke öffnen nach Einbau von Hülsen/Einbauteilen Flachdachaufbau wieder im System ergänzen und fachgerecht an das Einbauteil andichten (z.B. Andichtung an Rohre, Sekuranten, Stützenfüße usw.) herstellen und liefern des erforderlichen Materials Bestandsdachaufbau:	39,000	Stk	225,52	8.795,28
12.49.1.9	**Bauseitig vorhandenes Dunstrohr o. ä., bis D = 12 cm** oder 12/12 cm groß, einarbeiten und mit einer Polymer-Bitumen-Schweißbahn mit mind. 200 g/m² Polyesterfaservlies 15 cm hoch 2-lagig eindichten. Zuschnitt ca. 30 cm.	5,000	Stk	145,93	729,65
12.49.1.10	**Sanierungsbahn** - Dachfläche reinigen durch abfegen - Dachfläche mit einem Bitumenvoranstrich als Haftbrücke sattdeckend streichen oder spritzen. Materialverbrauch ca. 0,3 kg/qm. - Dachfläche reinigen, Beulen und Blasen aufschneiden und runterflämmen sowie Fläche trocknen - Oberlage aus Elastomer-Bitumen- Schweißbahn Fabrikat: BAUDER THERM SL 500 oder gleichwertig Sanierungsbahn d=5,2 mm oberseitig mit Naturschiefer besplittet, als einlagige Sanierung liefern und aufschweißen (10-jährige Materialgewährleistung)	160,000	m2	30,51	4.881,60

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Projekt: **NW26-604701** **KLU Großer Grasbrook 17**
LV: **KLU_GU-Ausbau ..** **GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.49.1.11	**Sanierungsbahn Anschlüsse** Schleppstreifen aus BAUDER THERM SL older gleichwertig 500 Sanierungsbahn liefern und aufschweißen * Z=333 mm	93,000	lfm	26,53	2.467,29
12.49.1.12	**Zulage Anschlüsse an Dacheinläufe**	10,000	Stk	112,76	1.127,60
12.49.1.13	**Wandanschluss aus Flüssigkunststoff** bis 15cm über den neuen Terrassenbelag führen, inkl. reinigen, grundieren und Vlieseinlage Abw.: bis 500mm	10,000	m	145,93	1.459,30
	Summe 12.49.1. Dackdeckerarbeiten				**31.400,26**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.49.2.	**Dachterrassenbelag WPC**				
12.49.2.1	**Bautenschutzmatte 6mm liefern und verlegen.**	160,000	m2	14,59	2.334,40
12.49.2.2	**Pflanzenvlies zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs (1,6 x 10 m)** Verlegung 10 cm überlappend, liefern und auf vorbereiteten Untergrund verlegen	160,000	m2	9,29	1.486,40
12.49.2.3	**WPC Massivdiele** Die Naturlinie ca.21x139 mm,mehrfarbig, m.Holzmaserung. Leicht gebürstet Kastanien Braun. Unterkostruktion Stahlkonstrunktonn aus HEA 120 in gesonderter Position. Liefern und Verlegen. Rutschhemmung (Rutschhemmung R12, nach DIN 51130) Baustoffklasse B1 Richtfabrikat: NATURinFORM WPC angebotenes Fabrikat: "	160,000	m2	106,13	16.980,80
12.49.2.4	**Randabschluss** Randabschluss des freien Endes des Bodenbelags mittels Kantbrett aus WPC 68 x 14 mm, z. B. als Abschluss der Unterkonstruktion liefern und nach Herstellerangaben montieren	54,000	lfm	35,82	1.934,28
12.49.2.5	**Terrassen-Bodenrost** Terrassen-Bodenrost zur besseren Querhinterlüftung, zur Entwässerung im Türbereich, zum dekorativen Einsatz Aluminium geriffelt, 140 x 20 mm, Materialstärke 2 mm Befestigungsset Bodenrost aus Edelstahl 144 x 20 x 16,5 mm Liefern und gem. Herstellerangaben montieren	4,000	lfm	132,66	530,64
	Summe 12.49.2. Dachterrassenbelag WPC				**23.266,52**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.49.3.	**Sonstiges**				
12.49.3.1	*** Bedarfsposition ohne GB **Temporäres Schutzgeländer ohne Auflast mieten** mobiles Schutzgeländer für geneigtes und flaches Dach, zertifiziert nach EN 13375, C liefern, aufstellen, befestigen nach Herstelleranweisung Anfangsvorhaltezeit bis 1 Woche, und nach Abschluß der Dacharbeiten wieder demontieren.	1,000	lfm	29,85	Nur Einh.-Pr.
12.49.3.2	*** Bedarfsposition ohne GB **Längervorhaltung Schutzgeländer ohne Auflast zus. Woche**	1,000	lfm	1,53	Nur Einh.-Pr.
12.49.3.3	*** Bedarfsposition ohne GB **Selbsttragendes Schutzgeländer bis 10 % einbauen** Selbstragendes Schutzgeländer liefern und montieren, einschließlich bis zu 3 Rundecken nach DIN EN 14122-3: 2016 und DIN EN 13374: 2019, ohne Dachdurchdringung oder Beschädigung der Dachhaut, geprüft. Höhe 1,10m mit Handlauf und Knieleiste im Stecksystem, mit Gewichten und Schutzmatte verlegt.	60,000	lfm	29,85	Nur Einh.-Pr.
12.49.3.4	*** Bedarfsposition ohne GB **Längervorhaltung Schutzgeländer mit Auflast zus. Woche**	360,000	lfm	1,53	Nur Einh.-Pr.
12.49.3.5	**Anfahrt für Probeöffnung oder Fehlersuche** An- und Abfahrt für Ausführung von einer oder mehrerer Probeöffnungen / Tag	1,000	Stk	397,98	397,98
12.49.3.6	**Probeöffnung ca. 30/30 cm** Flachdachfläche öffnen bis auf die tragende Konstruktion zur Ermittlung des Dachaufbaus. Größe ca. 30 x 30 cm, Fotodokumentation und Skizze (senkrechter Schnitt) der vorhanden Schichtdicken, Angabe von Material und Schichtdicken. Fachgerechtes Schließen der Dachöffnung.	10,000	Stk	132,66	1.326,60

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.49.3.7	**Aufwand für Fehlersuche bei Dachleckage Flachdach** Pauschale für Fehlersuche zum Auffinden der Leckagenursache, sofern diese sich nicht direkt über der offensichtlichen Durchfeuchtungsstelle befindet. Ort der Leckage und Ort der fehlerhaften Dacheindichtung im Dachgrundriss dokumentieren, Schaden fotografieren. Nur auf Anweisung des AG auszuführen.	1,000	PSCH		0,00
12.49.3.8	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	82,25	822,50
12.49.3.9	*** Bedarfsposition ohne GB **Zulage für Arbeitsstunden** Zusätzlich und außerhalb der regulären Arbeitszeit von Montag bis Samstag, auszuführen nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung	1,000	Std	82,25	Nur Einh.-Pr.
12.49.3.10	Montage 300 **Material auf Nachweis** für Stundenlohnarbeiten	10,000	Std	0,00	0,00
12.49.3.11	**Bieterergänzung** Hier hat der Bieter die Möglichkeit ergänzende Angaben zum Leistungsverzeichnis anzubieten oder Sondervorschläge zu unterbreiten.	1,000	PSCH		0,00
	Summe 12.49.3. Sonstiges				**2.547,08**
	Summe 12.49. Dachterrasse				**57.213,86**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR

12.50. Bauendreinigung

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.51.	**UG1, EG, OG1, OG2**				
12.51..1	Montage 300 **Bauendreinigung Treppenräume** Fliesen (Tritt und Setztstufen) einschl. Fugen durch nasses Wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wände und Geländer Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Abrechnung je m2 Grundfläche	320,000	m2	4,38	1.401,60
12.51..2	Montage 397 **Glas- und Fenstereinigung inkl. Rahmen, beidseitig** Aluminium, innen und außen inkl. Rahmen, Beschlägen etc. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Allseitiges Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze. Benetzen der Glasfläche mit Wasser mit neutralem Zusatz. Mit dem Glashobel (Klinge) die Glasfläche abhobeln, damit die fest haftenden Verunreinigungen entfernt werden können. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwäscher oder Schwamm benetzen. Anschließend Fenster- / Glasfläche mit dem Wischer abziehen. Scheibenränder und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder von Wasserrückständen gesäubert. Nach dem Ledern wird mit dem Poliertuch nachpoliert. Abrechnung je m2 Fensteröffnung	1.100,000	m2	5,11	5.621,00
12.51..3	**Zulage Kastenfenster** Zulage zur Vorposition für die einzeitige reinigung der Rahmen/Glasflkäche der vorgesetzten Kastenfenster, sonst wie vor	230,000	m2	2,65	609,50

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.51..4	Montage 397 **Fensterbänke innen reinigen** Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken (innen) bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche feucht abwischen, incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen.	270,000	lfdm	1,33	359,10
12.51..5	Montage 397 **Fensterbänke außen reinigen** Fensterbänke aus Metall (außen) sonst wie vor.	270,000	lfdm	1,33	359,10
12.51..6	Montage 397 **Innentürentüren reinigen** beidseitig inkl. Beschlägen und Zargen aus Stahl Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten.	68,000	Stk	3,98	270,64
12.51..7	**Teppichflächen reinigen** Teppichböden incl. Sockelleisten reinigen, Staub entfernen durch saugen. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche	1.500,000	m2	0,66	990,00
12.51..8	Montage 397 **PVC-Boden und Sockelleisten reinigen** PVC-Designplankenbeläge und Holzsockelleisten, Staub entfernen und durch nasses Wischen mit einem neutralen Reingungszusatz mit Mopp reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Alternativ Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine mit rotem Pad und neutralem Reinigungsmittel. Keine Ersteinpflege! Abrechnung je m2 Grundfläche	450,000	m2	1,86	837,00

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.51..9	**Bodenbeschichtungsflächen reinigen** wie vor, jedoch Flächen (Gym, Studentlounge, Flure, Umkleiden usw.) mit Bodenbeschichtung im UG1	350,000	m2	1,86	651,00
12.51..10	**Parkettflächen reinigen** wie vor, jedoch neu versiegelte Echtholzparkettflächen	320,000	m2	1,86	595,20
12.51..11	Montage 397 **Boden und Sockelleisten Nebenflächen reinigen** Bodenbeschichtung oder Fliesen der Technikflächen und Flure incl. Sockelleisten reinigen, Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche	210,000	m2	1,86	390,60
12.51..12	**Sanitärbereiche reinigen** Fliesen der Sanitäräume incl. Sockelleisten, Wandfläche und Sanitärobjekte, Innentüren, WC-Trennwände und Spiegelflächen reinigen, Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche der WC Bereiche/Duschen	160,000	m2	3,18	508,80
12.51..13	**Teeküchen reinigen** Fliesen der Räume der Teeküchen incl. Sockelleisten reinigen, Wandfläche Staub entfernen, reinigen Einbauküchen und Geräte bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	2,000	Stk	92,46	184,92
12.51..14	**Verteilerküche/Ausgabeküche reinigen** wir vor, jedoch im Raum 0.41 Ausgabeküche im EG Grundfläche Raum ca. 75 m2	1,000	Stk	739,71	739,71

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
	Sonstiges Sonstiges				
12.51..15	Montage 397 **Bauzwischenreinigung** In Absprache mit der Bauleitung eine Grobreinigung pro Woche während der Ausbauphase durchführen. Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, Holzteile usw.) entfernen. Anschließend Schmutz und Staub durch saugen entfernen. Abrechnung m2 Bodenfläche	3.300,000	m2	2,19	7.227,00
12.51..16	Montage 397 **Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft** Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!	30,000	Std	46,23	1.386,90
	Summe 12.51. **UG1, EG, OG1, OG2**				**22.132,07**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.52.	**Dachterrasse**				
12.52..1	Montage 300 **Bauendreinigung Treppenräume** Fliesen (Tritt und Setztstufen) einschl. Fugen durch nasses Wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wände und Geländer Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Abrechnung je m2 Grundfläche	79,000	m2	4,38	346,02
12.52..2	Montage 300 **Glas- und Fenstereinigung inkl. Rahmen, beidseitig** Aluminium, innen und außen inkl. Rahmen, Beschlägen etc. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Allseitiges Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze. Benetzen der Glasfläche mit Wasser mit neutralem Zusatz. Mit dem Glashobel (Klinge) die Glasfläche abhobeln, damit die fest haftenden Verunreinigungen entfernt werden können. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwäscher oder Schwamm benetzen. Anschließend Fenster- / Glasfläche mit dem Wischer abziehen. Scheibenränder und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder von Wasserrückständen gesäubert. Nach dem Ledern wird mit dem Poliertuch nachpoliert. Abrechnung je m2 Fensteröffnung	69,000	m2	5,11	352,59
12.52..3	**Zulage Kastenfenster** Zulage zur Vorposition für die einzeitige reinigung der Rahmen/Glasflkäche der vorgesetzten Kastenfenster, sonst wie vor	19,000	m2	2,65	50,35

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.52..4	Montage 397 **Fensterbänke innen reinigen** Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken (innen) bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche feucht abwischen, incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen.	2,200	lfdm	1,33	2,93
12.52..5	Montage 397 **Fensterbänke außen reinigen** Fensterbänke aus Metall (außen) sonst wie vor.	2,200	lfdm	1,33	2,93
12.52..6	Montage 397 **Innentürentüren reinigen** beidseitig inkl. Beschlägen und Zargen aus Stahl Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten.	2,000	Stk	3,98	7,96
12.52..7	Montage 300 **Bauendreinigung Dachterrasse und Zuweg** Fachgerechte Bauendreinigung der Dachterrassenflächen (WPC-Holzdielen)	120,000	m2	8,62	1.034,40
	Sonstiges Sonstiges				
12.52..8	Montage 397 **Bauzwischenreinigung** In Absprache mit der Bauleitung eine Grobreinigung pro Woche während der Ausbauphase durchführen. Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, Holzteile usw.) entfernen. Anschließend Schmutz und Staub durch saugen entfernen. Abrechnung m2 Bodenfläche	199,000	m2	2,19	435,81

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.52..9	Montage 397 **Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft** Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!	30,000	Std	46,23	1.386,90
12.52..10	Montage 300 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!!	10,000	Std	46,23	462,30
	Summe 12.52. Dachterrasse				**4.082,19**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.53.	**3. OG KCC**				
12.53.1.	**Bauendreinigung**				
12.53.1.1	Montage 300 **Bauendreinigung Treppenräume** Fliesen (Tritt und Setztstufen) einschl. Fugen durch nasses Wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wände und Geländer Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Abrechnung je m2 Grundfläche	29,000	m2	4,38	127,02
12.53.1.2	Montage 300 **Glas- und Fenstereinigung inkl. Rahmen, beidseitig** Aluminium, innen und außen inkl. Rahmen, Beschlägen etc. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Allseitiges Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze. Benetzen der Glasfläche mit Wasser mit neutralem Zusatz. Mit dem Glashobel (Klinge) die Glasfläche abhobeln, damit die fest haftenden Verunreinigungen entfernt werden können. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwäscher oder Schwamm benetzen. Anschließend Fenster- / Glasfläche mit dem Wischer abziehen. Scheibenränder und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder von Wasserrückständen gesäubert. Nach dem Ledern wird mit dem Poliertuch nachpoliert. Abrechnung je m2 Fensteröffnung	220,000	m2	5,11	1.124,20

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.53.1.3	**Zulage Kastenfenster** Zulage zur Vorposition für die einzeitige reinigung der Rahmen/Glasflkäche der vorgesetzten Kastenfenster, sonst wie vor	75,000	m2	2,65	198,75
12.53.1.4	Montage 397 **Fensterbänke innen reinigen** Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken (innen) bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche feucht abwischen, incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen.	37,000	lfdm	1,33	49,21
12.53.1.5	Montage 397 **Fensterbänke außen reinigen** Fensterbänke aus Metall (außen) sonst wie vor.	37,000	lfdm	1,33	49,21
12.53.1.6	Montage 397 **Innentürentüren reinigen** beidseitig inkl. Beschlägen und Zargen aus Stahl Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten.	1,000	Stk	3,98	3,98
12.53.1.7	Montage 397 **PVC-Boden und Sockelleisten reinigen** PVC-Designplankenbeläge und Holzsockelleisten, Staub entfernen und durch nasses Wischen mit einem neutralen Reingungszusatz mit Mopp reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Alternativ Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine mit rotem Pad und neutralem Reinigungsmittel. Keine Ersteinpflege! Abrechnung je m2 Grundfläche	120,000	m2	1,86	223,20

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.53.1.8	**Teppichflächen reinigen** Teppichböden incl. Sockelleisten reinigen, Staub entfernen durch saugen. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche	210,000	m2	0,66	138,60
	Sonstiges Sonstiges				
12.53.1.9	Montage 397 **Bauzwischenreinigung** In Absprache mit der Bauleitung eine Grobreinigung pro Woche während der Ausbauphase durchführen. Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, Holzteile usw.) entfernen. Anschließend Schmutz und Staub durch saugen entfernen. Abrechnung m2 Bodenfläche	330,000	m2	2,19	722,70
12.53.1.10	Montage 397 **Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft** Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!	10,000	Std	46,23	462,30
	Summe 12.53.1. Bauendreinigung				**3.099,17**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.53.2.	**Bauendreinigung "Teeküche"**				
12.53.2.1	Montage 300 **Bauendreinigung Treppenräume** Fliesen (Tritt und Setztstufen) einschl. Fugen durch nasses Wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wände und Geländer Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Abrechnung je m2 Grundfläche	29,000	m2	4,38	127,02
12.53.2.2	Montage 397 **PVC-Boden und Sockelleisten reinigen** PVC-Designplankenbeläge und Holzsockelleisten, Staub entfernen und durch nasses Wischen mit einem neutralen Reingungszusatz mit Mopp reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Alternativ Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine mit rotem Pad und neutralem Reinigungsmittel. Keine Ersteinpflege! Abrechnung je m2 Grundfläche	9,000	m2	1,86	16,74
12.53.2.3	Montage 397 **Boden und Sockelleisten Nebenflächen reinigen** Bodenbeschichtung oder Fliesen der Technikflächen und Flure incl. Sockelleisten reinigen, Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche	9,000	m2	1,86	16,74

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.53.2.4	Montage 397 **Innentürentüren reinigen** beidseitig inkl. Beschlägen und Zargen aus Stahl Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten.	2,000	Stk	3,98	7,96
12.53.2.5	**Teeküchen reinigen** Fliesen der Räume der Teeküchen incl. Sockelleisten reinigen, Wandfläche Staub entfernen, reinigen Einbauküchen und Geräte bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.	1,000	Stk	92,46	92,46
	Sonstiges Sonstiges				
12.53.2.6	Montage 397 **Bauzwischenreinigung** In Absprache mit der Bauleitung eine Grobreinigung pro Woche während der Ausbauphase durchführen. Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, Holzteile usw.) entfernen. Anschließend Schmutz und Staub durch saugen entfernen. Abrechnung m2 Bodenfläche	18,000	m2	2,19	39,42
12.53.2.7	Montage 397 **Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft** Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!	5,000	Std	46,23	231,15
	Summe 12.53.2. Bauendreinigung "Teeküche"				**531,49**
	Summe 12.53. 3. OG KCC				**3.630,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.54.	**3. OG EIC/Startup**				
12.54..1	Montage 300 **Bauendreinigung Treppenräume** Fliesen (Tritt und Setztstufen) einschl. Fugen durch nasses Wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wände und Geländer Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Abrechnung je m2 Grundfläche	29,000	m2	4,38	127,02
12.54..2	Montage 300 **Glas- und Fenstereinigung inkl. Rahmen, beidseitig** Aluminium, innen und außen inkl. Rahmen, Beschlägen etc. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Allseitiges Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze. Benetzen der Glasfläche mit Wasser mit neutralem Zusatz. Mit dem Glashobel (Klinge) die Glasfläche abhobeln, damit die fest haftenden Verunreinigungen entfernt werden können. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwäscher oder Schwamm benetzen. Anschließend Fenster- / Glasfläche mit dem Wischer abziehen. Scheibenränder und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder von Wasserrückständen gesäubert. Nach dem Ledern wird mit dem Poliertuch nachpoliert. Abrechnung je m2 Fensteröffnung	180,000	m2	5,11	919,80
12.54..3	**Zulage Kastenfenster** Zulage zur Vorposition für die einzeitige reinigung der Rahmen/Glasflkäche der vorgesetzten Kastenfenster, sonst wie vor	19,000	m2	2,65	50,35

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.54..4	Montage 397 **Fensterbänke innen reinigen** Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken (innen) bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche feucht abwischen, incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen.	54,000	lfdm	1,33	71,82
12.54..5	Montage 397 **Fensterbänke außen reinigen** Fensterbänke aus Metall (außen) sonst wie vor.	54,000	lfdm	1,33	71,82
12.54..6	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 397 **Innentürentüren reinigen** beidseitig inkl. Beschlägen und Zargen aus Stahl Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten.	1,000	Stk	3,98	Nur Einh.-Pr.
12.54..7	**Teppichflächen reinigen** Teppichböden incl. Sockelleisten reinigen, Staub entfernen durch saugen. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche	330,000	m2	0,66	217,80
	Sonstiges Sonstiges				
12.54..8	Montage 397 **Bauzwischenreinigung** In Absprache mit der Bauleitung eine Grobreinigung pro Woche während der Ausbauphase durchführen. Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, Holzteile usw.) entfernen. Anschließend Schmutz und Staub durch saugen entfernen. Abrechnung m2 Bodenfläche	330,000	m2	2,19	722,70

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.54..9	Montage 397 **Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft** Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!	10,000	Std	46,23	462,30
	Summe 12.54. 3. OG EIC/Startup				**2.643,61**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.55.	**3. OG Help**				
12.55..1	Montage 300 **Bauendreinigung Treppenräume** Fliesen (Tritt und Setztstufen) einschl. Fugen durch nasses Wischen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wände und Geländer Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche Abrechnung je m2 Grundfläche	29,000	m2	4,38	127,02
12.55..2	Montage 300 **Glas- und Fenstereinigung inkl. Rahmen, beidseitig** Aluminium, innen und außen inkl. Rahmen, Beschlägen etc. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen. Allseitiges Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze. Benetzen der Glasfläche mit Wasser mit neutralem Zusatz. Mit dem Glashobel (Klinge) die Glasfläche abhobeln, damit die fest haftenden Verunreinigungen entfernt werden können. Glasfläche ein zweites Mal mit Einwäscher oder Schwamm benetzen. Anschließend Fenster- / Glasfläche mit dem Wischer abziehen. Scheibenränder und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder von Wasserrückständen gesäubert. Nach dem Ledern wird mit dem Poliertuch nachpoliert. Abrechnung je m2 Fensteröffnung	110,000	m2	5,11	562,10
12.55..3	**Zulage Kastenfenster** Zulage zur Vorposition für die einzeitige reinigung der Rahmen/Glasflkäche der vorgesetzten Kastenfenster, sonst wie vor	63,000	m2	2,65	166,95

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.55..4	Montage 397 **Fensterbänke innen reinigen** Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken (innen) bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche feucht abwischen, incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Auf die dauerelastische Verfugung ist besonders Rücksicht zu nehmen.	34,000	lfdm	1,33	45,22
12.55..5	Montage 397 **Fensterbänke außen reinigen** Fensterbänke aus Metall (außen) sonst wie vor.	34,000	lfdm	1,33	45,22
12.55..6	*** Bedarfsposition ohne GB Montage 397 **Innentürentüren reinigen** beidseitig inkl. Beschlägen und Zargen aus Stahl Staub entfernen durch saugen, reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche incl. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten.	1,000	Stk	11,94	Nur Einh.-Pr.
12.55..7	**Teppichflächen reinigen** Teppichböden incl. Sockelleisten reinigen, Staub entfernen durch saugen. Entfernen von Schutzfolien und Ettiketten. Abrechnung je m2 Grundfläche	240,000	m2	0,66	158,40
	Sonstiges Sonstiges				
12.55..8	Montage 397 **Bauzwischenreinigung** In Absprache mit der Bauleitung eine Grobreinigung pro Woche während der Ausbauphase durchführen. Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, Holzteile usw.) entfernen. Anschließend Schmutz und Staub durch saugen entfernen. Abrechnung m2 Bodenfläche	240,000	m2	2,19	525,60

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
12.55..9	Montage 397 **Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft** Stundenlohnarbeiten Reinigungskraft für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Beauftragung und auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis!	10,000	Std	46,23	462,30
	Summe 12.55. 3. OG Help				**2.092,81**
	Summe 12. Dachdeckerarbeiten				**91.795,20**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
1.	**Baustelleneinrichtung Gerüst und Bauzaun**	
1.1.	UG1, EG, OG1, OG2	14.372,55
1.2.	Dachterrasse	26.786,82
1.3.	3. OG KCC	23.397,00
	Summe 1. Baustelleneinrichtung Gerüst und Bauzaun	**64.556,37**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
1.1.	**UG1, EG, OG1, OG2**		
1.1.1.	Gerüstarbeiten		10.785,26
1.1.2.	Bauzaun		3.587,29
	Summe 1.1.	**UG1, EG, OG1, OG2**	**14.372,55**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
1.2.	**Dachterrasse**		
1.2.1.	Gerüstarbeiten		25.013,43
1.2.2.	Bauzaun		1.773,39
	Summe 1.2.	**Dachterrasse**	**26.786,82**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
1.3.	**3. OG KCC**		
1.3.1.	Gerüstarbeiten		21.623,61
1.3.2.	Bauzaun		1.773,39
	Summe 1.3.	**3. OG KCC**	**23.397,00**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
2.	**Doppelboden/Hohlraumboden**		
2.6.	UG1, EG, OG1, OG2		117.476,95
2.8.	3. OG KCC		12.684,67
2.9.	3. OG EIC/Startup		6.531,60
2.10.	3. OG Help		3.777,87
	Summe 2.	**Doppelboden/Hohlraumboden**	**140.471,09**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
2.6.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
2.6.1.	Baustelleneinrichtung und Vorbereitung	4.448,12
2.6.2.	Hohlraumboden	71.428,47
2.6.3.	Doppenboden Nebenräume	4.176,96
2.6.4.	Doppelboden Arena Teaching	34.284,44
2.6.5.	Doppelboden Sonstiges	2.060,15
2.6.6.	Sonstiges	1.078,81
	Summe 2.6. UG1, EG, OG1, OG2	**117.476,95**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
2.8.	**3. OG KCC**	
2.8.1.	Hohlraumboden	12.530,83
2.8.2.	Hohlraumboden "Teeküche"	153,84
	Summe 2.8. 3. OG KCC	**12.684,67**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
2.9.	**3. OG EIC/Startup**	
Summe 2.9.	**3. OG EIC/Startup**	**6.531,60**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
2.10.	**3. OG Help**	
Summe 2.10.	**3. OG Help**	**3.777,87**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
3.	**Rohbau- und Estricharbeiten**		
3.11.	UG1, EG, OG1, OG2		118.223,77
3.12.	Dachterrasse		187,85
3.13.	3. OG KCC		3.207,71
3.14.	3. OG EIC/Startup		3.295,00
3.15.	3. OG Help		2.469,59
	Summe 3.	**Rohbau- und Estricharbeiten**	**127.383,92**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
3.11.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
3.11.1.	STB-/ Maurer-/Putzarbeiten	103.203,28
3.11.2.	Estricharbeiten	15.020,49
	Summe 3.11. UG1, EG, OG1, OG2	**118.223,77**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
3.12.	**Dachterrasse**	
Summe 3.12.	**Dachterrasse**	**187,85**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
3.13.	**3. OG KCC**	
	Summe 3.13. 3. OG KCC	**3.207,71**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
3.14.	**3. OG EIC/Startup**	
Summe 3.14.	**3. OG EIC/Startup**	**3.295,00**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
3.15.	**3. OG Help**	
Summe 3.15.	**3. OG Help**	**2.469,59**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
4.	**Stahlbauarbeiten**	
4.16.	UG1, EG, OG1, OG2	318.744,34
4.17.	Dachterrasse	190.032,96
	Summe 4. Stahlbauarbeiten	**508.777,30**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
4.16.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
4.16.1.	Stahlbauarbeitren	307.214,12
4.16.2.	Austausch Kältemaschine Dach (CAPEX)	11.530,22
	Summe 4.16. UG1, EG, OG1, OG2	**318.744,34**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
4.17.	**Dachterrasse**	
Summe 4.17.	**Dachterrasse**	**190.032,96**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
5.	**Trockenbauarbeiten**		
5.21.	UG1, EG, OG1, OG2		744.522,27
5.22.	Dachterrasse		4.477,32
5.23.	3. OG KCC		111.931,66
5.24.	3. OG EIC/Startup		34.585,28
5.25.	3. OG Help		28.697,65
	Summe 5.	**Trockenbauarbeiten**	**924.214,18**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
5.21.	**UG1, EG, OG1, OG2**		
5.21.1.	Trockenbau		567.853,52
5.21.2.	Türen/Innenfenster		98.377,39
5.21.3.	Glastrennwände		12.112,28
5.21.4.	Dämmung		66.179,08
	Summe 5.21.	**UG1, EG, OG1, OG2**	**744.522,27**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
5.22.	**Dachterrasse**	
5.22.1.	Trockenbau	2.757,79
5.22.2.	Türen/Innenfenster	1.719,53
	Summe 5.22. Dachterrasse	**4.477,32**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
5.23.	**3. OG KCC**	
5.23.1.	Trockenbau	66.350,80
5.23.2.	Türen/Innenfenster	692,96
5.23.3.	Trockenbau "Teeküche"	3.146,47
5.23.4.	Türen/Innenfenster "Teeküche"	1.384,48
5.23.5.	Glastrennwände	40.356,95
	Summe 5.23. 3. OG KCC	**111.931,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
5.24.	**3. OG EIC/Startup**	
5.24.1.	Trockenbau	27.363,33
5.24.2.	Glastrennwände	7.221,95
	Summe 5.24. 3. OG EIC/Startup	**34.585,28**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
5.25.	**3. OG Help**	
5.25.1.	Trockenbau	21.475,70
5.25.2.	Glastrennwände	7.221,95
	Summe 5.25. 3. OG Help	**28.697,65**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
6.	**mobile Trennwände**	
6.26.	UG1, EG, OG1, OG2	29.003,46
	Summe 6. mobile Trennwände	**29.003,46**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
6.26.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
Summe 6.26.	**UG1, EG, OG1, OG2**	**29.003,46**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
7.	**Metallbau (Türen Fenster Fassade)**		
7.27.	UG1, EG, OG1, OG2		181.893,14
7.28.	Dachterrasse		3.185,27
7.29.	3. OG KCC		14.464,84
7.30.	3. OG EIC/Startup		1.393,84
7.31.	3. OG Help		1.493,40
	Summe 7.	**Metallbau (Türen Fenster Fassade)**	**202.430,49**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
7.27.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
7.27.1.	Innentürelemente Stahltüren	50.059,23
7.27.2.	Innentürelemente Metallrahmentüren	35.075,83
7.27.3.	Fassaden/Fenster	93.870,84
7.27.4.	Sonstiges	2.887,24
	Summe 7.27. UG1, EG, OG1, OG2	**181.893,14**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
7.28.	**Dachterrasse**	
	Summe 7.28. Dachterrasse	**3.185,27**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
7.29.	**3. OG KCC**	
7.29.1.	Metallbau	9.715,32
7.29.2.	Metallbau Teeküche	4.749,52
	Summe 7.29. 3. OG KCC	**14.464,84**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
7.30.	**3. OG EIC/Startup**	
Summe 7.30.	**3. OG EIC/Startup**	**1.393,84**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
7.31.	**3. OG Help**	
Summe 7.31.	**3. OG Help**	**1.493,40**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
8.	**Fliesenarbeiten**		
8.32.	UG1, EG, OG1, OG2		80.898,23
8.33.	Dachterrasse		10.147,30
8.34.	3. OG KCC		3.021,66
	Summe 8.	**Fliesenarbeiten**	**94.067,19**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
8.32.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
8.32.1.	Fliesenarbeiten	80.898,23
	Summe 8.32. UG1, EG, OG1, OG2	**80.898,23**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
8.33.	**Dachterrasse**	
Summe 8.33.	**Dachterrasse**	**10.147,30**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
8.34.	**3. OG KCC**	
8.34.2.	Fliesenarbeiten "Teeküche"	3.021,66
	Summe 8.34. 3. OG KCC	**3.021,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext		Betrag in EUR
9.	**Malerarbeiten**		
9.37.	UG1, EG, OG1, OG2		211.171,24
9.38.	Dachterrasse		9.362,07
9.39.	3. OG KCC		16.896,89
9.40.	3. OG EIC/Startup		12.805,52
9.41.	3. OG Help		13.325,51
	Summe 9.	**Malerarbeiten**	**263.561,23**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
9.37.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
9.37.1.	Malerarbeiten Innen	211.171,24
	Summe 9.37. UG1, EG, OG1, OG2	**211.171,24**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
9.38.	**Dachterrasse**	
9.38.1.	Malerarbeiten Innen	4.273,45
9.38.2.	Malerarbeiten Außen	5.088,62
	Summe 9.38. Dachterrasse	**9.362,07**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
9.39.	**3. OG KCC**	
9.39.1.	Malerarbeiten	14.827,70
9.39.2.	Malerarbeiten "Teeküche"	2.069,19
	Summe 9.39. 3. OG KCC	**16.896,89**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
9.40.	**3. OG EIC/Startup**	
Summe 9.40.	**3. OG EIC/Startup**	**12.805,52**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
9.41.	**3. OG Help**	
Summe 9.41.	**3. OG Help**	**13.325,51**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
10.	**Bodenbeschichtungsarbeiten**	
10.42.	UG1, EG, OG1, OG2	149.641,49
	Summe 10. Bodenbeschichtungsarbeiten	**149.641,49**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
10.42.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
10.42.1.	Bodenbeschichtung	48.292,54
10.42.2.	Arturo Unique Flooring	62.253,72
10.42.3.	Boden Nebenräume	7.781,30
10.42.4.	Bodenbeschichtung OS11 ausbessern	17.601,77
10.42.5.	Sonstiges	13.712,16
	Summe 10.42. UG1, EG, OG1, OG2	**149.641,49**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
11.	**Bodenbelagsarbeiten**	
11.43.	UG1, EG, OG1, OG2	171.425,20
11.45.	3. OG KCC	25.100,09
11.46.	3. OG EIC/Startup	22.702,74
11.47.	3. OG Help	16.766,61
	Summe 11. Bodenbelagsarbeiten	**235.994,64**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
11.43.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
	Summe 11.43. UG1, EG, OG1, OG2	**171.425,20**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
11.45.	**3. OG KCC**	
11.45.1.	Bodenbelag	24.032,54
11.45.2.	Bodenbelag "Teeküche"	1.067,55
	Summe 11.45. 3. OG KCC	**25.100,09**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
11.46.	**3. OG EIC/Startup**	
Summe 11.46.	**3. OG EIC/Startup**	**22.702,74**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
11.47.	**3. OG Help**	
Summe 11.47.	**3. OG Help**	**16.766,61**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.	**Dachdeckerarbeiten**	
12.49.	Dachterrasse	57.213,86
12.51.	UG1, EG, OG1, OG2	22.132,07
12.52.	Dachterrasse	4.082,19
12.53.	3. OG KCC	3.630,66
12.54.	3. OG EIC/Startup	2.643,61
12.55.	3. OG Help	2.092,81
	Summe 12. Dachdeckerarbeiten	**91.795,20**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.49.	**Dachterrasse**	
12.49.1.	Dackdeckerarbeiten	31.400,26
12.49.2.	Dachterrassenbelag WPC	23.266,52
12.49.3.	Sonstiges	2.547,08
	Summe 12.49. Dachterrasse	**57.213,86**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.51.	**UG1, EG, OG1, OG2**	
Summe 12.51.	**UG1, EG, OG1, OG2**	**22.132,07**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.52.	**Dachterrasse**	
	Summe 12.52. Dachterrasse	**4.082,19**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.53.	**3. OG KCC**	
12.53.1.	Bauendreinigung	3.099,17
12.53.2.	Bauendreinigung "Teeküche"	531,49
	Summe 12.53. 3. OG KCC	**3.630,66**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.54.	**3. OG EIC/Startup**	
Summe 12.54.	**3. OG EIC/Startup**	**2.643,61**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
12.55.	**3. OG Help**	
Summe 12.55.	**3. OG Help**	**2.092,81**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135

Zusammenstellung

Projekt:	**NW26-604701**	**KLU Großer Grasbrook 17**
LV:	**KLU_GU-Ausbau ..**	**GU - Ausbau KGR300**

Positionsnummer	Kurztext	Betrag in EUR
LV	**KLU_GU-Ausbau KGR300 260407**	
1.	Baustelleneinrichtung Gerüst und Bauzaun	64.556,37
2.	Doppelboden/Hohlraumboden	140.471,09
3.	Rohbau- und Estricharbeiten	127.383,92
4.	Stahlbauarbeiten	508.777,30
5.	Trockenbauarbeiten	924.214,18
6.	mobile Trennwände	29.003,46
7.	Metallbau (Türen Fenster Fassade)	202.430,49
8.	Fliesenarbeiten	94.067,19
9.	Malerarbeiten	263.561,23
10.	Bodenbeschichtungsarbeiten	149.641,49
11.	Bodenbelagsarbeiten	235.994,64
12.	Dachdeckerarbeiten	91.795,20
	Summe LV **KLU_GU-Ausbau KGR300 260407 GU - Ausba..**	**2.831.896,56**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	2.831.896,56	EUR
in Höhe von 19,00 %	538.060,35	EUR
	3.369.956,91	**EUR**

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)8723/ 20-0
Fax: +49 (0)8723/ 20-2147
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Hans Lindner
Managing Directors: Heinrich Büchner, Helmut Lang, Patrick Ossiander, Martin Weber
Sitz: Arnstorf
Registergericht: Landshut HRB 12135