

OZ	Kurztext	Kommentar Auftragnehmer
KLU_GU-Ausbau KGR300 260407	GU - Ausbau KGR300	
2.	Doppelboden/Hohlraumboden	
2.6.	UG1, EG, OG1, OG2	
2.6.2.	Hohlraumboden	
2.6.2. 3	Hohlraumboden in Kleinflächen ergänzen	Für eine Kleinfläche ist ein Nasshohlboden nicht wirtschaftlich einsetzbar. Aus diesem Grund wurde hier ein Trockenhohlboden eingesetzt.
2.6.2. 17	Ausführung in Feuerwiderstandsklasse F30	Die geforderte Feuerwiderstandsklasse von F30 erreicht der Boden in der Standardversion, somit ist eine Zulage nicht erforderlich.
2.6.4.	Doppelboden Arena Teaching	
2.6.4. 1	Doppelboden Ebene +0,28	Die Doppelbodenkonstruktion wurde wie beschrieben angeboten! Jedoch weisen wir Sie darauf hin, dass ein Doppelboden mit Rasterstäbe für die Errichtung einer Tribünenkonstruktion ungeeignet ist. Die Trägerplatten weisen keinen seitlichen Halt auf! Wir empfehlen den Einsatz eines Trockenhohlbodens, da hier die Trägerplatten miteinander verklebt sind und somit eine stabile Konstruktion darstellt. Alternativ bieten wir kostengleich, dass für diese Anwendung geeignete Bodensystem Typ Lindner FLOOR and more® G 40 x L / D, an.
2.8.	3. OG KCC	
2.8.1.	Hohlraumboden	
2.8.1. 5	Hohlboden Trocken nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen	Für eine Kleinfläche ist ein Nasshohlboden nicht wirtschaftlich einsetzbar. Aus diesem Grund wurde hier ein Trockenhohlboden eingesetzt.
2.8.2.	Hohlraumboden "Teeküche"	
2.8.2. 3	Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen	Für eine Kleinfläche ist ein Nasshohlboden nicht wirtschaftlich einsetzbar. Aus diesem Grund wurde hier ein Trockenhohlboden eingesetzt.
2.9.	3. OG EIC/Startup	
2.9. . 4	Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen	Für eine Kleinfläche ist ein Nasshohlboden nicht wirtschaftlich einsetzbar. Aus diesem Grund wurde hier ein Trockenhohlboden eingesetzt.
2.10.	3. OG Help	
2.10. . 4	Hohlboden Nass nach DIN EN 13213 in Kleinflächen ergänzen	Für eine Kleinfläche ist ein Nasshohlboden nicht wirtschaftlich einsetzbar. Aus diesem Grund wurde hier ein Trockenhohlboden eingesetzt.
3.	Rohbau- und Estricharbeiten	
3.11.	UG1, EG, OG1, OG2	
3.11.1.	STB-/ Maurer-/Putzarbeiten	
3.11.1. 35	Maurer/Putzarbeiten Material	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
3.12.	Dachterrasse	
3.12. . 3	Maurer/Putzarbeiten Material	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
3.13.	3. OG KCC	
3.13. . 3	Maurer/Putzarbeiten Material	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
3.14.	3. OG EIC/Startup	
3.14. . 3	Maurer/Putzarbeiten Material	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
3.15.	3. OG Help	
3.15. . 3	Maurer/Putzarbeiten Material	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
4.	Stahlbauarbeiten	
4.16.	UG1, EG, OG1, OG2	
4.16.1.	Stahlbauarbeiten	
4.16.1. 2	Zulage Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen	Kein Angebot, da Dauer und Anzahl der Unterbrechungen unbekannt ist.
4.16.2.	Austausch Kältemaschine Dach (CAPEX)	
4.16.2. 2	Zulage Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen	Kein Angebot, da Dauer und Anzahl der Unterbrechungen unbekannt ist.
4.16.2. 4	Materialzuschlag	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
4.17.	Dachterrasse	
4.17. . 2	Zulage Fertigstellen von Bauteilen in mehreren Arbeitsgängen	Kein Angebot, da Dauer und Anzahl der Unterbrechungen unbekannt ist.
5.	Trockenbauarbeiten	
5.21.	UG1, EG, OG1, OG2	
5.21.1.	Trockenbau	
5.21.1. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.21.1. 65	Zulage Feuchtraumplatten einseitig	Die Abrechnung erfolgt je Plattenlage.

OZ	Kurztext	Kommentar Auftragnehmer
5.21.2.	Türen/Innenfenster	Die Türblattstärke aller beschriebenen Holztürblätter wurde anforderungskonform mit einer HPL Oberfläche, Stärke 0,8mm, Kollektion Pfeleiderer SD angeboten. Als Kantenausführung wurde ein Massivholzeinleimer mit einer ummantelten Kunststoffkante gemäß dem Hersteller "Jeldwen" kalkuliert.
5.21.3.	Glastrennwände	
5.21.3. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.21.3. 2	rahmenloses Ganzglastrennwand	Lindner Life Pure 620 Rw 40 dB (Labor), Boden- u. Deckenprofile RAL pulverbeschichtet aus Standardfarbkarte Lindner. Türelement Lindner GTB 10 Rw 32 dB (Labor), ESG 10 mm, Standardbeschläge nach Lindner, Drücker Hafi 203. Aluminiumzarge Lindner LW620 S Typ 2, mit integriertem Schalterpaneel 130 mm Türhoch, Oberfläche passend zu Profilen der Verglasung.
5.21.3. 3	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.21.4.	Dämmung	
5.21.4. 6	Zusätzl. Befestigung - Deckendämmschr. SW	nicht erforderlich, da in Pos. 5.21.4. 8 enthalten
5.21.4. 7	Nachträgliche Oberflächenbeschichtung	nicht erforderlich, da Pos. 5.21.4. 8 mit Finishoberfläche angeboten ist.
5.21.4. 9	Deckendämmplatte MW B2 Garage UG2	derzeit kein Angebot möglich
5.21.4. 10	Zusätzl. Befestigung - Deckendämmschr. SW	derzeit kein Angebot möglich
5.21.4. 11	Nachträgliche Oberflächenbeschichtung	derzeit kein Angebot möglich
5.22.	Dachterrasse	
5.22.1.	Trockenbau	
5.22.1. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.23.	3. OG KCC	
5.23.1.	Trockenbau	
5.23.1. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.23.5.	Glastrennwände	
5.23.5. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.23.5. 3	Lehnertwand Vista DUO	Lindner Life Clear Rw 46 dB (Labor), Boden- u. Deckenprofile RAL pulverbeschichtet aus Standardfarbkarte Lindner. Türelement Lindner ATB 42 Rw 37 dB (Labor), Standardbeschläge nach Lindner, Drücker Hafi 203. Aluminiumzarge Lindner Clear S, mit Schalterpaneel 200 mm Türhoch, aus Melaminharzbeschichteter Spanplatte B2/E1 aus Standardfarbkarte.
5.23.5. 5	Zulage Glastür RwP = 46 dB	Lindner ATB 68 Rw 42 dB (Labor)
5.23.5. 6	Innenliegende Jalousien (Glaselemente) Typ "ObjektBlind"	Jalousie kann aus technischen Gründen bei diesem System nicht angeboten werden.
5.23.5. 7	Innenliegende Jalousien (Türelemente - Höhe 2.200 mm) Typ "ObjektBlind"	Jalousie kann aus technischen Gründen bei diesem System nicht angeboten werden.
5.23.5. 8	Türseitenteil	in Grundposition enthalten
5.24.	3. OG EIC/Startup	
5.24.1.	Trockenbau	
5.24.1. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.24.2.	Glastrennwände	
5.24.2. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.25.	3. OG Help	
5.25.1.	Trockenbau	
5.25.1. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
5.25.2.	Glastrennwände	
5.25.2. 1	Baustelleneinrichtung	In Einheitspreisen enthalten.
6.	mobile Trennwände	
6.26.	UG1, EG, OG1, OG2	
6.26. . 1	Mobile Trennwand aus Einzelelementen	Angeborene Schalldämmung als Laborwert (Rw,P) gemäß DIN EN ISO 10140:2010. Schalldämmwerte im eingebauten Zustand (R'w) können nicht garantiert werden. Das gemäß Anfrage-LV geforderte flächenbündige Teleskopelement (TEF) ist in Verbindung mit dem Schalldämmwert Rw,P 59 dB nicht lieferbar. Daher bieten wir Ihnen hier das außen aufliegende Teleskopelement (TE) an.
7.	Metallbau (Türen Fenster Fassade)	
7.27.	UG1, EG, OG1, OG2	

OZ	Kurztext	Kommentar Auftragnehmer
7.27.2.	Innentürelemente Metallrahmentüren	
7.27.2. 1	Rauchschutztürelement RS ca 1260x2510	angebotenes Fab.: Wicona-Wicstyle 65 N
7.27.2. 7	Brandschutztürelement T30-1 RS ca 1400x2500 mm	angebotenes Fab.: Hueck Lava 77-30
7.27.3.	Fassaden/Fenster	
7.27.3. 1	Einbau Aluminiumtürelement ca 2720x2510 m	angebotenes Fab.: Wicona-Wicstyle 65 NNG
7.27.3. 6	Verglasungstausch Delogcolor gegen Klarglas	Hier ist noch eine detaillierte Ortsbesichtigung mit unserem Partner vorzunehmen, da anhand der Ausschreibungsunterlagen kein verlässliches Angebot möglich ist. Der Preis wird nachgereicht.
7.27.3. 7	Einbau von Riegeln auf ca. 1,10m	wie vor
7.27.3. 8	Einbau von Riegeln I ca. 1,90m	wie vor
7.27.3. 9	Brüstungsfeld aus Delogcolor-Verglasung ca. 1900x950mm	wie vor
7.27.3. 10	Festsetzen von Kipp-/Oberlichtern	wie vor
7.27.3. 11	Befestigungspunkte M8 für Sonnenschutz nachrüsten	wie vor
7.27.3. 12	Fassadenurchbrüche für Kabelführung	wie vor
7.27.3. 18	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
7.29.	3. OG KCC	
7.29.1.	Metallbau	
7.29.1. 6	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
7.30.	3. OG EIC/Startup	
7.30. . 2	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
7.31.	3. OG Help	
7.31. . 2	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.	Malerarbeiten	
9.37.	UG1, EG, OG1, OG2	
9.37.1.	Malerarbeiten Innen	
9.37.1. 37	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.37.1. 39	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.37.1. 41	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.38.	Dachterrasse	
9.38.1.	Malerarbeiten Innen	
9.38.1. 16	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.38.2.	Malerarbeiten Außen	
9.38.2. 4	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.39.	3. OG KCC	
9.39.1.	Malerarbeiten	
9.39.1. 23	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.39.2.	Malerarbeiten "Teeküche"	
9.39.2. 17	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.40.	3. OG EIC/Startup	
9.40. . 22	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
9.41.	3. OG Help	
9.41. . 22	Materialstunde	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
10.	Bodenbeschichtungsarbeiten	
10.42.	UG1, EG, OG1, OG2	
10.42.5.	Sonstiges	
10.42.5. 18	Material zur Vorposition	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.
12.	Dachdeckerarbeiten	
12.49.	Dachterrasse	
12.49.3.	Sonstiges	
12.49.3. 7	Aufwand für Fehlersuche bei Dachleckage Flachdach	Wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
12.49.3. 10	Material auf Nachweis	Diese Position wird auf Nachweis abgerechnet.